

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Popis: V3_ISO60 Rozměry: 6000mm X 4550mm Doplnující informace Certifikované sekční vrata Ano Odolnost proti vniknutí vody 3 Třída Odolnost vůči zatížení větrem 2 Třída Propustnost vzduchu 2 Třída Vratové křídlo 6 Fields X 7 Sekce Rw [dB] Value (Used dimensions: 4100 x 2830) 24 Thermal transmittance/U-value 1,51 W/m2K Popis: Oznacení: V3_ISO60 1x ISO60 (6000mm X 4550mm) Výšky sekcí: 60,610,610,683,683,610,610,24 Mikro profil, RAL 3000 18 m ALU sekce, 60 mm trojitě zasklení, 2,5 - 16,25 - 2,5 - 16,25 - 2,5 (3, 4, 5) Distancní profil Výška nadpraží v mm:430 T450 - standardní kování (430-510mm) 1x Montážní sada 550/550, na kování Pojistka prasknutí lanka Elektrický pohon Systém, Bezdrátový modul (WSD) Electric drive for door area > 25m2 Prodloužení řetezu pro nouzový režim</p> <p>Vrata budou vybaveny fotozávorou bránící uzavření vrat jestliže ve vratech překážka a to nainstalovanou ve výšce 75cm nad zemí. Dále bude namontován u každých vrat, na levou stranu do výšky zhruba 2 metrů (červená/zelená) LED semafor, které budou řídit při výjezdu signalizovat pozici vrat. Při zavřených vratech nebude svítit žádné světlo. Jestliže budou vrata v mezipozoze, bude svítit červené světlo. Při plném otevření se rozsvítí světlo zelené.</p>					
		P						
		VV	1				1,000	
		D	767	Konstrukce zámečnické				
327	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů	m2		20,700		
		VV		6,9*3,0" dle v.č. D.1.1.13		20,700		
328	M	1548411	plech trapézový 40/160	m2		22,770		
		VV		20,7*1,1		22,770		
329	K	767-R100	Dodávka a montáž ocelové konstrukce kontejnerového stání vč. souvisejícího kotvení a	kg		636,933		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		579,03*1,1		636,933		
330	K	767-R200	Dodávka a montáž ocelových branek jednokřídlých s prkenou výplní pro popelnicové stání	kus		3,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		3		3,000		
331	K	767-R300	Dodávka a montáž ocelových branek dvoukřídlých s prkenou výplní pro popelnicové stání	kus		3,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		3		3,000		
332	K	767-R400	Dodávka a montáž zábradlí vnitřního schodiště Z1 vč. povrchové úpravy a kotvení	kg		187,253		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		170,23*1,1" dle popisu PD ozn Z1		187,253		
333	K	767-R500	Dodávka a montáž žebříku + 2x podesta a zábradlí v suš. věži dle PD ozn Z2 vč. povrchové úpravy a	kg		413,171		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		375,61*1,1		413,171		
334	K	767-R510	Dodávka a montáž zábradlí venkovního schodiště vč. povrchové úpravy a kotvení	kg		105,710		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		96,1*1,1" dle v.č. D.1.1.14		105,710		
		VV		Součet		105,710		
335	K	767-R600	Dodávka a montáž zábradlí mezipatra v garáži Z3 vč. povrchové úpravy a kotvení	kus		153,098		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		139,18*1,1" ozn Z3		153,098		
336	K	767-R610	Dodávka a montáž žebříku do montážní jámy Z4 vč. povrchové úpravy a kotvení	kus		1,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		1 " ozn Z4		1,000		
337	K	767-R620	Dodávka a montáž žebříku na mezipatro garáže Z5 vč. povrchové úpravy a kotvení	kus		1,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		1 " ozn Z5		1,000		
338	K	767-R700	Dodávka a montáž nerezové sklápěcí konstrukce na okap. věcí v mycím boxu - sušák na hadice ozn Zn7	kus		1,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		1		1,000		
339	K	767-R800	Dodávka a montáž nerezového roštu v hrubé očiště ozn Zn8	kus		1,000		
		P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.				
		VV		1		1,000		

Koj.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
340	K	767-R900	Dodávka a montáž přístupové ocelové rampy vč. zábradlí Z6 vč. povrchové úpravy a kotvení	kg	2 279,871			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		" rampa + zábradlí dle v.č. D.1.1.12					
	VV		158,66" zábradlí			158,660		
	VV		1913,95" rampa			1 913,950		
	VV		Součet			2 072,610		
	VV		2072,61*1,1			2 279,871		
341	K	767-R1000	Dodávka a montáž venkovního žebříku s ochranným košem ozn Z7 vč. povrchové úpravy a kotvení	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
342	K	767-R1100	Dodávka a montáž venkovní žebřík ozn Z8 vč. povrchové úpravy a kotvení	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
343	K	767-R1200	Dodávka a montáž ocel tyč na sušící věži pro upevnění antén, satelitů, atp. Z9	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
344	K	767-R1300	Dodávka a montáž skluzová tyč ozn A1	kus	4,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		4			4,000		
345	K	767-R1400	Dodávka a montáž vybavení skladu PHM - 1x IBC kontejner + 2x sudy + záchytné vany - ozn A2	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
346	K	767-R9500	Dodávka a montáž jemné čisticí zóny ozn A3	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
347	K	767-R9600	Dodávka a montáž posuvného hydraulického zvedáku ozn A4	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
348	K	767-R9700	Dodávka a montáž stojací dřež dvojitá 800x150x850 ozn Zn6	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
349	K	767-R9800	Dodávka a montáž stojací dřež dvojitá 800x150x850 ozn Zn5	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1			1,000		
350	K	767-R9910	Dodávka a montáž nerezový odtokový žlab 2000 v. 230 DN 75 ozn Zn1	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1" Zn1			1,000		
351	K	767-R9920	Dodávka a montáž nerezový odtokový žlab 4000 v. 230 DN 75 ozn Zn2	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		1" Zn2			1,000		
352	K	767-R9930	Dodávka a montáž nerezový podlahový žlab 300x300mm ozn Zn3	kus	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		2" Zn3			2,000		
353	K	767-R9940	Dodávka a montáž nerezová vpust odpad 110 boční ozn Zn4	kus	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		2" Zn4			2,000		
354	K	767-R9950	Dodávka a montáž žlabů v garáži ozn A5, A6 + A8	m	27,500			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		7,5*2+7,0+5,5			27,500		
355	K	767-R9951	Dodávka a montáž plochý žlab v garáži ozn A7	m	6,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		6,0			6,000		
356	K	767-R9960	Dodávka a montáž tlakových sprch	kus	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Sprcha tlaková s raménkem Nástěnná páková směšovací baterie V nerezovém provedení Tlaková hadice s vyvažovací pružinou Úchyt na zeď s háčkem na sprchu</i>					
	VV		<i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		2			2,000		
357	K	767-R99601	Dodávka a montáž baterie se sprchou a zahradní hadicí	kus	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Nástěnná páková směšovací baterie V nerezovém provedení Sprcha zahradní + hadice Délka hadice cca 3m Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.</i>					
	VV		2" hrubá očista			2,000		
358	K	767-R9970	Dodávka a montáž baterie vč. sprchy	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nástěnná páková směšovací baterie V nerezovém provedení Sprcha standardní					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.		1,000			
359	K	767-R9980	Dodávka a montáž ocelového lemování hrany vjezdu do garáží L 150/150/12 - Z10+Z11	m	22,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		4,0*4" Z10			16,000		
	VV		6,0" Z11			6,000		
	VV		Součet			22,000		
360	K	767-R9981	Dodávka a montáž ocelového lemování hrany montážní jámy 120/120/10 - Z12	m	19,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		8,5*2+1,0*2" ozn Z12			19,000		
361	K	767-R9990	Dodávka a montáž nerez. naviják na hadici pro tlak vozu horkou vč hadicového systému ozn A9	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1			1,000		
362	K	767-R9991	Dodávka a montáž sušení hadic - naviják na hadice ozn A19	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1			1,000		
	D	771	Podlahy krytiny					
363	K	771000011R	Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	90,960			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	VV		18,77			18,770		
	VV		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	VV		25,53+40,29+6,37			72,190		
	VV		Součet			90,960		
364	K	77100001R	Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu a hydroizolace - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	61,750			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka! Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	VV		1,55+3,54+1,84+9,28			16,210		
	VV		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	VV		3,99+3,18+2,19+3,18+1,58+3,61+11,85+1,58+2,19+3,59+3,6			45,540		
	VV		+2,53+2,47					
	VV		Součet			61,750		
365	K	77100002R	Podlahové krytiny - PVC vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	185,610			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	VV		47,56			47,560		
	VV		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	VV		15,66+13,61+14,1+52,54+14,02+14,1+14,02			138,050		
	VV		Součet			185,610		
366	K	77100003R	Podlahové krytiny - polyuretanová stěrka vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	99,510			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vyspráva výtluč a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	VV		18,68+3,12+72,76+4,95			99,510		
	VV		Součet			99,510		
367	K	77100004R	Podlahové krytiny - polyuretanová stěrka antistatická vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	12,390			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vyspráva výtluč a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	VV		12,39			12,390		
	VV		Součet			12,390		
368	K	77100005R	Podlahové krytiny - stěrková podlaha s polyuretanovou membránou vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	363,480			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vyspráva výtluč a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	VV		241,04+107,61+2,88+4,05+7,9			363,480		

367

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				363,480	
369	K	77100006R	Podlahové krytiny - stěrková podlaha s polyuretanovou membránou s tepelnou odolností vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	86,770			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vysrávka výtluk a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP				86,770	
	VV		86,77				86,770	
	VV		Součet				86,770	
370	K	77100007R	Podlahové krytiny - stěrková podlaha s chemickou odolností vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	41,780			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vysrávka výtluk a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP				41,780	
	VV		2,7+30,42+8,66				41,780	
	VV		Součet				41,780	
371	K	77100008R	Podlahové krytiny - epoxidová stěrka R11 vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	25,600			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vysrávka výtluk a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP				25,600	
	VV		5,92+19,68				25,600	
	VV		Součet				25,600	
372	K	771000091R	Podlahové krytiny - litý pryž vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	1,670			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vysrávka výtluk a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP				1,670	
	VV		1,67				1,670	
	VV		Součet				1,670	
373	K	77100009R	Podlahové krytiny - epoxidová stěrka R10 vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	230,900			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Návrh skladby: příprava podkladu - přebroušení/otryskání podkladu - ruční dobroušení krajů kolem stěn sloupů a pod. - vysrávka výtluk a prasklin epox. tmelem. dle potřeby					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		"dle výpisu tabulky místností 1 NP				230,900	
	VV		14,34+14,97+52,54+31,47+9,42+36,89+34,31+17,59+3,78+15,59				230,900	
	VV		Součet				230,900	
374	K	771000099R	Podlahové krytiny - zámková dlažba popelnicového stání vč. obrubníků - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	16,250			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		6,5*2,5				16,250	
	VV		Součet				16,250	
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
375	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	491,397			
	VV		" obklad					
	VV		" m.č. 1.03					
	VV		(3,175*2+7,0*2+3,06*2+6,5*2)*5,0				197,350	
	VV		-4,0*4,55				-18,200	
	VV		-1,7*2,25*3				-11,475	
	VV		-1,6*2,25*2				-7,200	
	VV		-1,4*2,2				-3,080	
	VV		-1,3*3,7				-4,810	
	VV		Mezisoučet				152,585	
	VV		(5,11*2+0,3*2+2,28*2+3,92*2-1,6*2+0,25*2)*2,2" m.č. 1.11				45,144	
	VV		(3,92*2+2,21*2-0,9*2)*2,2" m.č. 1.19				23,012	
	VV		Mezisoučet				68,156	
	VV		" sociálky					
	VV		(3,82*2+3,0*2+0,9*2+0,15+1,35*2+0,45*2+2,085*2+0,95*2+2,085*2+1,5*2+1,2*2-0,8-0,7*6)*2,2				65,626	
	VV		(1,8*2+2,05*8+1,2*4+1,6*4+1,45*2+2,6*4+1,95*4+1,8*4+1,0*2+2,2*4+1,9*2+1,8*2+1,2*2+4,285*2+0,9*4+0,15*2+2,94*4-0,7*9-0,8-0,7*11)*2,2				196,966	
	VV		Mezisoučet				262,592	
	VV		" u umyvadel a kuchyn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,5*1,5		2,250			
	vv		2,7*1,5		4,050			
	vv		1,764		1,764			
	vv		Mezisoučet		8,064			
	vv		Součet		491,397			
376	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	483,333			
	vv		" obklad					
	vv		" m.č. 1.03					
	vv		(3,175*2+7,0*2+3,06*2+6,5*2)*5,0		197,350			
	vv		-4,0*4,55		-18,200			
	vv		-1,7*2,25*3		-11,475			
	vv		-1,6*2,25*2		-7,200			
	vv		-1,4*2,2		-3,080			
	vv		-1,3*3,7		-4,810			
	vv		Mezisoučet		152,585			
	vv		(5,11*2+0,3*2+2,28*2+3,92*2-1,6*2+0,25*2)*2,2" m.č. 1.11		45,144			
	vv		(3,92*2+2,21*2-0,9*2)*2,2" m.č. 1.19		23,012			
	vv		Mezisoučet		68,156			
	vv		" sociálky					
	vv		(3,82*2+3,0*2+0,9*2+0,15+1,35*2+0,45*2+2,085*2+0,95*2+2,085*2+1,5*2+1,2*2-0,8-0,7*6)*2,2		65,626			
	vv		(1,8*2+2,05*8+1,2*4+1,6*4+1,45*2+2,6*4+1,95*4+1,8*4+1,0*2+2,2*4+1,9*2+1,8*2+1,2*2+4,285*2+0,9*4+0,15*2+2,94*4-0,7*9-0,8-0,7*11)*2,2		196,966			
	vv		Mezisoučet		262,592			
	vv		Součet		483,333			
377	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	491,397			
378	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2	m2	565,107			
	vv		491,397*1,15		565,107			
	vv		Součet		565,107			
379	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	491,397			
380	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	16,145			
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
381	K	7838-R100	Dodávka a montáž transparentního uzavíracího nátěru vč. přípravy podkladu	m2	486,940			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.					
	vv		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	vv		241,04+107,61+86,77-2,7+2,88+5,92+4,05+3,78+15,59+7,9		478,240			
	vv		"dle výpisu tabulky místností 2 NP					
	vv		3,12+5,58		8,700			
	vv		Součet		486,940			
382	K	7838-R200	Dodávka a montáž epoxidové stěrky vč. přípravy podkladu	m2	148,851			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.					
	vv		"dle výpisu tabulky místností 1 NP					
	vv		(5,85*2+6,0*2+6,0*2+8,05*2+3,865*2+5,5*2+3,87*2+1,5*2)*2,25		182,858			
	vv		(0,5+0,3)*2*2,25*3		10,800			
	vv		0,25*2,25*6		3,375			
	vv		-4,0*2,25*3		-27,000			
	vv		-6,0*2,25		-13,500			
	vv		-1,25*2,25		-2,813			
	vv		-1,7*2,25*2		-7,650			
	vv		-2,1*2,25		-4,725			
	vv		-2,1*2,02		-4,242			
	vv		-1,5*2,25		-3,375			
	vv		-1,1*2,07		-2,277			
	vv		2,25*0,4*2*4		7,200			
	vv		Mezisoučet		138,651			
	vv		(2,0*2+1,35*2-1,6)*2,0		10,200			
	vv		Mezisoučet		10,200			
	vv		Součet		148,851			
383	K	7838-R300	Provedení povrchové úpravy betonového zábradlí venkovního schodiště	m2	12,600			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.					
	vv		(0,5+0,15+0,5)*5,4*2		12,420			
	vv		0,3*0,15*4		0,180			
	vv		Součet		12,600			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
384	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 582,316			
	vv		5,578		5,578			
	vv		2329,086		2 329,086			
	vv		93,283		93,283			
	vv		303,22		303,220			
	vv		-148,851		-148,851			
	vv		Součet		2 582,316			
385	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 582,316			

D ost Ostatní


Lup.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
386	K	999-R100	Dodávka a montáž vlajkového stožáru výšky 6m vč. lanového systému, základu a zemních prací	kus	1,000			

Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot, stavebních přípomocí, povrchové úpravy

P



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární stanice Žamberk

Objekt:

02 - PBR - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: p.č. 2568/4

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2019

Zadavatel:

ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

OPHK v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kry

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární stanice Žamberk

Objekt:

02 - PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

18. 12. 2019

Zadavatel:

ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

Projektant:

OPHK v.o.s.

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení stavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Požární stanice Žamberk

Objekt:

02 - PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

18. 12. 2019

Zadavatel:

ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

Projektant:

OPHK v.o.s.

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D		PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení stavby					
1	K	ADS	Zabezpečené stavby požárně bezpečnostním zařízením – autonomní detekce a signalizace – čidla	soub	6,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad ceny – cena bude upřesněna dle výběru systému a ZP investorem a nabídky dodavatele Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
						6,000		
2	K	PBŘ2	Požárně bezpečnostní řešení stavby - bezpečnostní značky a tabulky - dle popisu PBŘ	soub	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad ceny – cena bude upřesněna dle výběru systému a ZP investorem a nabídky dodavatele Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
3	K	PBŘ3	Dodávka a montáž hasicích přístrojů práškový 34/A183B	kus	7,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
			5" N1.01 (budou využity také pro N1.05)			5,000		
			2" N1.02 2x PHP práškový 34 A/183B (budou využity také pro N1.03, N1.04 a N1.06)			2,000		
			Součet			7,000		
4	K	PBŘ31	Dodávka a montáž hasicích přístrojů práškový 34/A183B	kus	4,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
			4 " N1.08/N2 4x PHP práškový 21 A (budou využity také pro N1.07, N2.01)			4,000		
			Součet			4,000		
5	K	PBŘ4	Dodávka a montáž hasicí přístroj CO2	kus	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
			1 " 1x PHP CO2 55B			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární stanice Žamberk

Objekt:

03 - Oplocení

KSO:

Místo: p.č. 2568/4

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2019

Zadavatel:

ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

OPHK v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární stanice Žamberk

Objekt:

03 - Oplocení

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

18. 12. 2019

Zadavatel:

ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

Projektant:

OPHK v.o.s.

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

518 850 00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Požární stanice Žamberk

Objekt: 03 - Oplocení

Místo: p.č. 2568/4

Datum: 18. 12. 2019

Zadavatel: ČR- HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice

Projektant: OPHK v.o.s.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	1	Nové oplocení areálu - kompletní provedení vč. přesunu hmot a zemních prací	m	153,178			
		vv	21,045+1,0+7,559+3,256+0,943+4,8+0,434+2,5+5,6+15,4+6,0+17,42+16,39+10,547+40,284		153,178			
2	K	2	Dodávka a montáž branky - kompletní provedení vč. přesunu hmot a zemních prací	kus	1,000			
3	K	3	Dodávka a montáž brány dvoukřídlé automatické - kompletní provedení vč. přesunu hmot a zemních prací	kus	1,000			
4	K	4	Dodávka a montáž brány posuvné automatické - kompletní provedení vč. přesunu hmot a zemních prací	kus	1,000			
		P	<i>Poznámka k položce: součástí dodávky ovládání pojezdové brány bude propojení na operační středisko včetně softvérového vybavení. Tento systém musí být kompatibilní s jednotným systémem v rámci celého HZS Pardubického kraje, investor požaduje realizaci tohoto propojení společností RCS Kladno s.r.o., Mánesova 1772, Kladno, IČ. 63495295</i>					
		vv	1		1,000			