

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 5/N/215241/2019/75
název akce: Zvonící potok, ř.km 0,000 – 0,540
uzavřené dne: 11.3.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: CSOB Klatovy

číslo účtu: 275076004/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zvonící potok, ř.km 0,000 – 0,540“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **2 175 120,43 Kč bez DPH.**

II.

SO 06 (přehrážka č. 3), SO 08 (přehrážka č. 5) – méněpráce, vícepráce

Z důvodu doplnění a úpravy položek pro změny způsobu zdění a položky pro úpravy spár a zároveň o úpravy položek souvisejících, vznikají tyto méněpráce a vícepráce.

SO 07 (přehrážka č. 4) – vícepráce

Z důvodu navýšení položky pro spárování zdiva a úpravu položek souvisejících, vznikají tyto vícepráce.

Objekt	Cena dle SoD + DOD 1	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	144 479,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 479,00 Kč
SO 02	42 219,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 219,48 Kč
SO 03	413 563,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	413 563,08 Kč
SO 04	398 591,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	398 591,24 Kč
SO 05	22 426,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 426,48 Kč
SO 06	170 732,83 Kč	16 610,27 Kč	63 959,20 Kč	218 081,76 Kč
SO 07	26 295,79 Kč	0,00 Kč	60 992,35 Kč	87 288,14 Kč
SO 08	256 231,83 Kč	26 415,60 Kč	22 917,48 Kč	252 733,71 Kč
SO 09	199 377,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	199 377,78 Kč
SO 10	248 679,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	248 679,74 Kč
SO 11	23 480,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 480,02 Kč
VON	124 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 200,00 Kč
Celkem	2 070 277,27 Kč	43 025,87 Kč	147 869,03 Kč	2 175 120,43 Kč

Celková cena víceprací: 147 869,03 Kč

Celková cena méněprací: 43 025,87 Kč

Celková cena po započtení víceprací a méněprací činí 2 175 120,43 Kč (slovy dvamilionystosedmdesátpěttisícstodvacetkorunčeských a čtyřicettřihaléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


Zvonící potok, ř.km 0,000 – 0,540; Dodatek č.2

IV.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 02-11-2020

V Horažďovicích dne 29.10.2020



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



Přílohy:

1. Rozpočty méněprací a víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 613,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 613,87	Výše daně 1 808,92
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 422,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 613,87	10 422,79
SO.06._M P SoD	Přehrážka č. 3 - dodatek č.2	8 613,87	10 422,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06._MP_SoD - Přehrážka č. 3 - dodatek č.2

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 613,87
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 613,87		21,00%	1 808,92
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		10 422,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06._MP_SoD - Přehrážka č. 3 - dodatek č.2

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 613,87

D hsv Práce a dodávky HSV 8 613,87

D 1 Zemní práce 8 613,87

9	K	161101154	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	6,067	473,00	2 869,69
	vv		"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii				
	vv		9,737"výměra dle SoD		9,737		
	vv		Mezisoučet		9,737		
	vv		"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7				
	vv		"Pro realizaci prací bylo postačující překládání v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění				
	vv		3,670*(-1) "množství záměny za položku 167101151 v celkové výměře 3,670 m3		-3,670		
	vv		Mezisoučet		-3,670		
	vv		Součet		6,067		
10	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,067	47,00	285,15
	vv		"Viz. D.1., D.2.5., D.2.14."				
	vv		"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii				
	vv		6,741-(6,741*0,1) "výměra dle SoD		6,067		
	vv		Součet		6,067		
13	K	3560_R10	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost.	soub.	1,000	4 200,00	4 200,00
	vv		"Veškerý stávající kámen ze zdíva je opětovně použit. Kámen z výměny líce v 10% bude ponechán v retenčním prostoru - 0,628 m3				
	vv		1 "výměra dle SoD		1,000		
	vv		Součet		1,000		
15	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,067	47,00	285,15
	vv		"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu z mezideponie				
	vv		6,741-(6,741*0,1) "výměra dle SoD		6,067		
	vv		Součet		6,067		
24	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,675	265,00	973,88
	vv		8,11 "skutečná hmotnost kamene z původně nového rubového zdíva		8,110		
	vv		2,198*(-1) "skutečná hmotnost kamene z původního rubového zdíva		-2,198		
	vv		2,237*(-1) "skutečná hmotnost materiálu z čistých VP		-2,237		
	vv		Mezisoučet		3,675		
	vv		Součet		3,675		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			63 959,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 63 959,20	Výše daně 13 431,44
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 390,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 959,20	77 390,64
SO.06._VP SoD	Přehrážka č. 3 - dodatek č.2	63 959,20	77 390,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06._VP_SoD - Přehrážka č. 3 - dodatek č.2

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				63 959,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 959,20	21,00%	13 431,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 390,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06._VP_SoD - Přehrážka č. 3 - dodatek č.2

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 959,20

D HSV Práce a dodávky HSV 63 959,20

D 1 Zemní práce 63 959,20

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	63,760	110,00	7 013,60
	W		"Odkopávky výkopku z mezideponie ke zpětnému zásypu				
	W		6,251*10,2		63,760		
	W		Součet		63,760		
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	9,776	95,00	928,72
	W		"koruna mimo bourání"				
	W		(4,734+5,557)*0,95		9,776		
	W		Součet		9,776		
12	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od malty	m3	2,996	363,00	1 087,55
	W		"Opětné použití kamene pro výplňové zdivo				
	W		2,996		2,996		
	W		Součet		2,996		
26	K	R_3562/02_D1_V C	Zalítí spár v kamenném zdivu do 300 mm cemetovou maltou	m	6,318	530,78	3 353,47
	W		"Prolítí a uzavření spár mezi kameny, které nebudou rozebrány na vzdušném líci a v ubourané ploše"				
	W		4,383+0,949+0,986 "Délka spár k zalítí"		6,318		
	W		Součet		6,318		
18	K	R_SO3.1	Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdiva hradicích konstrukcí	m3	2,993	450,00	1 346,85
	W		"Zdění výplňového zdiva z původního kamene (uvažováno objemu kamenů)"				
	W		"Pohledová plocha líce k opravě * mocnost líce "				
	W		7,483*0,40		2,993		
	W		Součet		2,993		
27	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	46,943	850,00	39 901,55
	W		"Spárování (rub se zavázáním - plocha opravovaného zdiva)+(líc se zavázáním - plocha opravovaného zdiva a zalítí spár)+(koruna mimo přezdění)				
	W		(23,964-2,996/0,4)+(23,964-2,996/0,4-3,020)+(5,613+4,719)*0,95		39,743		
	W		"(20% celkové plochy LB a PB zdiva pod přehrážkou)				
	W		(12,4+17,6)*1,2*0,2		7,200		
	W		Součet		46,943		
28	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	46,943	220,00	10 327,46
	W		"Spárování (rub - plocha opravovaného zdiva)+(líc-plocha opravovaného zdiva a zalítí spár)+(koruna mimo přezdění)				
	W		(23,964-2,996/0,4)+(23,964-2,996/0,4-3,020)+(5,613+4,719)*0,95		39,743		
	W		"(20% celkové plochy LB a PB zdiva pod přehrážkou)				
	W		(12,4+17,6)*1,2*0,2		7,200		
	W		Součet		46,943		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 996,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 996,40	Výše daně 1 679,25
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 675,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 996,40	9 675,65
SO.06._za mena_MP	Přehrážka č. 3 - fakturace	7 996,40	9 675,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06._zamena_MP - Přehrážka č. 3 - fakturace

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 996,40
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 996,40	21,00%	1 679,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 675,65
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.06. _zamena_MP - Přehrážka č. 3 - fakturace

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 996,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 996,40

D 1

Zemní práce

7 996,40

21	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63,760	52,00	3 315,52
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Viz.: D.1., D.2.5."

VV "Vodorovné přemístění odkopávky pracovní jámy k zasypání"

VV "Průřezová plocha * šířka jámy"

VV 6,251*10,2

63,760

VV Součet

63,760

3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63,760	52,00	3 315,52
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Viz.: D.1., D.2.5."

VV "Vodorovné přemístění odkopávky pracovní jámy na mezideponii"

VV "Průřezová plocha * šířka jámy"

VV 6,251*10,2

63,760

VV Součet

63,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-127,520	28,98	-3 695,53
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	PSC						
	VV		"objem výkopku přesunutý mimo výkop				
	VV		63,76*(-1) "odpočet ceny nových prací		-63,760		
	VV		"objem výkopku přesunutý zpět do výkopu				
	VV		63,76*(-1) "odpočet ceny nových prací		-63,760		
	VV		Mezisosčet		-127,520		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7				
	VV		"záměna za položky č.3 - 162301101 a č.21 - 162301101 o celkové výměře 127,52 m3				
	VV		Součet		-127,520		
9	K	161101154	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	3,670	473,00	1 735,91
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.				
	PSC						
	VV		"Viz. D.1., D.2.5., D.2.14."				
	VV		"Svislé přemístění bouraných konstrukcí jak k odvozu tak k opětovnému uložení"				
	VV		6,741+2,996 "výměra dle SoD		9,737		
	VV		Mezisosčet		9,737		
	VV		"objem méněprací v rámci dodatku č.1				
	VV		6,067*(-1)		-6,067		
	VV		Mezisosčet		-6,067		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7				
	VV		"Pro realizaci prací bylo postačující překládání v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění				
	VV		"záměna za položku č.14 - 167101151 - Nakládání, skládání a překládání... ve výměře 3,670 m3				
	VV		Součet		3,670		
14	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	-3,670	192,00	-704,64
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.				
	PSC						
	VV		"Viz. D.1., D.2.2., D.2.14."				
	VV		"Naložení bouraných konstrukcí přeřázek ve vyznačené ploše pro zpětné použití"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "Objem zdiva líců - 10% nepožitelného zdiva				
			W 6,741-(6,741*0,1) "výměra dle SoD		6,067		
			W Mezisoučet		6,067		
			W "nová výměra opravované konstrukce, LÍCOVÉ + VÝPLŇOVÉ				
			W + RUBOVÉ				
			W 7,49*0,45*2*(-1) "oba líce dle SoD		-6,741		
			W 7,49*0,4*(-1) "výplňové - odpočet ceny nových prací		-2,996		
			W Mezisoučet		-9,737		
			W "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst.				
			W 7				
			W "záměna za položku č.9 - 161101154 o celkové výměře 3,670				
			W m3				
			W Součet		-3,670		
			W 0		0,000		
19	K	326215112	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	2,996	5 344,00	16 010,62
			PP Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			W 1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.				
			W "Viz. D.1., D.2.5., D.2.14."				
			W "Zdění výplňového zdiva přehrážky z nově dodaného kamene"				
			W "Pohledová plocha k opravě*předpokládaná průměrná				
			W mocnost výplně"				
			W 7,49*0,4 "výměra dle SoD		2,996		
			W Mezisoučet		2,996		
			W "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst.				
			W 7				
			W "Výplňové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene				
			W objemu jednoho kamene do 0,02 m3				
			W "záměna za položku č.27 - 326217112 - Zdění LTM z				
			W nepravidelných kamenů...o výměře 2,996 m3				
			W Součet		2,996		
26	K	326217112	Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	-2,996	3 999,00	-11 981,00
			PP Zdění hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			W 1. Ceny lze použít: a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen), b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.				
			W 2. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění. 3. Licování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 326 21- Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.				
			W "VÝPLŇOVÉ ZDIVO				
			W "plocha bourání x tl. zdiva				
			W 7,49*0,4*(-1) "odpočet ceny nových prací		-2,996		
			W Mezisoučet		-2,996		
			W "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst.				
			W 7				
			W "záměna za položku č.19 - 326215112 o celkové výměře 2,996				
			W m3				
			W Součet		-2,996		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			60 992,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 60 992,35	Výše daně 12 808,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			73 800,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 992,35	73 800,75
SO.07._VP SoD	Přehrážka č.4 - dodatek č.2	60 992,35	73 800,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.07._VP_SoD - Přehrážka č.4 - dodatek č.2

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 992,35
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 992,35	21,00%	12 808,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 800,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.07._VP_SoD - Přeřrážka č.4 - dodatek č.2

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 992,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 992,35
D	1		Zemní práce				48 671,16
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	54,348	95,00	5 163,06
	W		"Očištění rubu přeřrážky v celé ploše + koruna				
	W		28,325+23,657*1,1		54,348		
	W		Součet		54,348		
5	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	51,186	850,00	43 508,10
	W		"Plocha koruny a obou líců v ploše přelivu ze 100% + plocha koruny v zavázáních z 30%				
	W		(8,081*1,1)+16,59*2+(23,657-8,081)*1,1*0,3		47,209		
	W		"Oprava LP a BP zavázání ze vzdušné strany z 20%				
	W		(5,699+5,704)*0,2		2,281		
	W		"Oprava LP a BP zdiva pod přeřrážkou z 20%				
	W		(5,793+7,522)*1,2*0,2		3,196		
	W		"Původní výměra dle SoD				
	W		-1,50		-1,500		
	W		Součet		51,186		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 260,92
6	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	51,186	220,00	11 260,92
	W		"Plocha koruny a obou líců v ploše přelivu ze 100%				
	W		(8,081*1,1)+16,59*2		42,069		
	W		"Plocha koruny v zavázáních z 30%				
	W		(23,657-8,081)*1,1*0,3		5,140		
	W		"Oprava LP a BP zavázání ze vzdušné strany z 20%				
	W		(5,699+5,704)*0,2		2,281		
	W		"Oprava LP a BP zdiva pod přeřrážkou z 20%				
	W		(5,793+7,522)*1,2*0,2		3,196		
	W		"Původní výměra dle SoD				
	W		-1,50		-1,500		
	W		Součet		51,186		
D	998		Přesun hmot				1 060,27
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,001	265,00	1 060,27

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			16 555,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 555,90	Výše daně 3 476,74
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 032,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 555,90	20 032,64
SO.08._M P SoD	Přehrážka č.5 - dodatek č.2	16 555,90	20 032,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._MP_SoD - Přehrážka č.5 - dodatek č.2

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 555,90
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 555,90	21,00%	3 476,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 032,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._MP_SoD - Přehrážka č.5 - dodatek č.2

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 555,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 555,90
D	1		Zemní práce				16 555,90
11	K	161101154	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	14,040	473,00	6 640,92
	W		"Viz. D.1., D.2.7., D.2.14."				
	W		"Svislé přemístění bouraných konstrukcí jak k odvozu tak k opětovnému uložení"				
	W		9,720+4,320 "výměra dle SoD		14,040		
12	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,748	47,00	411,16
	W		"Viz. D.1., D.2.7., D.2.14."				
	W		"Vodorovné přemístění bouraných konstrukcí určených k opětovnému uložení na mezideponii"				
	W		"Objem zdiva líců - 10% nepožitelného zdiva				
	W		9,720-(9,720*0,1)		8,748		
15	K	3560_R10	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost.	soub.	1,000	5 500,00	5 500,00
	W		"Viz. D.1., D.2.7., D.2.14."				
	W		"Přemístění a uložení nepožitelného kamene ze zdiva na místo uložení"				
	W		"Uvažováno 10% objemu bouraného zdiva líců a veškeré zdivo výplně				
	W		1		1,000		
17	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	8,748	192,00	1 679,62
	W		"Viz. D.1., D.2.2., D.2.14."				
	W		"Naložení bouraných konstrukcí přeřezek ve vyznačené ploše pro zpětné použití"				
	W		"Objem zdiva líců - 10% nepožitelného zdiva				
	W		9,720-(9,720*0,1)		8,748		
18	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,748	47,00	411,16
	W		"Viz. D.1., D.2.2., D.2.14."				
	W		"Vodorovné přemístění bouraných konstrukcí určených k opětovnému použití z mezideponii ke SO"				
	W		"Objem zdiva líců - 10% nepožitelného zdiva				
	W		9,720-(9,720*0,1)		8,748		
28	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přeřezání zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,219	265,00	1 913,04
	W		11,693 "hmotnost výplňového zdiva z nového kamene		11,693		
	W		- 3,17 "hmotnost zdění ze stávajícího kamene		-3,170		
	W		- 1,304 "celková hmotnost čistých VP		-1,304		
	W		Součet		7,219		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			22 917,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 917,48	Výše daně 4 812,68
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 730,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 917,48	27 730,16
SO.08._VP SoD	Přehrážka č.5 - dodatek č.2	22 917,48	27 730,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._VP_SoD - Přehrážka č.5 - dodatek č.2

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 917,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 917,48	21,00%	4 812,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 730,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._VP_SoD - Přehrážka č.5 - dodatek č.2

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 917,48

D 1 Zemní práce 22 917,48

D HSV Práce a dodávky HSV 22 917,48

7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	16,352	95,00	1 553,44
	W		"Koruna mimo bourání + pohledová plocha LB zdi"				
	W		(4,266+1,368)*0,95+11		16,352		
	W		Součet		16,352		
14	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnatin a soustředovacích staveb od malty	m3	4,320	363,00	1 568,16
	W		"Čištění výplňových kamenů vybouraných z konstrukce přeřážky"				
	W		"Pohledová plocha k opravě * předpokládaná mocnost kamene"				
	W		10,80*0,4		4,320		
	W		Součet		4,320		
20	K	R_SO3.1	Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdiva hradicích konstrukcí	m3	4,320	450,00	1 944,00
	W		"Zdění výplně přeřážky z kamene pro opětovné použití"				
	W		"Pohledová plocha líce k opravě * mocnost líce "				
	W		10,80*0,4		4,320		
	W		Součet		4,320		
22	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	16,684	220,00	3 670,48
	W		"Mechanické vyčištění spár obou lícu mimo plochu přezdění + koruna mimo přezdění"				
	W		(19,6-10,8)+(3,331+1,494)*0,95		13,384		
	W		"vysekání LB zdi dopadiště ze 30%"				
	W		11*0,3		3,300		
	W		Součet		16,684		
23	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	16,684	850,00	14 181,40
	W		"Spárování obou lícu mimo plochu přezdění + koruna mimo přezdění"				
	W		(19,6-10,8)+(3,331+1,494)*0,95		13,384		
	W		"Spárování LB zdi dopadiště ze 100%"				
	W		11*0,3		3,300		
	W		Součet		16,684		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

KSO:
Místo: Výsluní

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			9 859,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 859,70	Výše daně 2 070,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 930,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 02 1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 859,70	11 930,24
SO.08._za mena_MP	Přehrážka č.5 - fakturace	9 859,70	11 930,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._zamena_MP - Přehrážka č.5 - fakturace

KSO:

Místo: Výsluní

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 859,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 859,70	21,00%	2 070,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 930,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - nabídka

Objekt:

SO.08._zamena_MP - Přehrážka č.5 - fakturace

Místo: Výsluní

Datum: 18.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 859,70

D HSV Práce a dodávky HSV 9 859,70

D 1 Zemní práce 9 859,70

3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	87,952	52,00	4 573,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Viz.: D.1., D.2.7."

VV "Vodorovné přemístění odkopávky pracovní jámy na mezideponii"

VV "Průřezová plocha * šířka jámy"

VV 6,251*14,07

87,952

VV Součet

87,952

25	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	87,952	52,00	4 573,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Viz.: D.1., D.2.7."

VV "Vodorovné přemístění odkopávky pracovní jámy k zasypání"

VV "Průřezová plocha * šířka jámy"

VV 6,251*14,07

87,952

VV Součet

87,952

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-175,904	28,98	-5 097,70
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	PSC						
	VV		"objem výkopku přesunutý mimo výkop				
	VV		87,952*(-1) "odpočet ceny nových prací		-87,952		
	VV		"objem výkopku přesunutý zpět do výkopu				
	VV		87,952*(-1) "odpočet ceny nových prací		-87,952		
	VV		Mezisoučet		-175,904		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7				
	VV		"záměna za položky č.3 - 162301101 a č.25 - 162301101 o celkové výměře 175,904 m3				
	VV		Součet		-175,904		
21	K	326215112	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	4,320	5 344,00	23 086,08
	PP		Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v lici při zdění.				
	PSC						
	VV		"Viz. D.1., D.2.7., D.2.14."				
	VV		"Zdění výplňového zdiva přehrážky z nově dodaného kamene"				
	VV		"Pohledová plocha k opravě*předpokládaná průměrná mocnost výplně"				
	VV		10,80*0,4		4,320		
	VV		Součet		4,320		
30	K	326217112	Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	-4,320	3 999,00	-17 275,68
	PP		Zdění hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít: a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen), b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.				
	PSC		2. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v lici při zdění. 3. Licování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 326 21- Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.				
	VV		"VÝPLŇOVÉ ZDIVO				
	VV		"plocha bourání x tl. zdiva				
	VV		10,80*0,4*(-1) "odpočet ceny nových prací		-4,320		
	VV		Mezisoučet		-4,320		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7				
	VV		"záměna za položku č.21 - 326215112 o celkové výměře 4,320 m3				
	VV		Součet		-4,320		

