Poř.	POPIS	VÝROBCE	MJ	POČET M.J.	materiál	montáž	materiál	montáž	mat.+mont.	celkem
1.000	**SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení**									
	Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství za dodržení parametrů dle ČSN EN 1246-1									
	Veškerá svítidla nutno odsouhlasit investorem a architektem									
	Zářivková svítidla budou vybavena elektronickými předřadníky.									
	Zářivková svítidla s častým spínáním, schdiště, chodby budou vybavena elektronickými předřadníky určenými pro časté spínání.									
1.001	**A1 - ANTIVANDAL** - STAFORD -LED-4000-3k,IP65, 1xLED 31W	VYRTYCH a.s.	ks	103,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.002	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	103,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.003	**A2 - ANTIVANDAL** - lampička nad postel LED-3k, 1xLED 18W		ks	53,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.004	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	53,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.005	**A3 - ANTIVANDAL** - stěnové svítidlo LED-3k, 1xLED 9W		ks	60,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.006	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	60,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.007	**A4 - ANTIVANDAL** - CLUMBER1-LED-3900-3k IP54, 1xLED 24W	VYRTYCH a.s.	ks	29,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.008	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	29,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.009	**A5 - ANTIVANDAL** - STAFORD -LED-5050-3k,IP65, 1xLED 36W	VYRTYCH a.s.	ks	7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.010	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.011	**B1** - MODUS US3000A-KN600/ND, LED-3000-3k, 28W	MODUS	ks	250,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.012	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	250,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.013	**B2** - MODUS US4000A-KN600/ND, LED-3000-3k, 38W	MODUS	ks	78,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.014	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	78,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.015	**B3** - MODUS US3000A-KN600/ND, LED-3000-3k, 28W	MODUS	ks	8,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.016	*příslušenství pro montáž svítidlae*		ks	8,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.017	**B5** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, stmívané, US3000A3KN600/DALI	MODUS	ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.018	Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu, UQRAM	MODUS	ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.019	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.020	**B6** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600/ND	MODUS	ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.021	Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu, UQRAM	MODUS	ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.022	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.023	**C1** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600/ND	MODUS	ks	63,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.024	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	63,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.025	**C1N** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600/ND	MODUS	ks	65,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.026	Modul nouzového zdroje 6-36W-1hod-AWEX typ LIDER-EVG PLUS LEP/36/1 - 100cm kabel LED, 2130361000510	MODUS	ks	65,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.027	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	65,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.028	**C2** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, stmívané, US3000A3KN600/DALI	MODUS	ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.029	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.030	**C2N** - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, stmívané, US3000A3KN600/DALI	MODUS	ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.031	Modul nouzového zdroje 6-36W-1hod-AWEX typ LIDER-EVG PLUS LEP/36/1 - 100cm kabel LED, 2130361000510	MODUS	ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.032	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.033	**E1** - Technické svítidlo pro sklady a úklidy, stropní, přisazené, LED-3k, 11W (ekviv.40W)		ks	16,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.034	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	16,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.035	**E2** - Svítidlo pro WC, stropní SDK, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	23,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.036	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	23,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.037	**E3** - Svítidlo pro WC invalida, stropní SDK, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	9,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.038	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	9,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**

1.039	**E4** - Svítidlo pro předsíň WC, stropní SDK, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.040	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.041	**G2** - Svítidlo pro sklady a technické místnosti, stropní přisazení, IP54, trubice/LED-3k, 2x28W		ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.042	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.043	**K1** - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.044	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.045	**K1N** - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.046	Modul nouzového zdroje pro svítidlo, 1h 1W		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.047	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.048	**K2** - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.049	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.050	**K2N** - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W)		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.051	Modul nouzového zdroje pro svítidlo, 1h 1W		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.052	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.053	**N1** - Nástěnné nouzové svítidlo nade dveře, EXIT, včetně baterie a piktogramu, OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH	MODUS	ks	49,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.054	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	49,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.055	**N2** - Nástěnné nouzové svítidlo zavěšené pod SDK, orientační, včetně baterie a piktogramu, OZAWPL3ATSE	MODUS	ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.056	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.057	**N3** - Nástěnné nouzové svítidlo nade dveře, EXIT, včetně baterie a piktogramu, IP65, OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH	MODUS	ks	7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.058	*příslušenství pro montáž svítidla*			7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.059	**V1** - Venkovní svítidlo, přisazené, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54		ks	18,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.060	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	18,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.061	**V2** - Venkovní svítidlo, nástěnné, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54		ks	10,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.062	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	10,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.063	**H1** - Svítidlo nad umyvadli, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.064	*příslušenství pro montáž svítidla*		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
2.000	**PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení**									
	Přístroje vedle sebe umísťovat do společných rámečků (do této sestavy zahrnout i slaboproudé zásuvky)									
	Design přístrojů nutno odsouhlasit investorem									
2.001	Strojek spínače jednopólového - řazení č.1, 10A		ks	64,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.002	Kryt spínače jednopólového		ks	64,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.003	Sada těsnění do vlhka IP44		ks	10,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.004	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	61,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.005	Strojek spínače dvoupólového - řazení č.5, 10A		ks	33,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.006	Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého		ks	33,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.007	Sada těsnění do vlhka IP44		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.008	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	33,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.009	Strojek přepínače střídavého - řazení č.6, 10A		ks	37,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.010	Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého		ks	37,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.011	Sada těsnění do vlhka IP44		ks	5,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.012	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	37,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.013	Strojek tlačítka jednonásobného, 10A		ks	40,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.014	Kryt spínače jednopólového		ks	40,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.015	tlumivka		ks	10,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.016	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	40,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**

2.017	Strojek tlačítka dvojnásobného, pro stmívané okruhy, 10A		ks	6,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.018	Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého		ks	6,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.019	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	6,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.020	Krycí rámeček jednonásobný		ks	154,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.021	Krycí rámeček dvounásobný		ks	13,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.022	Krycí rámeček trojnásobný		ks	6,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.023	Krycí rámeček čtyřnásobný		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.024	**Antivandal**, ovladač tlačítkový, MTN3156-7060		ks	26,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.025	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	26,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.026	**Antivandal**, přepínač střídavý ř.6 s kont. 10A/2 , MTN3106-7060		ks	190,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.027	instalační krabice pro zapuštěnou montáž		ks	183,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.028	**Antivandal**, rámeček jednonásobný, MTN480160		ks	183,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.029	**Antivandal**, rámeček dvounásobný, MTN480260		ks	31,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.030	**Antivandal**, rámeček trojnásobný, MTN480360		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.031	**Detektor pohybu, stropní 360°, NO-230V**		ks	7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.032	*příslušenství pro montáž detektoru*		ks	7,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.033	**Detektor pohybu, přisazený 120°, NO-230V**		ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.034	*příslušenství pro montáž detektoru*		ks	11,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.035	Zásuvka jednonásobná, 16A/230V , komplet		ks	163,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.036	Zásuvka jednonásobná přisazená, 16A/230V, s víčkem, IP44		ks	16,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.037	Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A/230V, komplet		ks	125,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.038	Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A/230V, komplet, umístěná ve sdružené skříňce na pokojích pacientů.		ks	50,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.039	**Antivandal,** zásuvka jednonásobná, 16A/230V , komplet včetně krabice, umístěná v lůžkových rampách m.č. 1.86 - observační nístnost		ks	–			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.040	**Antivandal,** zásuvka jednonásobná, 16A/230V , komplet včetně krabice		ks	142,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.041	Zdravotnická dvojitá svorka pro vyrovnání poenciálu zapuštěné provedení do instalační krabice (m.č. 1.86 - zákroková místnost).		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.042	Tlačítko požární s aretací v stisknuté poloze - CENTRÁL STOP (2x spínací kontakt) GEWIS GW42 201		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.043	Tlačítko požární s aretací v stisknuté poloze - TOTAL STOP (1x spín. kontakt, 1x rozp.kontakt) GEWIS GW42 201		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.044	Termostat EBERLE DTR-E 3102 16A/IP65, určený pro vupsti (střecha)		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.045	více- násobné rámečky pro vypinače + zásuvky		kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.046	Jednotka řízení elektronických předřadníků DALI do rozváděčů		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.047	Programovatelná řídící jednotka světel do rozváděče		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.048	Převodník RS-232/485 pro nastavení Pexbus do rozváděče		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
3.000	**Kabely a vodiče - dodávka , montáž a zapojení**									
	Technický standard: NKT , PRAKAB									
	Hlavní rozvaděč RH1 je umístěn v objektu SO.01. Napojovací kabely vedoucí z RH1 do objektu SO.02 nejsou součástí tophoto projektu SO.02 Jsou vyspecifikovány v projektu SO.01. Prostupy mezi požárními úseky a prostupy do kabelových prostor rozvaděčů budou utěsněny atestovanými protipožárními přepážkami (ucpávkami).									
3.001	Kabel PRAFlaSafe-5Cx35		m	76,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.002	Kabel PRAFlaSafe-5Cx6		m	75,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.003	Kabel PRAFlaSafe-5Cx4		m	35,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.004	Kabel PRAFlaSafe-5Cx2,5		m	248,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.005	Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5 (J 5x1,5)		m	835,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.006	Kabel PRAFlaSafe-3Cx1,5 (J 3x1,5)		m	6 255,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.007	Kabel PRAFlaSafe-3Ax1,5 (O 3x1,5)		m	1 158,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**

3.008	Kabel PRAFlaSafe-3Cx2,5 (J 3x2,5)		m	4 595,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.009	Kabel PRAFlaSafe-2Dx1,5 (O 2x1,5)		m	785,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.010	Kabel PRAFlaSafe-2Ax1,5		m	210,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.011	Kabel PRAFlaSafe-5x1		m	44,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.012	Kabel PRAFlaSafe-12x1		m	538,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.013	Kabel PRAFlaSafe-19x1		m	154,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.014	Kabel PRAFlaDUR 2Ax1,5 (s požární odolností)		m	195,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.015	Kabel PRAFlaDUR 2Dx1,5 (s požární odolností)		m	214,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.016	Kabel PRAFlaDUR 3Dx1,5 (s požární odolností)		m	85,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.017	Kabel PRAFlaDUR 3Cx1,5 (s požární odolností)		m	1 926,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.018	Kabel PRAFlaDUR 3Cx2,5 (s požární odolností)		m	518,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.019	Kabel PRAFlaDUR 3Cx4 (s požární odolností)		m	273,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.020	JYSTY 2x2x0.8 - DALI linka		m	535,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.021	Kabel PRAFlaSafe-1x 4 - z/žl		m	340,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.022	Kabel PRAFlaSafe-1x 6 - z/žl		m	165,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.023	Kabel PRAFlaSafe-1x 10 - z/žl		m	180,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.024	Kabel PRAFlaSafe-1x 16 - z/žl		m	136,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.025	Kabel PRAFlaSafe-1x 25 - z/žl		m	175,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.026	Vodič CY 50 - z/žl		m	62,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
4.000	**ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení**									
	Technický standard: **Univolt, Kopos, Bettermann**									
4.001	Krabice přístrojová pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn, KPR68		ks	830,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.002	Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádrokartonových stěn, KP68/2		ks	145,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.003	Krabice rozvodná pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn s víčkem a svorkovnicí, KU68-1903		ks	430,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.004	Krabice rozvodná pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn s víčkem a svorkovnicí KR97/5		ks	108,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.005	Krabice rozbočná pro povrchovou montáž 4xP16 - barva bílá		ks	240,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.006	Krabice přístrojová do betonu - komplet		ks	30,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.007	Hlavní ochranná přípojnice HOP 2 typ. např. OBO 1801		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.008	Trubka instalační ohebná PVC16		m	320,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.009	Trubka instalační ohebná PVC23		m	270,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.010	Trubka instalační tuhá průměr 16 mm (včetně příchytek)		m	120,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.011	Trubka instalační tuhá průměr 25 mm (včetně příchytek)		m	85,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.012	Trubka instalační tuhá průměr 32 mm (včetně příchytek)		m	85,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.013	Wago svorka 3x1,5		ks	2 650,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.014	Wago svorka 3x2,5		ks	3 410,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.015	Wago svorka 5x2,5		ks	1 530,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.016	Svorka pro pospojování		ks	80,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.017	Svorka pro pospojování		ks	52,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.018	Svorka pro překlenutí vodoměrů		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.019	Stoupací žebř š=300, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, a pod.		m	25,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.020	Stoupací žebř š=200, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, apod. s požární odolností 30 min.		m	25,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.021	Kabelový žlab (ocelový plech pozink.), 300x80mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod.		m	336,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.022	Kabelový žlab (ocelový plech pozink.), 200x60mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod.		m	195,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**

4.023	Kabelový žlab s požární odolností 30min. (ocelový plech pozink.), 150x60mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod.		m	40,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.024	Kabelový žlab s požární odolností 30min. (ocelový plech pozink.), 100x30mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod.		m	344,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.025	PVC lišta 25x20		m	60,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.026	PVC lišta 40x20		m	80,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.027	Llišta Niedax		m	530,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.028	Vyvazovací oka pro uchycení kabelů na strop, nebo stěny, nad podhledy		m	3 000,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.029	Ocelová konstrukce nosná do 10 kg		ks	70,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.030	Ocelová konstrukce nosná všeobecně		kg	40,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
5.000	**ROZVADĚČE - dodávka , montáž a zapojení**									
	Technický standard: OEZ, LEGRAND, Schrack, Schneider Electric									
5.001	Rozvaděč RN1.1 - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.002	Rozvaděč RN1.2 - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.003	Rozvaděč RN1.3 - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.004	Rozvaděč RN2.2 - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.005	Rozvaděč RN2.3 - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.006	Rozvaděč RPO - viz. schéma zapojení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
6.000	**HROMOSVOD + ZEMNÍCÍ SÍŤ - dodávka , montáž, proměření, revize**									
6.001	Jímací vodič AlMgSi Ø8mm (jímací soustava)		m	730,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.002	Skrytý svod vodič FeZnØ 8/11 s izolaví (PE) včetně příchytek do fasády, (skryté svody)		m	360,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.003	Příchytka skrytého svodu do keramické tvárnice - po 70cm		ks	515,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.004	Podpěra vedení na rovnou střechu - pro drát AlMgSi Ø8mm		ks	295,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.005	Svorka spojovací SS - oplechvání atiky + drát AlMgSi Ø8mm		ks	3 450,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.006	JS3 - jímač tyč v=3m, samonosná		ks	6,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.007	JS2,5 - jímač tyč v=2,5m, samonosná		ks	14,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.008	Revizní zemní skříňka, plastová pochozí + SZ + označvací štítek svodu		ks	16,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.009	Revizní zemní skříňka, nerez. pochozí + SZ + označvací štítek svodu		ks	10,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.010	Revizní zemní skříňka, nerez. pojízdná + SZ + označvací štítek svodu		ks	3,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.011	ISHVC 5m - Oddálený izol. jímač - umístění -oplocení hřiště na terase 2.NP		ks	4,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.012	Svorka spojovací SS FeZn		ks	95,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.013	Svorka křížová SK FeZn		ks	70,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.014	Svorka připojovací FeZn		ks	95,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.015	UB - Uzemňovací bod fasády - UB s pěnovou krytkou (vývod z armování výtahu+ střechy)		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.016	Průchod drátu AlMgSiØ8mm atikou přes uzem. bod		ks	420,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.017	Drát FeZn Ø10		m	1 140,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.018	Drát FeZn Ø10/13 PVC (vývody zem. sítě do zkušeb. krabic + vývody do objektu)		m	125,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.019	Svorka SR3, materiál nerez V4A, (Napojení drátu FeZn Ø10/13 PVC na zemnící drát)		ks	66,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.020	Svorka spojovací, Drátu FeZn Ø10 - armování základ. desky)		ks	985,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.021	Tepelně smršťovací izol. páska		ks	30,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.022	Ekvipotenciální rohož - aluzinková drátěná svařovaná síť ∅ 4 mm, 13x3m, oka sítě 25x25cm		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**

6.023	Ekvipotenciální rohož - aluzinková drátěná svařovaná síť ∅ 4 mm, 12x3m, oka sítě 25x25cm		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.024	Ekvipotenciální rohož - aluzinková drátěná svařovaná síť ∅ 4 mm, 3,5x3m, oka sítě 25x25cm		ks	2,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.025	Veškerý podružný materiál potřebný pro uložení sítě + montáž		kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.026	Proměření + revizní zpráva		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
7.000	**RŮZNÉ**									
7.001	**El. teperace podlahy v místnosti kuřárna**									
7.002	Topné kabely (popř. rohože) pro vyhřívání podlahy místnosti kuřárna, cca. 9m2, 150W/m2), včetně čidel a veškerého podružného materiálu k položení a zprovoznění. regulátor (termostat) je umístěn v místnosti sesterna.		ks	3			0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.003	Trubkování v žlb konstrukcích		kpl	1			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
8.000	**VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA**									
8.001	Režijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog. celků.		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.002	Poučení a zaškolení obsluhy.		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.003	Dodání všech bezpečnostních tabulek		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.004	Kabely budou vybaveny popis. štítky s udáním směru druhého konce		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.005	Veškeré svorkovnice s popisem.		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.006	Technolog. zařízení dodat s výrobní dokumentací v českém jazyce.		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.007	Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.008	Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.009	Provozní zkoušky		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.010	Odpadové hospodářství		ks	1,0			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Mezisoučet						***0,00***	***0,00***		***0,00***
	CENA CELKEM bez DPH						**- Kč**	**- Kč**		**- Kč**

9.000	**POZNÁMKY**			
9.001	Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí, jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly veškeré práce, připomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci.			
9.002	Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné. Všechny použité přístroje a zařízení musí být dodána v souladu se zákonem č.22/1997Sb. a s ním přímo souvisejícími nařízeními vlády, a v souladu s ostatními zákony a předpisy, platnými k datu dodávky zařízení.			
9.003	Součástí této specifikace nejsou zařízení MaR, ani zařízení slaboproudé elektrotechniky.			

9.004	Součástí této specifikace není napojení VZT jednotek č. 1.01 až 1.06. Napojení těcto jednotek je z rozvaděče MaR. V rámci projektu silnoproudu je pouze napojen rozvaděč MaR "RA2".			
9.005	Součástí dodávky silnoproudu jsou veškeré požární ucpávky kabelových tras dle ČSN v rozsahu dle PBŘS.			
9.006	Stavba zajistí průchody pro hlavní kabelové trasy, niky pro rozvaděče + pokládku zemnící sítě do základů stavby.			
9.007	Délky kabelových tras a veškeré koncové prvky jsou odečtyne z jednotlivých půdorysů výkresové dokumentace. Kabelové délky se mohou lišit dle zvoleného způsobu instalace. Způsob instalace bude určen prováděcí firmou po prozkoumání skutečného stávajícího stavu stavby.			