

Položkový rozpočet		BSJ GROUP		BSJ group, s.r.o. Václavské nám. 832/19 110 00 Praha			
Akce:		PN BOHNICE- VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE- SO 02- PŘÍSTAVBA					
Specifikace:							
DPH %	Název	ks,m	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem	Součet v Kč
	Rozvody						
21	Trubka Cu průměr 8x1	170		0		0	- Kč
21	Trubka Cu průměr 12x1	45		0		0	- Kč
21	Trubka Cu průměr 18x1	129		0		0	- Kč
21	Trubka Cu průměr 22x1	131		0		0	- Kč
21	Trubka Cu průměr 28x1	34		0		0	- Kč
21	Drážkování + zapravení drážek	85		0		0	- Kč
21	Protipožární ucpávky na pootrubí Cu do průměru 28 mm	30		0		0	- Kč
21	Armatury Cu do pr. 18	61		0		0	- Kč
21	Armatury Cu do pr. 28	32		0		0	- Kč
21	Pájka Ag 45 + pasta	3,5		0		0	- Kč
21	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař.1/2", pr.12	26		0		0	- Kč
21	Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18	11		0		0	- Kč
21	Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22	18		0		0	- Kč
21	Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28	7		0		0	- Kč
21	Konzola jednoduchá	51		0		0	- Kč
21	Konzola středně složitá	47		0		0	- Kč
21	Ventil R 253 3/8" vč.šr.	3		0		0	- Kč
21	Ventil R 253 3/4" vč.šr.	2		0		0	- Kč
21	Technologie venkovního skladu tl. Lahví (držáky lahví 12x 50 litrů + 37x 10 litrů)	1		0		0	- Kč
21	Zdroj kyslíku 2+2+2 TL 50 litrů, pneu přepínání, rezervní zdroj dle EN ISO 7396-1, kompletní redukční, pojistné a uzavírací armatury dle EN ISO 7396-1, držáky TL, čidla VTL 3x - vše komplet dle EN ISO 7396-1	1		0		0	- Kč
21	Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku (2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku), včetně vyhodnocovací skříňové signalizace	4		0		0	- Kč
21	Odvodnění medicínálních plynů	1		0		0	- Kč
21	Nátěrové hmoty, značení	509		0		0	- Kč
21	Tlaková zkouška- úseková	14		0		0	- Kč
21	Zkouška těsnosti - závěr.	14		0		0	- Kč
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1	1		0		0	- Kč
21	Profuk dusíkem	509		0		0	- Kč
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1	509		0		0	- Kč
21	Terminální jednotky			0			
21	Terminální jednotka	32		0		0	- Kč
21	Zdrojový most 11,5 m pro sedm lůžek, vybavení pro jedno lůžko: 1xO2, 2x 230V, 2x PA	1		0		0	- Kč
21	Lůžková rampa pro tři lůžka 4500mm, vybavení pro jedno lůžko: 1x O2, 2x 230V, 2x PA	1		0		0	- Kč
21	Společné náklady			0			
21	Výchozí revize rozvodů medicínálních plynů	1		0		0	- Kč
21	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1		0		0	- Kč
21	Předání, proškolení obsluhy	1		0		0	- Kč
21	Zařízení stavby,přípomocce	1		0		0	- Kč
21	Zakreslení skutečného stavu, vydání PD	1		0		0	- Kč
21	Dopravné	1		0		0	- Kč
	Součet v Kč bez DPH			0	0	0	- Kč