

PN BOHNICE - VO - I. ETAPA

POL.	TECHNICKÝ POPIS	M.J.	POČET M.J.	materiál	montáž	materiál	montáž	mat.+mont.	celkem
<b>1.000</b>	<b>VO - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení</b>								
1.001	Vytyčení trasy	m	655			0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	Kabel CYKY 4J x 10mm2 ( ve výkopu )	m	879			0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	Kabel CYKY 3J x 1,5mm2 (protažení kabelu ke svítidlu na sloupu)	m	181			0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	Zemnicí drát FeZn Ø10mm	m	690			0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Zakončení nových kabelů do stožáru s napojením do svorkovnice	ks	40			0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	stožár zapuštěný, bez výložníku, např. ohraněný, 8m, (popř. K8), svorkovnice SV9.16.4	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	stožár zapuštěný, bez výložníku, např. ohraněný, 6m, (popř.K6), svorkovnice SV9.16.4	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.008	LED svítidlo, 30 LED, 4000 lm, úzká optika	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.009	LED svítidlo, 30 LED, 6700 lm, úzká optika	ks	14			0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	LED svítidlo, 30 LED, 6700 lm, široká optika	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	Ohebná trubka Ø50mm pro vstup do stožáru	m	87			0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	Protahovací drát do trubek Ø50mm	m	101			0,00	0,00	0,00	0,00
1.013	Chránička, korug. trubka neohebná, např. KOPODUR, DN 120mm	m	130			0,00	0,00	0,00	0,00
1.014	Pěna pro zapěnování trubek PVC - spray	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mezisoučet</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>2.000</b>	<b>Výkopové a stavební práce</b>								
2.001	Výkop - kabelová rýha 400mm x 600mm, ( pískové, lože, pokládka kabelů, zakrytí trasy beton. desky ( cihly ), výstražná fólie, zához s hutněním materiálu po vrstvách, úprava povrchové vrstvy.	m	657			0,00	0,00	0,00	0,00
2.002	Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 8m	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00
2.003	Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 14m	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00
2.004	Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 6m	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00
2.005	Vybudování betonového pouzdra pro stožár VO, včetně trubkování ke stožáru, včetně vetknutí a upevnění stožáru, napojení kabeláže.	ks	22			0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Odvoz přebytečného materiálu a veškerý potřebný materiál a činnost potřebná k realizaci stavby	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mezisoučet</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>3.000</b>	<b>Demontáže</b>								
3.001	Demontáž stávajícího stožáru VO včetně beton. pouzdra stožáru, včetně výkopu a záhozu s hutněním (pískové lože pro spojku, výstražná fólie.sespojování stávajícího kabelu Al), úprava vrchní vrstvy dle okolního terénu v místě demontáže. Odvoz demontovaného materiálu.	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mezisoučet</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>4.000</b>	<b>VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA</b>	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.001	Režijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog. celků.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.002	Poučení a zaškolení obsluhy.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.003	Dodání všech bezpečnostních tabulek	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.004	Kabely budou vybaveny popis. štítky s udáním směru druhého konce	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.005	Veškeré svorkovnice s popisem.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.006	Technolog. zařízení dodat s výrobní dokumentací v českém jazyce.	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.007	Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž a realizaci	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00
4.008	Geodetické zaměření nově provedené trasy vč. osazení popisných štítků na stožáry	m/ks	655/22			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mezisoučet</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

PN BOHNICE - VO - I. ETAPA

POL.	TECHNICKÝ POPIS	M.J.	POČET M.J.	materiál	montáž	materiál	montáž	mat.+mont.	celkem
<b>5.000</b>	<b>POZNÁMKY</b>								
	Ukládání kabelů do výkopů:								
	pískové kabelové lože min. 8cm, pískový zához min. 8cm,								
	oddělení kabelů silnoproudu a slaboproudu cihlou								
	dodržet min. kabelové krytí, nad kabely umístit folie								
	zemní práce provádět dle ČSN 736005								
	při předávce kabelů předat skutečné provedení správci VO, vč. digit. zaměření								
	Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí, jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly veškeré práce, přimoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci.								