

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, U Fotochemy 259 - lokální opravné práce_v. II

Objekt: 01 - vestibul

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 072,92

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	12,000		
2	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	12,000		
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	100,000		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	85,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	6,000		
6	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	24,000		
7	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	6,000		
8	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	18,000		
9	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	146,000		

D 997 Přesun sutě

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,497		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,497		
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,593		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,497		

D 998 Přesun hmot

14	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,978		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

15	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	46,000		
16	K	763135811	Demontáž a montáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	46,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,000		
18	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,000		
19	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000		
20	K	784161501	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,000		
21	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	10,500		
23	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	48,000		
24	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	50,400		
25	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,000		
26	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	68,250		
27	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,000		
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,000		
29	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, U Fotochemy 259 - lokální opravné práce_v. II
 Objekt: 02 - m.č. 1P11

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 594,67

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,073		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,073		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,730		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,073		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,073		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,073		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

7	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		
8	M	61162002	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970/2100mm	kus	1,000		

D 776 Podlahy povlakové

9	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	17,000		
10	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	17,000		
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	34,000		
12	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	17,000		
13	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 8 mm	m2	17,000		
14	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,000		
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,000		
16	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	18,700		
17	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,000		
18	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,000		
19	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	16,320		
20	K	776 01	oprava tunelu pro elektroinstalaci	kpl	1,000		
21	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	749,104		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,000		
23	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,000		
24	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,000		
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	56,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, U Fotochemy 259 - lokální opravné práce_v. II

Objekt: 03 - garaz c. 10

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 727,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,800		
2	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000		
4	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	2,000		
5	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000		
6	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	2,800		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
7	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2,800		
8	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, U Fotochemy 259 - lokální opravné práce_v. II

Objekt: 04 - kolarna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 464,12

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	50,000		
2	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	52,500		
3	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	301,700		
4	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	301,700		
5	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	301,700		
6	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	301,700		
7	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	301,700		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, U Fotochemy 259 - lokální opravné práce_v. II

Objekt: **05 - index**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 240,48

D	OST	Ostatní					
1	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	3 508,592		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1200274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64e08d5e-0922-472b-a805-99b77572f363

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2020 06:59:00



5a2fa098-f25c-406e-80ef-aa4698e5f131