

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize I, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915
oddíl B, vložka 758

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.5.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

1. Stavba „II/365 Horní Poříčí průtah“ SO201,203,204,205; stavba „II/365 Prostřední Poříčí průtah“ SO203; stavba „II/365 Prostřední Poříčí-Křetín“ SO203 - změně zakládání opěrných zdí důvodu rozdílné geologie
2. U staveb „II/365 Horní Poříčí průtah“, „II/365 Prostřední Poříčí průtah“, „II/365 Křetín – Prostřední Poříčí“ a „II/365 Křetín, průtah“ SO 501 přeložky plynu došlo k časovému skluzu ze strany vlastníka plynovodu RWE. Tuto komplikaci nebylo možno předem předvídat.
3. „II/365 Letovice průtah“ - SO 301 Jednotná kanalizace kolize s plynovodem RWE a vodovodním řádem. Bylo nutno přepracovat PD tak, aby bylo možno kanalizaci umístit bez vyvolaných dalších přeložek inženýrských sítí.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI., který se mění, doplňuje a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | Do 15 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby, s výjimkou prací, jejichž provedení bylo v rozporu s klimatickými podmínkami | do 19.12.2015 |
| 3. Dokončení a předání stavby | do 31.5.2016 |
| 4. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření, aby do 15.12.2015 provedl maximálně možné množství stavebních prací na stavbě.

4. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

- i. Havarijní plán pro části předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah, II/365 Horní Poříčí průtah, II/365 Prostřední Poříčí Křetín a II/365 Křetín průtah.
- ii. Povodňový plán pro části předmětu této smlouvy II/365 Prostřední Poříčí průtah a II/365 Horní Poříčí průtah.

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

6. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

7. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. bankovní záruka,
- iv. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

8. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.

9. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

10. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

11. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

86 372 180,53 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 3., který se mění a nově zní:

3. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Fakturu vystavenou na stavební práce za měsíc prosinec 2015 do 15.12.2015 dle protokolu o provedených pracích specifikovaných v odst. 4. tohoto článku se zavazuje zhotovitel doručit objednateli do 19.12.2015.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 4., který se mění a nově zní:

4. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:

- i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
- ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
- iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby

- od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána,
- iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

Protokol o provedených pracích za měsíc prosinec 2015 do 15.12.2015 bude vystaven tak, aby mohl být odsouhlasen nejpozději do 16.12.2015.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 7.9.2015


V Brně, dne 9.9.2015



Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize I

Metrostav a.s.



Ing. Jan Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - zpús. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	II/365 Horní Poříčí průtah						
SO 001	Příprava staveniště						
SO 101.1	Komunikace II-365						
SO 102.1.1	Chodníky - SÚS						
SO 103	Dopravně inženýrská opatření						
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,230						
SO 202	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460						
SO 203.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900						
SO 204.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950						
SO 205.1	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000						
SO 206.1	ZARUBNÍ ZĚď V km 1,000						
SO 207	Opěrná zď v km 0,950						
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS						
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů						
SO 501	Přeložky STL plynovodů						
	II/365 Prostřední Poříčí průtah						
SO 001	Příprava staveniště						
SO 101.1	Komunikace II-365						
SO 103	Dopravně inženýrská opatření						
SO 201	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,440						
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,835						
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS						
SO 401	Přeložka sdělovacích kabelů						
SO 501	Přeložka STL plynovodů						
SO 701.1	Oplocení - SÚS						
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín						
SO 001	Příprava staveniště						
SO 101.1	Komunikace II/365						
SO 103	Dopravně inženýrská opatření						
SO 202	PODCHYVENÍ ŽIDKY V km 0,040						
SO 203	OPĚRNÁ ZĚď v km 0,940						
SO 302	Přeložka vodovodu						
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů						
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN						
SO 501	Přeložky STL plynovodů						
SO 801.1	Vegetační úpravy						
	II/365 Křetín průtah						
SO 001.1	Příprava staveniště - SÚS						
SO 101.1	Komunikace II-365						
SO 103-1	Chodníky - SÚS						
SO 110	Dopravně inženýrská opatření						
SO 201	OPRAVA ZDI V km 0,880 VLEVO						
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS						
SO 302	Úprava vodovodu						
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů						
SO 501	Přeložky STL plynovodů						
	II/365 Letovice průtah						
SO 101.1	Silnice II/365						
SO 103b	Přechodné dopravní značení						
SO 301	Jednotná kanalizace						
Stavba celkem - zpúsobilé náklady							
II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpús. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	II/365 Horní Poříčí průtah						
SO 101.2	Komunikace II-365						
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS						
SO 203.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900						
SO 204.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950						
SO 205.2	OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000						
SO 206.2	ZARUBNÍ ZĚď v km 1,000						
	II/365 Prostřední Poříčí průtah						
SO 101.2	komunikace II-365						
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín						
SO 101.2	Komunikace II/365						
SO 801.2	Vegetační úpravy						
	II/365 Křetín průtah						
SO 101.2	Komunikace II-365						
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS						
	II/365 Letovice průtah						
SO 101.2	Silnice II/365						
Stavba celkem - nezpúsobilé náklady							
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)							
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady						
	Vedlejší náklady						
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)							
Rekapitulace stavby - zpúsob.a nezpúsob.náklady, ost. a vedl. náklady							
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK							

Projekt: II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány

Dodatek č.1

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpús. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
	II/365 Horní Poříčí průtah										
SO 101.2	Komunikace II-365										
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS										
SO 203.2	OPERNÁ ZED V km 0,900										
SO 204.2	OPERNÁ ZED V km 0,950										
SO 205.2	OPERNÁ ZED V km 1,000										
SO 206.2	ZÁRUBNÍ ZED v km 1,000										
	II/365 Prostřední Poříčí průtah										
SO 101.2	komunikace II-365										
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetin										
SO 101.2	Komunikace II/365										
SO 801.2	Vegetační úpravy										
	II/365 Křetin průtah										
SO 101.2	Komunikace II-365										
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS										
	II/365 Letovice průtah										
SO 101.2	Silnice II/365										
Stavba celkem - nezpůsobitelné náklady											
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)											
Objekt	Popis										
	Ostatní náklady										
	Vedlejší náklady										
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)											
Rekapitulace stavby - zpúsob. a nezpúsob. náklady, ost. a vedl. náklady											
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK											

365121 INTRAVILÁNY
 ČÍSLO STAVBY

Soupis prací TDK1

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 1
 číslo a název SO: SO 001 Příprava staveniště
 číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava staveniště - kácení dřevin - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2			
2	112118		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KJS			
3	112218		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KL5			
			Zemní práce				
			Celkem bez DPH				

... HORNÍ POŘÍČÍ ...

Soupis prací TDK2

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
 Stavba : II/365-sus **PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 2**
 číslo a název SO: SO 101 KOMUNIKACE II/365
 číslo a název rozpočtu: SO 101 KOMUNIKACE II/365 - sanace krajů - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3			
			Zemní práce				
10			Nové položky				
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			
	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2			
			Nové položky				
			Celkem bez DPH				

KŘETÍN

Křetín 123718

Soupis prací TDK2

Dílo: III/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : III/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 3
 číslo a název SO: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,230
 číslo a název rozpočtu: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,230 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velkopřítlačové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M			
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3			
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3			
	171201211		Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T			
	231111111		Zřízení výpíně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M			
	589329360		směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony slupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm	M3			
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m vč. odstranění	M			
	130107520		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T			
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2			
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611. třídy G2/4 přímované délka 2,00 - 5,00 m fošny šířky do 160 mm	M3			
	153811112		Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zatrijektivování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm	M			
	281611		Injektování nízkotlaké z cementových pojiv na povrchu	M3			
	130210410		ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové DIN 488, tyče 6, 12 a 14 m D 32 mm	T			
	224311114		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornlně tř. III a IV	M			
Nové položky							
C e l k e m bez DPH							

Soupis prací TDK2

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 3
 číslo a název SO: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,230
 číslo a název rozpočtu: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,230 - mikrozáporová stěna - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
5	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
6	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
			Zemní práce				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
21	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM	M			
			Ostatní konstrukce a práce				
			C e l k e m bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 4
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M			
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3			
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3			
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T			
	231111111		Zřízení výplňé pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M			
	589329360		směs pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm	M3			
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem děky od 0 do 8 m	M			
	130107520		ocel profilová v jakosti I 1375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T			
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2			
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1311, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m tošny šířky do 160 mm	M3			
Nové položky							
Celkem bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílč: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘIČÍ, PRŮTAH - změna číslo 4
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,900 - mikrozáporová stěna - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
9	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
10	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
Zemní práce							
9 Ostatní konstrukce a práce							
26	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDÍ O OBOUSTR VÝS PŘES 1000MM SE ZAMKEM	M			
Ostatní konstrukce a práce							
C e l k e m bez DPH							

... AVILÁN
 ... hodovitéle DZ 1501014375

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 5
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,950 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	226111216		Vrty velkopřilivové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M			
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10	M3			
	162701156		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Přiložek k ceně za každých dalších l započatých 1 000 m	M3			
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T			
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M			
	589329360		směs. pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF ¹ , XA1, XA2, XD ¹ , XD2 kamenivo do 16 mm	M3			
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubaných vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	M			
	130107520		ocel profilová v jakost 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T			
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez onleđu na druh pažní, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2			
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m fošny šířky do 160 mm	M3			
Nové položky							
C e l k e m bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRÚTAH - změna číslo 5
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950 - mikrozáporová stěna - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
9	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
10	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T			
9 Ostatní konstrukce a práce							
26	911482		BĚTON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VYS PŘES 1000MM SE ZAMKEM	M			
Celkem bez DPH							

... AVILAN ... zhotovitele DZ 15010143/51

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 6
 číslo a název SO: SO 205 OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000
 číslo a název rozpočtu: SO 205 OPĚRNÁ ZĚď V km 1,000 - betonové svodidlo - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
26	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM				
			Ostatní konstrukce a práce				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 7
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ v km 0,940
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,940 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	228111216		Vřty vlnkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI				
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10				
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m.				
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)				
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s poroucháním pažnice ve vřtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm				
	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B50) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivě do 16 mm				
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vřtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypaním záporů pískem, délky od 0 do 8 m				
	130109740		ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, t=140 mm				
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažnic, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m				
	805111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m řezná šířky do 160 mm				
Nové položky							
C e l k e m bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 7
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,940
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,940 - mikrozáporová stěna - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		1	Zemní práce				
8	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ				
9	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ				
			Zemní práce				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 8
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,835
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,835 - mikrozáporová stěna - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Nové položky							
	226111216		Vrtly velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm H! přes 5 m hor. VI				
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10				
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost příplatek < ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm				
	589329360		směs pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betonu stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm				
	15171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem celky od 0 do 8 m				
	130109740		ocel profilová HE-B, v jakosti 1: 375, h=140 mm				
	151721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení hloubky výkopu do 4 m				
	605111250		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1511, třídy G2/4 přímované délka 2,00 - 5,00 m tošny šířky do 160 mm				
Nové položky							
Celkem bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 8
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V KM 0,835
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,835 - mikrozáporová stěna - meněpráce - způsobilé náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		1	Zemní práce				
6	23117		ŠTĚTOVÉ ŠTĚNY BERANĚNE Z KOVOVÝCH DÍLCŮ				
7	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH ŠTĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ				
			Zemní práce				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
23	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VYŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM				
			Ostatní konstrukce a práce				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 9
 číslo a název SO: SO 701.1 Oplocení - SÚS JmK
 číslo a název rozpočtu: SO 701.1 Oplocení - SÚS JmK - změna umístění - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
C e l k e m bez DPH							0,00 Kč	

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 10
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,900
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,900 - založení na mikropilotech - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
10			Nové položky				
	224311116		Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI				
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost				
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	232602113		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa				
	585211330		cement portlandský CEM I 42.5 R bal. 25 kg				
	283111112		Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm				
	283111122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm				
	283111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm				
	283111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm				
	140110660		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm				
	283131112		Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm				
10			Nové položky				
C e l k e m b e z D P H							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 10
 číslo a název SO: SO 203 OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,900
 číslo a název rozpočtu: SO 203 OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,900 - založení na mikropilotech - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		2	Základy				
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30				
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505				
11	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM				
12	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM				
		2	Základy				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 11
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950 - založení na mikropilotech - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
10		Nové položky					
	224311116		Vrty maloprofilové D do 155 mm: úklon do 45° nl dc 25 m hor. V a VI				
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m				
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost				
	171201211		Uložení sypaniny popítek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)				
	282602113		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obtáčidlem mikropilot a kolev tlakem dc 4.5 MPa				
	585211330		cement portlandský CEM I 42.5 R bal. 25 kg				
	283111112		Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm				
	283111122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm				
	283111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm.				
	283111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm.				
	140110660		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353. 89 x 10 mm				
	283131112		Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm				
10		Nové položky					
Celkem bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČI, PRŮTAH - změna číslo 11
 číslo a název SO: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950
 číslo a název rozpočtu: SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,950 - založení na mikropilotech - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		2	Základy				
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30				
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505				
11	264241		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM				
12	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM				
		2	Základy				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 12
 číslo a název SO: SO 205 OPĚRNÁ ZED V km 1,000
 číslo a název rozpočtu: SO 205 OPĚRNÁ ZED V km 1,000 - založení na mikropilotech - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
10			Nové položky				
	224311116		Vrty maloprofilové D do 158 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI				
	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	162701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost				
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	282602113		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa				
	585211330		cemen: portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg				
	283111112		Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm				
	283111122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm				
	283111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm				
	283111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm				
	14010660		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1: 353, 89 x 10 mm				
	283131112		Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm				
10			Nové položky				
Celkem bez DPH							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 12
 číslo a název SO: SO 205 OPĚRNÁ ŽEĎ V km 1,000
 číslo a název rozpočtu: SO 205 OPĚRNÁ ŽEĎ V km 1,000 - založení na mikropilotech - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		2	Základy				
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30				
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505				
11	264241		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM				
12	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM				
		2	Základy				
			Celkem bez DPH				

Soupis prací TDK3

Dílo: 11365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: 11365-sus LETOVICE, PRŮTAH - změna čísla 13
 číslo a název SO: SO 301 JEDNOTNÁ KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: SO 301 JEDNOTNÁ KANALIZACE - kolize stoky C s IS - **vicepráce** - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU, asf. vrstvy 2200 kg/m3				
2	014112		POPLATKY ZA SKLADKU, zemina z odšopávek a hloubení rýh, 1700 kg/m3				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
		1	Zemní práce				
4	113131		ODSTĚANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM				
5	113321		ODSTĚANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NE STĚMEL, ODVOZ DO 1KM				
8	125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. 3, ODVOZ DO 1KM				
10	132211		HL. OUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽT NEPAZ TR. 3, ODVOZ DO 1KM				
11	124111		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
12	125201		OBVYP. POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU				
		1	Zemní práce				
		4	Vodovodné konstrukce				
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15				
		4	Vodovodné konstrukce				
		5	Komunikace				
15	56145		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM				
17	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚROKOTRIT TL DO 200MM				
18	572121		INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2				
19	572211		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2				
20	574131		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL 40MM				
21	574151		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL 70MM				
		5	Komunikace				
		8	Potrubí				
24	67445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM				
25	67446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM				
26	89214E		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DLŮŽ NA POTRUBÍ DN DO 400MM				
27	892112		POKLADY JTIKOVÉ SAMČSTATNE				
30	896652		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM				
31	896662		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM				
32	89680		TE. EV. ZH. PROHLÍDKA POTRUBÍ				
		8	Potrubí				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
34	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK T. DO 100MM				
37	959246		VYBUDOVÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC.				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
		10	Nové položky				
1	19001401R00		DOČASNĚ ZAJIŠTĚNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
2	19001421R00		DOČASNĚ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ - do počtu 3 kabelů				
3	190001101R00		PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ HL. OUBENÍ V BLÍZKOSTI VEDENÍ RUCNÍ VYKOP				
	13-205102		HL. OUBENÍ JAM RUCNÍ NEBO PNEUM. NÁRADÍM V NESOUDRŽNÝCH HORNINÁCH TR.3				
	132212102		HL. OUBENÍ RÝH S DO 600mm ručním náradím				
4	132301203R00		PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - hloubení rýh 200cm v hor. d.				
	210900521R11		VODOD. AN. 2.5 mm2, tloušťka volně visící ochr. vrstva AY 2.5				
	230210014		OPRAVA OP. JIŠTĚNÍ RUCNÍM OVIČENÍ PÁSKOU ZA ST. JIŠTĚNÍ A VRSTVY				
	120231042a		OC. ŠTĚNÍ VODŮ POKR. CH. PRŮMYSLOVÝCH POTRUBÍ DO DN150				
24	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEKSTILIE				
	343812400a		IZOLACNÍ PÁSKA 15mm x 10m				
	08113		MOBILNÍ ZABRADLÍ - DUD., MONT. DEMONT.				
25	45182		PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
37	460400012RT1		ZAKRYTÍ VÝSTRAŽNOU PÓLÍ P.V.C. šířka 35 cm fólie P.V.C. šířka 33 cm				
	089901		PŘIPOJENÍ PŘÍPOJEK				
	068245		VYBUDOVÁNÍ POTRUBÍ DN 300				
			VYTVOŘENÍ VZL. NYRĚKÝCH SÍŤI - náměstí (voda, NN, telefonica)				
			ZUK - zvláštní uzly vln. komunikace - náměstí				
		10	Nové položky				
CELKEM							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus LETOVICE, PRŮTAH - změna číslo 13
 číslo a název SO: SO 301 JEDNOTNÁ KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: SO 301 JEDNOTNÁ KANALIZACE - kolize stoky C s IS - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		4	Vodorovné konstrukce				
	1445157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
		4	Vodorovné konstrukce				
CELKEM							

Soupis prací TDK3

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus KŘETIN, PRŮTAH - změna číslo 14
 číslo a název SO: SO 101 KOMUNIKACE II/365
 číslo a název rozpočtu: SO 101 KOMUNIKACE II/365 - recyklace za studena - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4				
		4	Vodorovné konstrukce				
26	567544		VRST PRO OBNOVU A QPR RECYK ZA STUJ CFM A ASF EM TL DO 200MM				
		4	Vodorovné konstrukce				
CELKEM							