

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01E300B

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX.:
E-MAIL: muhodonin.cz

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4
695 01 Hodonín

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2020/1052/150
DATUM: 3.11.2020

OBJEDNÁVKA

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Na základě rámcové smlouvy o dílo SD/2020/0054/160 u Vás tímto objednááme provedení stavebních úprav sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín“ (venkovní sociální zařízení, ředitelna, úklidová místnost). Rozsah prací je specifikován v přílohách 1-3.

Příloha č. 1 - Průvodní zpráva a položkový rozpočet – venkovní sociální zařízení

Příloha č. 2 - Průvodní zpráva a položkový rozpočet – ředitelna

Příloha č. 3 - Průvodní zpráva a položkový rozpočet – úklidová místnost

Cena celkem bez DPH: 347 807,16 Kč
DPH: 73 039,5 Kč
Cena celkem s DPH: 420 846,66 Kč

Termín zahájení:	Nejpozději do 5 od podpisu objednávky
Termín dokončení:	Nejpozději 18. 12. 2020
Sankce:	dle rámcové smlouvy SD/2020/0054/160
Záruční doba díla:	dle rámcové smlouvy SD/2020/0054/160
Doba spl. daň. dokl.:	dle rámcové smlouvy SD/2020/0054/160

Faktura bude vystavena na MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín a předána poštou, popř. osobně na odbor IaÚ. K faktuře musí být přiložena potvrzená objednávka a předávací protokol o ukončení díla.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Milan Huďec

PŘÍLOHA č. 1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Název stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – **venkovní sociální zařízení**

b) Místo stavby

- adresa: Lužní 3894/2, 695 01 Hodonín
- katastrální území: Hodonín, 640417
- parcelní číslo pozemku: st. 902

c) Stavebník

- Město Hodonín
- Masarykovo náměstí 53/1
- 695 35 Hodonín

d) Předmět rekonstrukce

- v rámci rekonstrukce je navržena komplexní oprava dotčeného sociálního zařízení
- důvodem navržené rekonstrukce je skutečnost, že dotčené sociální zařízení je doposud v původním stavu, zařizovací předměty a rozvody ZTI jsou již na pokraji životnosti a sociální zařízení jako celek již neodpovídá současným standardům

- rámcově budou provedeny níže uvedené práce:

- demontáž zařizovacích předmětů
- demontáž litinového otopného tělesa
- odsekání obkladů a otlučení omítek stěn, vybourání keramické dlažby
- demontáž stávajících rozvodů ZTI a ELEKTRO
- provedení nových rozvodů ZTI a ELEKTRO
- provedení nových omítek stěn
- vyspravení omítek stropu v rozsahu 50%
- provedení vyrovnávací podlahové stěrky
- provedení stěrkové hydroizolace s vytažením do výše 300mm na přiléhající stěny
- provedení nových obkladů a dlažeb
- osazení nových zařizovacích předmětů (umyvadlo, stojánková baterie na studenou vodu, kryt sifonu umyvadla, závěsné dětské klozety včetně montážních předstěnových modulů, výtokový ventil)
- osazení nového deskového otopného tělesa včetně úpravy přípojek ÚT
- provedení nových rozvodů ELEKTRO včetně osazení LED svítidla
- stávající vodovodní ležaté rozvody pod stropem zůstanou stávající a budou zaizolovány izolačními pouzdry z minerální vlny
- budou osazeny nové koupelnové doplňky
- bude osazena vestavěná poličková skříň
- provedení maleb

Říjen 2019

Zapsal:



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení**

Místo **MŠ Lužní**

Objednatel: **IČ:**
DIČ:

Zhotovitel: **IČ:**
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 723,15
PSV			119 229,50
MON			6 734,70
Vedlejší náklady			8 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 187,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	163 187,35 CZK
Základní DPH	21 %	34 269,34 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **197 456,69 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
726	Instalační prefabrikáty	PSV			
733	Rozvod potrubí	PSV			
734	Armatury	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					163 187,35

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení				
O:		MŠ Lužní				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244311R00	Obezdvíky modulů WC z desek Ytong tl. 50 mm	m2			
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vstupní dveře	m2			
4	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod nové obklady	m2			
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, nad novými obklady	m2			
7	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2			
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, rýhy po elektroinstalaci	m			
9	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS, po elektroinstalaci	m			
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, rýhy po rozvodech ZTI	m			
11	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt. sítě a stěrky, tmelu,obezdvíka modulů WC	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod vyrovnávací cementovou stěrku	m2			
13	632411104R00	Vyrovnávací cementová stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, pod novou keramickou dlažbu	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm, stoupací + přípojovací potrubí	m			
17	969011121R00	Vybourání vodovod., vedení DN do 52 mm, stoupací + přípojovací potrubí	m			
18	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
19	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2			
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně podkladní omítky až na zdivo	m2			
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, stávající omítky nad stávajícími obklady	m2			
22	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2			
23	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, pro nové rozvody ZTI	m			
24	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, pro nové rozvody elektro	m			
25	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m			
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t			

30	979990102R00	Poplat.za sklád.suti	t
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
31	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t
Díl:	711	Izolace proti vodě	
32	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2
33	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, cementová stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2
34	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m
35	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus
36	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t
Díl:	721	Vnitřní kanalizace	
37	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, pro umyvadlo	m
38	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, stoupací odvětrávací potrubí	m
39	721152218R00	Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm	kus
40	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3, pro WC	kus
41	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, pro umyvadlo	kus
42	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150, nové přípojky pro závěsné WC	kus
43	28650813R	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus
44	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus
45	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110, stoupací odvětrávací potrubí	kus
46	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m
47	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t
Díl:	722	Vnitřní vodovod	
48	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus
49	722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením , demontáž rohových ventilů k WC	kus
50	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m
51	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor
52	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor
53	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m
54	722182011RT1	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska, potrubí pod stropem	m
55	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m
56	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15, 2xWC, umyvadlo + výtokový ventil	kus
57	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m, umyvadlo	soubor
58	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus
59	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus
60	722223181R00	Kohout vod.kul.výtokový, DN 15	kus
61	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20	m
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m
63	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t
Díl:	725	Zařizovací předměty	
64	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor
65	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor
66	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojítych	kus
67	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor
68	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus
69	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t
70	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý, dětský	soubor
71	725017163R00	Umyvadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé	soubor
72	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor

73	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10, pro umyvadlo	soubor
74	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, jen na studenou vodu	kus
75	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus
76	725980122R00	Dvřka z plastu, 200 x 300 mm, čistící kanalizační kus	kus
77	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor
78	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus
79	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus
80	55149036R	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l	kus
81	55149050R	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus
82	55149005R	Zásobník toaletního papíru nerez	kus
83	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t
Díl: 726		Instalační prefabrikáty	
84	726211121R00	Modul-WC Kombifix včetně tlačítka, pro dětský závěsný klozet	soubor
Díl: 733		Rozvod potrubí	
85	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm, úprava přípojky pro nové otopné těleso	kus
86	733161924R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 22, přechod na nové otopné těleso	kus
Díl: 734		Armatury	
87	734225123R00	Ventil termostatický,přímý, DN 20	kus
88	734265123R00	Šroubení regulační, přímé, DN 20	kus
89	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus
Díl: 735		Otopná tělesa	
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2
91	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2
92	735156686R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1000	kus
93	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2
94	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
95	766825121R00	Montáž vestavěné skříň 2křídlové policové	kus
96	61581621.AR	Vesetvěná skříň 1200x2900	soubor
97	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
98	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2
99	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2
100	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2
101	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2
102	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2
103	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m
104	597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm, protiskluzná, mrazuvzdorna	m2
105	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m
106	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t
Díl: 781		Obklady keramické	
107	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2
108	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2
109	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních, včetně dodávky	m
110	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2
111	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2
112	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem	m
113	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat	m2
114	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t
Díl: 784		Malby	
115	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2
116	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2

117	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2
Díl:	M21	Elektromontáže	
118	210201517R00	Svítilno LED stěnové přisazené, dodávka + montáž	kus
119	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m
120	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí, včetně dodávky	kus
121	900 R23	HZS, elektromontážní práce, elektromontér v tarifní třídě 6	h
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
122	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor
123	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor
124	005122010R	Provoz objednatele	Soubor
125	005231010R	Revize elektro	Soubor

PŘÍLOHA č. 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

b) Název stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – ředitelna

b) Místo stavby

- adresa: Lužní 3894/2, 695 01 Hodonín
- katastrální území: Hodonín, 640417
- parcelní číslo pozemku: st. 902

c) Stavebník

- Město Hodonín
- Masarykovo náměstí 53/1
- 695 35 Hodonín

d) Předmět rekonstrukce

- v rámci rekonstrukce je navržena komplexní oprava dotčeného sociálního zařízení
- důvodem navržené rekonstrukce je skutečnost, že dotčené sociální zařízení je doposud v původním stavu, zařizovací předměty a rozvody ZTI jsou již na pokraji životnosti a sociální zařízení jako celek již neodpovídá současným standardům
- rámcově budou provedeny níže uvedené práce:
 - demontáž zařizovacích předmětů
 - demontáž 2ks dveřních křídel a vybourání 2ks zárubní
 - odsekání obkladů a otlučení omítek stěn, vybourání keramické dlažby
 - demontáž stávajících rozvodů ZTI a ELEKTRO
 - osazení 2ks nových ocelových zárubní
 - provedení nových rozvodů ZTI a ELEKTRO
 - provedení nových omítek stěn
 - vyspravení omítek stropu v rozsahu 50%
 - provedení vyrovnávací podlahové stěrky
 - provedení stěrkové hydroizolace s vytažením do výše 300mm na přiléhající stěny
 - provedení nových obkladů a dlažeb
 - osazení nových zařizovacích předmětů (stojánková baterie, závěsný klozet včetně montážního předstěnového modulu, rohové ventily, umyvadlo a umyvadlová skříňka se použije stávající)
 - osazení 2ks LED svítidel a osazení nového odsávacího ventilátoru
 - budou osazeny nové koupelnové doplňky
 - provedení maleb a nátěry zárubní
 - osazení 2ks nových dveřních křídel jejichž součástí budou větrací mřížky

Říjen 2019

Zapsal:



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sociálního zařízení - ředitelna**

Místo: **MŠ Lužní**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 969,66
PSV			72 687,66
MON			7 082,90
Vedlejší náklady			6 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			119 040,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 040,22 CZK
Základní DPH	21 %	24 998,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **144 038,67 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
726	Instalační prefabrikáty	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					119 040,22

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce sociálního zařízení - ředitelna				
O:		MŠ Lužní				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244311R00	Obezdvíky modulů WC z desek Ytong tl. 50 mm	m2			
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
3	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod nové obklady	m2			
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, nad novými obklady	m2			
6	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2			
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, rýhy po elektroinstalaci	m			
8	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS, po elektroinstalaci	m			
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, po rozvodech ZTI	m			
10	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt. sítě a stěrky. tmelu,obezdvíka modulů WC	m2			
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., vstupní stěna k umyvadlu - její vnější část	m			
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, vstupní stěna k umyvadlu - její vnější část	m2			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod vyrovnávací cementovou stěrku	m2			
14	632411104R00	Vyrovnávací cementová stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, pod novou keramickou dlažbu	m2			
Díl:	64	Výplně otvorů				
15	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm, stoupací + přípojevací potrubí	m			
19	969011121R00	Vybourání vodovod., vedení DN do 52 mm, stoupací + přípojevací potrubí	m			
20	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
21	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2			
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně podkladní omítky až na zdivo	m2			
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, stávající omítky nad stávajícími obklady	m2			
25	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2			
26	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, pro nové rozvody ZTI	m			
27	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, pro nové rozvody elektro	m			

28	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m	
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t	
33	979990102R00	Poplat.za sklád.suti	t	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
34	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	
Díl:	711	Izolace proti vodě		
35	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	
36	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, cementová stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	
37	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	
38	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	
39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		
40	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, pro umyvadlo	m	
41	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, stoupací odvětrávací potrubí	m	
42	721152218R00	Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm	kus	
43	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3, pro WC	kus	
44	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, pro umyvadlo	kus	
45	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	
46	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110, stoupací odvětrávací potrubí	kus	
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m	
48	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	
Díl:	722	Vnitřní vodovod		
49	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	
50	722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením, demontáž rohových ventilů k umyvadlu	kus	
51	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	
52	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	
53	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	
54	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor	
55	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	
56	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15, WC, umyvadlo	kus	
57	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10,délka 0,6m, umyvadlo	soubor	
58	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	
59	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	
60	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20	m	
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m	
62	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	
Díl:	725	Zařizovací předměty		
63	725110811R00	Demontáž klozetů závěsných, včetně předstěnového modulu	soubor	
64	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výt. armatur vč. skříňky, k zpětnému použití	soubor	
65	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	
66	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojítych	kus	
67	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	
68	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	
69	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, zpětná montáž umyvadla	soubor	

70	725219503R00	Montáž umyvadlové skříňky, zpětná montáž	soubor
71	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10, pro umyvadlo	soubor
72	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus
73	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus
74	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, čistící kanalizační kus	kus
75	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor
76	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus
77	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus
78	55149036R	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l	kus
79	55149050R	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus
80	55149005R	Zásobník toaletního papíru nerez	kus
81	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t
Díl: 726		Instalační prefabrikáty	
82	726211121R00	Modul-WC Kombifix včetně tlačítka, pro závěsný klozet	soubor
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
83	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus
84	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus
85	54914621R	Dveřní kování	kus
86	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus
87	54926047R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P PP	kus
88	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m ² , do dřevního křídla	pár
89	728415124R00	Mřížka krycí dveřní, LGL 60x500mm	pár
90	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
91	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m ²
92	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m ²
93	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m ²
94	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m ² jednotl.	m ²
95	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m ²
96	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m
97	597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m ²
98	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m
99	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m
100	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t
Díl: 781		Obklady keramické	
101	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m ²
102	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m ²
103	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních, včetně dodávky	m
104	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m ² jedntl	m ²
105	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m ²
106	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem	m
107	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat	m ²
108	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t
Díl: 783		Nátěry	
109	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr 2ks zárubní	m ²
110	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr 2ks zárubní	m ²
Díl: 784		Malby	
111	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m ²
112	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, soc.zař.+vstupní stěna k umyvadlu-její vnější část	m ²
113	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, soc.zař.+vstupní stěna k umyvadlu-její vnější část	m ²

Díl:	M21	Elektromontáže		
114	210201517R00	Svítilno LED stěnové přisazené, dodávka + montáž	kus	
115	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	
116	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obych.prostředí, včetně dodávky	kus	
117	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW, včetně dodávky ventilátoru	kus	
118	900 R23	HZS, elektromontážní práce, elektromontér v tarifní třídě 6	h	
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
119	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	
120	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
121	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	
122	005231010R	Revize elektro	Soubor	

26

119 040,22

PŘÍLOHA č. 3

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

c) Název stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – úklidová místnost

b) Místo stavby

- adresa: Lužní 3894/2, 695 01 Hodonín
- katastrální území: Hodonín, 640417
- parcelní číslo pozemku: st. 902

c) Stavebník

- Město Hodonín
- Masarykovo náměstí 53/1
- 695 35 Hodonín

d) Předmět rekonstrukce

- v rámci rekonstrukce je navržena komplexní oprava dotčeného sociálního zařízení
- důvodem navržené rekonstrukce je skutečnost, že dotčené sociální zařízení je doposud v původním stavu, zařizovací předměty a rozvody ZTI jsou již na pokraji životnosti a sociální zařízení jako celek již neodpovídá současným standardům
- rámcově budou provedeny níže uvedené práce:
 - demontáž zařizovacích předmětů
 - demontáž dvevního křídla a vybourání zárubně
 - odsekání obkladů a otlučení omítek stěn, vybourání keramické dlažby
 - demontáž stávajících rozvodů ZTI a ELEKTRO
 - osazení nové ocelové zárubně
 - provedení nových rozvodů ZTI a ELEKTRO
 - provedení nových omítek stěn
 - vyspravení omítek stropu v rozsahu 50%
 - provedení vyrovnávací podlahové stěrky
 - provedení stěrkové hydroizolace s vytažením do výše 300mm na přiléhající stěny
 - provedení nových obkladů a dlažeb
 - osazení nových zařizovacích předmětů (nástěnná baterie, výlevka se splachovací nádrží)
 - osazení 1ks LED svítidla
 - provedení maleb a nátěr zárubně
 - osazení nového dvevního křídla jehož součástí budou větrací mřížky
 - stávající vodovodní ležaté rozvody pod stropem zůstanou stávající a budou zaizolovány izolačními pouzdry z minerální vlny

Říjen 2019

Zapsal:



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sociálního zařízení - úklidová místnost**

Místo **MŠ Lužní**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 282,13
PSV			38 278,96
MON			4 218,50
Vedlejší náklady			5 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 579,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 579,59 CZK
Základní DPH	21 %	13 771,71 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **79 351,30 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					65 579,59

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce sociálního zařízení - úklidová místnost				
O:		MŠ Lužní				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
3	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod nové obklady	m2			
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, nad novými obklady	m2			
5	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2			
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, rýhy po elektroinstalaci	m			
7	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropě do 3x3 cm maltou z SMS, po elektroinstalaci	m			
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, po rozvodech ZTI	m			
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., vstupní stěna - její vnější část	m			
10	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, vstupní stěna - její vnější část	m2			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod vyrovnávací cementovou stěrku	m2			
12	632411104R00	Vyrovnávací cementová stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, pod novou keramickou dlažbu	m2			
Díl:	64	Výplně otvorů				
13	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
16	969011121R00	Vybourání vodovod., vedení DN do 52 mm, přípojovací potrubí	m			
17	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
18	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2			
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně podkladní omítky až na zdivo	m2			
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, stávající omítky nad stávajícími obklady	m2			
23	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2			
24	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, pro nové rozvody ZTI	m			
25	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, pro nové rozvody elektro	m			
26	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m			
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			

30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t
31	979990102R00	Poplat.za sklád.suti	t
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t
Díl: 711		Izolace proti vodě	
33	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2
34	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, cementová stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2
35	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m
36	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus
37	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3, pro výlevku	kus
39	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus
40	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus
41	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t
Díl: 722		Vnitřní vodovod	
42	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus
43	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m
44	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m
45	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor
46	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor
47	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m
48	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15, baterie, rohový ventil	kus
49	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m, splachovací nádržka	soubor
50	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus
51	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus
52	722182011RT1	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska, ležaté potrubí pod stropem	m
53	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20	m
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m
56	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t
Díl: 725		Zařizovací předměty	
57	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor
58	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor
59	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t
60	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10, pro splachovací nádržku	soubor
61	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor
62	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem, včetně dodávky splachovací nádrže	kus
63	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové s dlouhým ramenem, včetně dodávky pákové baterie	kus
64	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
65	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus
66	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus
67	54914621R	Dveřní kování	kus
68	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus
69	54926047R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P PP	kus

70	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2, do dveřního křídla	pár
71	728415124R00	Mřížka krycí dveřní, LGL 60x500mm	pár
72	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
73	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2
74	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2
75	771575109R00	Montáž podlah keram, hladké, tmel, 30x30 cm	m2
76	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2
77	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2
78	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m
79	597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m2
80	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m
81	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t
Díl: 781		Obklady keramické	
83	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2
84	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2
85	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních, včetně dodávky	m
86	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.	m2
87	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2
88	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem	m
89	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat	m2
90	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t
Díl: 783		Nátěry	
91	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr zárubní	m2
92	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr zárubní	m2
Díl: 784		Malby	
93	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2
94	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, úklidová místnost + vstupní stěna - její vnější část	m2
95	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, úklidová místnost + vstupní stěna - její vnější část	m2
Díl: M21		Elektromontáže	
96	210201517R00	Svítilno LED stěnové přisazené, dodávka + montáž	kus
97	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m
98	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí, včetně dodávky	kus
99	900 R23	HZS, elektromontážní práce, elektromontér v tarifní třídě 6	h
Díl: VN		Vedlejší náklady	
100	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor
101	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor
102	005122010R	Provoz objednatele	Soubor
103	005231010R	Revize elektro	Soubor