

Oprava ul. Na Výspě v Ostravě-Výškovicích

Druh stavebních prací	Předpoklad oprav (m2/rok)	m. j.	Cena za jednotku bez DPH Kč	Celková cena za rok bez DPH Kč
Odstranění litého asfaltu strojně včetně odvozu na deponii Ok a.s.	1327	m2	x	x
Vytrhání bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm	121	m	x	x
Uložení bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm, do bet. lože	255	m	x	x
Obrubník chodníkový betonový 100x10x25 cm (nový)	255	m	x	x
Vytrhání bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm	134	m	x	x
Uložení jednořádku ze žulových kostek do bet. lože	60	m	x	x
Vybourání ventilů	10	ks	x	x
Výšková úprava poklopů ventilů	10	ks	x	x
Úprava ploch kolem ventilů	10	m2	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm	6	m2	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 15 cm	120	m	x	x
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí	121	m2	x	x
Vícepráce				
Odstranění litého asfaltu strojně včetně odvozu na deponii Ok a.s.	700,2	m2	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 5 cm	386	m2	x	x
Vytrhání bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm	47	m	x	x
Uložení bet. sil. obrubníku 15x15x1000 cm, do bet. lože	104	m	x	x
Obrubník sil. betonový 15x15x1000 cm (nový)	104	m	x	x
Vytrhání bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm	50	m	x	x
Výkop + betonáž palisád a zpětný obsyp včetně materiálu	7,92	m	x	x

Nová uliční vpust z prefabrikovaných dílců (hl. 1,5m) + napojení na kanal. dl. 7 m (bourací, výkopové ,montážní práce, včetně materiálu-prefa dílce)	2	ks	x	x
Výšková úprava poklopů hl. 30cm dodání nového kompletu zajistí Ok a.s.	19	ks	x	x
Rozebrání betonové dlažby	4	m2	x	x
Uložení bet. dlažby, do šterkového lože 4/8 (včetně ŠD 4/8)	4	m3	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm	263,9	m2	x	x
Podklad ze šterkodrtě ŠD(0-32) tl. 10 cm	527,8	m2	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 15 cm	362,3	m	x	x
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí	125	m2	x	x
Méněpráce				
Uložení bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm, do bet. lože	-7	m	x	x
Obrubník chodníkový betonový 100x10x25 cm (nový)	-7	m	x	x
Uložení jednořádku ze žulových kostek do bet. lože	-60	m	x	x
Výbourání ventilů	-8	ks	x	x
Výšková úprava poklopů ventilů	-8	ks	x	x
Úprava ploch kolem ventilů	-8	m2	x	x