

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
351	Zámková dlažba	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
351	Ústí n.L.-Svojsíkova	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	103 225	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	103 225	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		103 225	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		103 225	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	103 225 Kč
DPH	21,0 %	21 677 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		124 902 Kč

Poznámka :

Stavba :	DOZP -Svojsíkova	Rozpočet :	1
Objekt :	Zámková dlažba	Nabídkový rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 376	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	28 128	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	13 579	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	22 840	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 233	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 909	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 225	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	103 225	0
Oborová přírážka	0	0,0	103 225	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	103 225	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	103 225	0
Zařízení staveniště	0	0,0	103 225	0
Provoz investora	0	0,0	103 225	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	103 225	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	103 225	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DOZP -Svojsikova	Rozpočet: 1
Objekt :	Zámková dlažba	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 295,0x0,26	m3			3 484,80
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku	m3			2 764,80
3	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15 km) 76,70 m3 x 5	m3			206,40
4	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			1 920,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 376,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	113107131R0	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2			28 128,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				28 128,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
6	564661111R0	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 20 cm	m2			8 832,00
7	564801111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2			2 136,00
8	564811111R0	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 5 cm	m2			2 611,20
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				13 579,20
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
9	596911212U0	Kladení zámkové dlažby tl40 skA<300m2 265,0+30,0	m2			10 944,00
10	59248030	Dlažba zámková 20/10/4 II přírodní 265,0x1,02	m2			11 895,84
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				22 839,84
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m			2 660,00
14	59217296	Beton prostý B 20	kus			2 540,00
16	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus			1 960,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			4 232,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 232,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			10 305,24
19	979084219R0	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (15 km)	t			463,98
20	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t			8 140,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 909,22