

Objednávka

Objednávka č. : 90/1/20/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

JAAHA s.r.o.

IČ: 29215765
DIČ: CZ29215765

Na Návsi 2
Opatovice
66461

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 90/1/20/20
Vystaveno: 02.10.2020
Datum dodání: 30.11.2020

Objednáváme u Vás opravu odvodnění plochy parkovacích stání u bytového domu čp. 653 a 654 na sídl. Družba v Židlochovicích dle dohodnutého řešení a rozpočtu v příloze.

Záruční podmínky: 60 měsíců na provedené práce.


Kontaktní osoba: Jaroslav Goš, tel. ■■■ ■■■ ■■■

Uvedená cena je bez DPH. Objednávka bude uveřejněna v registru smluv.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Oprava odvodnění plochy parkovacích stání za BD čp. 653-654			72 637,81
Předpokládaná cena celkem:			72 637,81

Poznámka:

Razítko a podpis:



Objednávka

Objednávka č. : 90/1/20/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

JAAHA s.r.o.

IČ: 29215765
DIČ: CZ29215765

Na Návsi 2
Opatovice
66461

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 90/1/20/20

Vystaveno: 02.10.2020

Datum dodání: 30.11.2020

Objednáváme u Vás opravu odvodnění plochy parkovacích stání u bytového domu čp. 653 a 654 na sídl. Družba v Židlochovicích dle dohodnutého řešení a rozpočtu v příloze.


Záruční podmínky: 60 měsíců na provedené práce.

Kontaktní osoba: Jaroslav Goš, tel. XXXXXXXXXX

Uvedená cena je bez DPH. Objednávka bude uveřejněna v registru smluv.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Oprava odvodnění plochy parkovacích stání za BD čp. 653-654			72 637,81
Předpokládaná cena celkem:			72 637,81

Poznámka:



Razítko a podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **04/2020** **Odvodnění parkovací plochy za BD č.p. 653-654**
Objekt: **01** **Odvodnění**
Rozpočet: **01** **Stavební část**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: **Goš Jaroslav**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 637,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	72 637,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 637,81 CZK
Základní DPH	21 %	15 253,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **87 891,75 CZK**

v _____ dne 24.8.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 770,94	22
5	Komunikace	HSV			16 830,41	23
8	Trubní vedení	HSV			22 266,70	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 552,65	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 217,11	3
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	14
Cena celkem					72 637,81	100

Položkový rozpočet

S:	04/2020	Odvodnění parkovací plochy za BD č.p. 653-654
O:	01	Odvodnění
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						15 770,94		8,19		2,97		
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.léžené tl.20 cm 3*1,5	m2	4,50000	153,50	690,75	0,00	0,00	0,44	1,98	RTS 20/I	RTS 20/I
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 3*1,5	m2	4,50000	204,50	920,25	0,00	0,00	0,22	0,99	RTS 20/I	RTS 20/I
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 rozšíření parkovacích stání v krajích : 2*4,5*1,5*0,5*0,5	m3	3,37500	201,00	678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
4	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ prů.hĺoubka 1,5m : 3*1,5*1,5	m3	6,75000	490,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
5	151110110R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 1/2 plochy stěn rýhy : 2*3*1,5*0,5	m2	4,50000	127,50	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
6	151110111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 1/2 plochy stěn rýhy : 2*3*1,5*0,5	m2	4,50000	27,70	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 3,375*6,750	m3	10,12500	257,00	2 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkodrtí fr. 0 - 22 mm 30 cm nad potrubí (D150) : 3*1,5*0,45	m3	2,02500	111,00	2 249,78	1,70	3,44	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 3,375*6,750	m3	10,12500	280,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
10	174810A0	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkodrt' fr. 0-63 pod kci vozovky, nad obsyp potrubí : (1,5-0,45-0,5)*3*1,5	M3	2,47500	750,00	1 856,25	1,92	4,75	0,00	0,00	RTS 20/I	Součtová
Díl: 5 Komunikace						16 830,41		10,93		0,00		
11	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm materiál FERETO nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	43,70	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	Indiv
12	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	150,50	1 881,25	0,32	4,03	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
13	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	135,00	1 687,50	0,29	3,60	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
14	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	10,10	126,25	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
15	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	296,00	3 700,00	0,10	1,30	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
16	577114115R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm nad rýhou : 3*1,5 rozšíření parkplochy : 8	m2	12,50000	429,00	5 362,50	0,16	1,94	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
17	599142111R00	Úprava závlky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlky, vycištění spár, zalití spár asfaltovou závlkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp dříví rozšíření park.stání : 2*6 nad rýhou : 2*(3+1,5)	m	21,00000	127,00	2 667,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	14,37562	59,80	859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 8 Trubní vedení						22 266,70		3,33		0,00		
19	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm pod trubní vedení : 3*1,5	m2	4,50000	15,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
20	831312121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1250 mm	m	2,50000	525,00	1 312,50	0,02	0,06	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
21	837312221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150	kus	2,00000	493,50	987,00	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
22	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV hl.oca 1,2m	kus	1,00000	8 745,00	8 745,00	3,06	3,06	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
23	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00	0,09	0,09	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
24	837355	Navrtávka na bet.potrubí DN 300 vč. zřízení odbočky DN 150 kamenina	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,10	0,10	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
25	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenosti 15 m od hrany vykopu nebo od okraje šachty	t	3,33032	100,50	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 552,65		2,19		0,00		
26	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá parkovací stání dl. 4,5m : 9*4,5	m	40,50000	24,30	984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
27	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 obruba investora rozšíření park stání : 8+6	m	14,00000	276,50	3 871,00	0,16	2,19	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm pro osazení vpusti a potrubí : 1,5 x 3 m : 2*(1,5+3)	m	9,00000	77,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 217,11		0,00		0,00		

Položkový rozpočet

S:	04/2020	Odvodnění parkovací plochy za BD č.p. 653-654
O:	01	Odvodnění
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,97000	331,50	984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,88000	26,20	311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
31	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	2,97000	300,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,97000	10,20	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						10 000,00		0,00		0,00		
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	Indiv
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
34	005122030R	Zajištění přechodného dopravního značení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	Indiv
po dobu provádění akce včetně zajištění a odsouhlasení PD DZ u DI PČR												

Celkem	72 637,81
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání