



# Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/1596

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

## Swiss Energo s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 254337

zastoupená panem Ing. Milanem Lacinou, jednatelem A

se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 04828461

DIČ: CZ04828461

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

**1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 1775 k.ú. Vršovice, ul. Černokostelecká 103, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

**2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 9, č.p. 1775, k.ú. Vršovice, ul. Černokostelecká 103, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou firmou [redacted] 9/2019.**

**3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.**

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**362.253,- Kč**

slovy: / třišedesát dvacet tisíc dvě stě padesát tři korun koruny české /

**DPH ze základu 362.253,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.



### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
  - provádět kontrolu kvality díla
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
  - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
  - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan [redacted]

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 04. 11. 2020

.....  
objednatel [redacted]



.....  
zhotovitel [redacted]





**Swiss  
Energo**

**SWISS ENERGO s.r.o.**  
Šafránkova 1238/1 ①  
155 00 Praha 5  
IČ: 04828461  
DIČ: CZ04828461  
www.swissenergo.cz



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 9	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Černokostelecká 1775/103, Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	6 693,47
	Montáž	0,00		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	10 040,20
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	8 366,83
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	10 600,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	38 200,50
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>324 052,42</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>362 252,92</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>54 337,94</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>362 253,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>416 591,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Poznámka:**

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitýho dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. \_x000D\_

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně. \_x000D\_

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklosti tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění. \_x000D\_

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH. \_x000D\_

\_x000D\_

UPOZORNĚNÍ: \_x000D\_

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ; \_x000D\_

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ; \_x000D\_

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM; \_x000D\_

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA; \_x000D\_

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). \_x000D\_

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. \_x000D\_

\_x000D\_



VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD







## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Oprava bytu č. 9</b>	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1	Projektant: 
Lokalita: Černokostecká 1775/103, Praha 10 4.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 09.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 050,00	2 050,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	1 650,00	4 766,75	6 416,75	T
SO01	417	Úprava povrchů - pohledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	5 925,00	19 261,97	25 186,97	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	10 028,40	10 028,40	T
SO01	64	Výplně otvorů	150,00	15 525,00	15 675,00	T
SO01	642	Dveře	9 695,00	11 535,00	21 230,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 340,00	2 340,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	8 039,72	8 039,72	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 899,55	6 899,55	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	11 508,80	11 508,80	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	3 437,50	3 437,50	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	344,20	344,20	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	520,00	10 957,00	11 477,00	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	10 340,00	19 840,00	30 174,00	T
SO01	725	Zřizovací předměty	10 661,00	1 928,75	12 589,75	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	425,00	5 913,22	6 338,22	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	12 287,90	12 287,90	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	5 900,00	1 340,62	7 240,62	T

SO01	771	Podlahy z dlaždic	1 600,00	16 362,27	17 962,27	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	14 598,80	14 598,80	T
SO01	776	Podlahy povlakové	0,00	235,93	235,93	T
SO01	781	Obklady keramické	2 030,00	7 656,30	9 686,30	T
SO01	783	Nátěry	1 331,00	3 537,04	4 868,04	T
SO01	784	Malby	3 060,00	17 336,50	20 396,50	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	328,00	328,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	4 035,00	4 000,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	5 123,10	5 123,10	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	11 467,45	11 467,45	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	10 600,00	10 600,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	2 500,00	2 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	12 909,00	26 733,50	39 642,50	T
		<b>Celkem:</b>	66 196,00	255 418,27	<b>321 573,27</b>	

## Stavební rozpočet

<b>Oprava bytu č. 9</b>			Doba výstavby:			Objednatel: M.Č. Praha 10						
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1			Začátek výstavby:			Projektant:						
Lokalita: Černokostelecká 1775/103, Praha 10 4.N.P.			Konec výstavby:			Zhotovitel: Na základě výběrového řízení						
JKSO:			Zpracováno dne: 09.2019			Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 050,00	2 050,00			0,450
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plast. oken/balkónových dveří v bytě	ks	2,00	1 025,00	0,00	2 050,00	2 050,00			
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných oken v bytě	ks	0,00		0	0,00	0,00			
4		111000113	Spíž - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku	soubor	1,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00			0,000
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00			
7	SO01	34	Stěny a příčky				1 650,00	4 766,75	6 416,75			0,020
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	2,65	755,00	0,00	2 000,75	2 000,75			
8		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (zazdění dveří - desky P 2 - 500)	m2	3,10	560,00	1 000,00	736,00	1 736,00			
9		340235212R00	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
10		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	1,00	1925,00	650,00	1275,00	1 925,00			
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	280,00	0,00	280,00	280,00			
12		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
14		342266111RV1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
15		346230010RAA	Přízdívka z cihel Ytong, tloušťka 10 cm (úprava otvoru pro zazdění zárubni do kuchyně)	m2	0,50	950,00	0,00	475,00	475,00			
16	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00			0,000
17		416021223R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
18	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				5 925,00	19 261,97	25 186,97			0,650
19	SO01	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	8,20	40,00	0,00	328,00	328,00			
20		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	10,20	82,00	50,00	786,40	836,40			
21		<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>										
22		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	15,60	48,00	450,00	298,80	748,80			
23		602011112R00	Omítká jádrová Cemix 082, ručně	m2	6,40	175,00	0,00	1120,00	1120,00			
24		612425931RT2	Omítká vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	3,50	570,00	0,00	1 995,00	1 995,00			
24		602011183RT7	Omítká stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
25		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou z SMS (el instalace)	m	8,50	62,00	100,00	427,00	527,00			
26		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou z SMS (el instalace+STA)	m	133,00	40,00	1 100,00	4 220,00	5 320,00			
27		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	6,50	75,00	25,00	462,50	487,50			
28		612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč. sanace trhlin	m2	139,00	23,00	2200,00	997,00	3 197,00			
29		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč. sanace trhlin	m2	41,34	83,00	2000,00	1 431,22	3 431,22			
30		611421431RT2	Oprava váp. omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč. sanace trhlin (předsiň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
30		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	24,25	85,00	0,00	2 061,25	2 061,25			
31		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	5,12	165	0,00	844,80	844,80			
32		612420016RAA	Omítká stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	15,60	275,00	0,00	4 290,00	4 290,00			
33	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00			0,000
34		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			

35		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
36	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	10 028,40	10 028,40		0,210
37		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (spíž+kuchyň+wc+předsíň)	m2	14,64	200,00	0,00	2928,00	2928,00		
38		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (spíž+kuchyň+wc+předsíň)	m2	14,64	430,00	0,00	6295,20	6295,20		
39		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
40		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	14,64	55,00	0,00	805,20	805,20		
41	SO01	64	Výplně otvorů				150,00	15 525,00	15 675,00		0,084
42		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	5,00	850,00	0,00	4 250,00	4 250,00		
43		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	3,00	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00		
44		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	2,00	2 300,00	0,00	4 600,00	4 600,00		
45		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30	ks	5,00	45,00	150,00	75,00	225,00		
46		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
47		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
49	SO01	642	Dveře				9 695,00	11 535,00	21 230,00		0,352
50		766661112R00	Montáž dveří do stávající zárubně, otevíracích 1kř do 0,9 m vč. úpravy	ks	6,00	440,00	120,00	2520,00	2640,00		
51		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíracích 1kř do 0,8 m	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
52		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	3,00	1700,00	5100,00	0,00	5100,00		
53		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	1700,00	3400,00	0,00	3400,00		
54		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
55		61165619	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm	ks	1,00	5450,00	0,00	5450,00	5450,00		
56		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	150,00	0,00	900,00	900,00		
57		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
58		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	70,00	210,00	0,00	210,00		
59		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00		
60		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	2,00	130,00	260,00	0,00	260,00		
61		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
61		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	5,00	400,00	365,00	1635,00	2000,00		
62		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
63		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
64		767900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
65		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	ks	1,00	280,00	0,00	280,00	280,00		
66		76600_R2	Repase plastových oken, zkontrolovat a vyčistit okenní profily, kování, promazat specifikace dle PD	ks	1,00	500,00	130,00	370,00	500,00		
67		76600_R3	Repase plast balkon dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, opravit práh, opravy PD	ks	1,00	380,00	0,00	380,00	380,00		
68		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
69		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem matovaným tl. 3 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
70		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kř do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, vyčištění koženky, specifikace opravy dle PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
71	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 340,00	2 340,00		0,250
72		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	18,00	130,00	0,00	2340,00	2340,00		
73	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	8 039,72	8 039,72		0,026
74		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	8,20	13,50	0,00	110,70	110,70		
75		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,34	112,70	0,00	4659,02	4659,02		
76		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	400,00	3,50	0,00	1400,00	1400,00		
77		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	1,00	270,00	0,00	270,00	270,00		
78		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
79		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo)	soubor	2,00	800,00	0,00	1 600,00	1600,00		
80		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
81		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
82	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	6 899,55	6 899,55		0,415
83		962031135R01	Bourání obezdění vaničky	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		

84	965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
85	962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (obezdění potrubí - koupelna)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
85	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	2,65	95	0,00	251,75	251,75		
86	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	16,00	130,00	0,00	2 080,00	2080,00		
87	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
88	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	29,40	22,00	0,00	646,80	646,80		
89	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel plochy do 2m2	ks	7,00	15,00	0,00	105,00	105,00		
90	968072455R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy do 2m2	ks	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1750,00		
91	968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
92	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	5,00	40,00	0,00	200,00	200,00		
93	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00		
94	971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
95	976082141	Vybourání objemek, držáků, ( + dřev.polic, poliček, záclon.držáků ze zdiva, hmoždinek, apod)	ks	5,00	225,00	0,00	1 125,00	1125,00		
96	725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (konzol, )	kus	3,00	45,00	0,00	135,00	135,00		
97	976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
98	766825812R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových (předsiň nade dveřmi)	ks	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
99	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (kuchyň)	m	4,50	48,00	0,00	216,00	216,00		
100	SO01 97	Prorážení otvorů				0,00	11 508,80	11 508,80		0,340
101	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	141,50	56,00	0,00	7 924,00	7 924,00		
102	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	6,50	60,00	0,00	390,00	390,00		
103	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
104	978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	41,34	20,00	0,00	826,80	826,80		
105	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	139,00	12,00	0,00	1 668,00	1 668,00		
106	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	20,00	35,00	0,00	700,00	700,00		
107	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
108	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	3 437,50	3 437,50		
109	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	3,125	1 100,00	0,00	3 437,50	3 437,50		
110	SO01 711	Izolace proti vodě				0,00	344,20	344,20		
111	SO01 711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	1,00	88,00	0,00	88,00	88,00		
112	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
113	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna vany	m	1,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
114	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	300,00	0,00	46,200	46,200		
115	SO01 721	Vnitřní kanalizace				520,00	10 957,00	11 477,00		0,042
116	SO01	Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		
117		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	6,50	350,00	50,00	2 225,00	2 275,00		
118		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
119		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	600,00	0,00	300,00	300,00		
120		Tvarovky HT	ks	2,00	75,00	120,00	30,00	150,00		
121		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
122		Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
123		Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00		
124		Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
125		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
126		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	560,00	0,00	560,00	560,00		
127		Montáž potrubí	m	7,00	55,00	0,00	385,00	385,00		
128		Zkouška těsnosti	m	7,00	25,00	0,00	175,00	175,00		
129		Napojení na stávající potrubí	soubor	3,00	200,00	0,00	600,00	600,00		
130		Připevňovací materiál	soubor	1,00	350,00	350,00	0,00	350,00		
131		Stavební přípomocce	soubor	1,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		

132		Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
133		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,042	11 000,00	0,00	462,00	462,000		
134	SO01	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 340,00</b>	<b>19 840,00</b>	<b>30 174,00</b>	<b>0,022</b>
135	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	17,00	75,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1275,00
136			Demontáž stávajících výtokových armatur vč. přípojovacího potrubí	soubor	3,00	1 250,00	3750,00	0,00	3 750,00	
137			Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
138		725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
139			úprava vodoměrů	soubor	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	
140			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
141			Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	55,00	0,00	116,00	110,00	
142			Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavicí	ks	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	
143			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
144			Montáž vany přímé dl. dl. 1700mm	soubor	1,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
145			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
146			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
147			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	17,00	280,00	485,00	4 275,00	4 760,00	
148			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
149			Tvarovky	ks	20,00	70,00	120,00	1 280,00	1 400,00	
150			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	17,00	75,00	100,00	1 175,00	1 275,00	
151			Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	400,00	550,00	1 450,00	2 000,00	
152			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	450,00	700,00	200,00	900,00	
153			Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	1 650,00	1510,00	140,00	1 650,00	
154			Baterie vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 700,00	2700,00	0,00	2 700,00	
155			Kompletace baterií	ks	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	
156			Přípeňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	600,00	425,00	175,00	600,00	
157			Napojení na stávající potrubí (kuchyň, koupelna)	soubor	3,00	550,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
158			Montáž potrubí	m	17,00	75,00	0,00	1 275,00	1 275,00	
159			Tlaková zkouška	m	17,00	25,00	0,00	425,00	425,00	
160			Proplach potrubí	m	17,00	35,00	0,00	595,00	595,00	
161			Stavební přípomoc	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
162			Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
163			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	29 500,00	0,00	649,000	649,000	
164	SO01	725	<b>Zřizovací předměty</b>				<b>10 661,00</b>	<b>1 928,75</b>	<b>12 589,75</b>	<b>0,119</b>
165			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
166			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čířým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
167			vana přímá, dl. 1700mm	ks	1,00	4 700,00	3 950,00	750,00	4 700,00	
168			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
169			sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	335,00	250,00	85,00	335,00	
170			sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
171			Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	300,00	290,00	10,00	300,00	
172			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	290,00	196,00	384,00	580,00	
173			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
174			klozet kombi	ks	1,00	6 100,000	5 650,00	450,00	6 100,00	
175			sedátko WC plast	ks	1,00	550,00	325,00	225,00	550,00	
176			Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00		0	0,00	0,00	
177			Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	12 500,00	0,00	24,75	24,75	
178	SO01	723	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>425,00</b>	<b>5 913,22</b>	<b>6 338,22</b>	<b>0,000</b>
179			Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	530,00	0,00	530,00	530,00	
180			Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	860,00	0,00	860,00	860,00	

181		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
182		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
183		Demontáž plyn.průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
184		Potrubi z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	4,50	400,00	0,00	1 800,00	1 800,00		
185		Potrubi svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
186	72320001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
187		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00		0	0,00	0		
188		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	32,00	0,00	64,00	64,00		
189		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	4,50	40,00	0,00	180,00	180,00		
190		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
191		kohout kulový rohový 1/2" plnoprůtok, Giacomini	ks	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
192		kohout kulový rohový 1" plnoprůtok, Giacomini	ks	1,00	600,00	425,00	175,00	600,00		
193		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	6 400,00	0,00	4,22	4,22		
194	SO01	735 Ústřední topení				0,00	12 287,90	12 287,90		0,123
195	kotelny	731201811R00 Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
196		731249322R00 Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
197		731411111R00 Odkouření coax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00		0,00	0,00	0,00		
198		731411252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
199		731411271R00 Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
200		735494811R00 Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00		
201		735127110R00 Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	10,64	645,00	0,00	6 862,80	6 862,80		
202		733124114R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
203		735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
204		735171313R00 Těleso trubkové Koralex Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
205		734225424R00 Ventil radiátorový, přímý	ks	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
206		735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	10,64	210,00	0,00	2 234,40	2 234,40		
207		732291811R00 Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
208		998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,123	10 900,00	0,00	1 340,70	1 340,70		
209	SO01	762 Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,000
210		762521812 Demontáž podlah bez poistárů z prken tl. do 50mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
211		Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100		0,00	0,00	0,00		
212	SO01	764 Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,000
213		764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
214		764900040RA0 Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
215		764510410RAB Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
216		764430010RAB Oplechování zdi z Pz plechu rš 330 mm, včetně rohů	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
217		764510410RAD Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
218		764430230R00 Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
219		764230410RAB Lemování zdi z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
220		764893125R00 Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
221		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000		0,00	0,00	0,000		
222	SO01	766 Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,000
223		766690010RA0 Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
225		342266111RV1 Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
226		766620029RAA Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
227		998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56		0,00	0,00	0,00		
228	SO01	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 900,00	1 340,62	7 240,62		0,100
229		767900090RAA Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	0,00		0,00	0,00	0,00		
230		767900020RA0 Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		

231		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky	ks	5,00	265,00	0,00	1 325,00	1 325,00		
232		54914625	Dveřní kování klika-klika- klíč	ks	5,00	900,00	4 500,00	0,00	4 500,00		
233		54914682	BK dveře vstupní dvouř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00		
234		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	7 200,00	0,00	15,62	15,62		
235	SO01	771	Podlahy z dlaždic				1 600,00	16 362,27	17 962,27		0,026
236		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování (vč. doplnění dlažby v koupelně)	m2	16,50	400,00	0,00	6 600,00	6 600,00		
237		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	16,50	12,00	0,00	198,00	198,00		
238		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	17,00	420,00	0,00	7 140,00	7 140,00		
239		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	24,95	75,00	0,00	1 871,25	1 871,25		
240		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	40,00	40,00	1 600,00	0,00	1 600,00		
241		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1,90	40,00	0,00	76,00	76,00		
242		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	2,60	55,00	0,00	143,00	143,00		
		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	2,60	120,00	0,00	312,00	312,00		
243		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
244		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,123	17 900,00	0,00	22,02	22,02		
245	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	14 598,80	14 598,80		0,152
246		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
247		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu + 2x broušení a zpevnění vyklínováním)	m2	18,00	270,00	0,00	4 860,00	4 860,00		
248		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
249		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	18,00	85,00	0,00	1 530,00	1 530,00		
250		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	18,00	360,00	0,00	6 480,00	6 480,00		
251		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	14 300,00	0,00	228,80	228,80		
252	SO01	776	Podlahy povlakové				0,00	235,93	235,93		0,712
253		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt dřevěných, pryžových nebo z PVC, uložení	m	18,00	13,00	0,00	234,00	234,00		
254		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
254		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
255		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
256		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
257		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
258		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
259		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (předsíň, kuchyň, 3xOP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
260		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
261		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC.	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
262		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00		0,00	0,00	0,00		
263		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, 25mb	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
264		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
265		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk. /dřevoštěpk. do tl.25 mm šroub. (2x OP+předsíň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
266		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
267		60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 18-25 mm (+prořez)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
268		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	235,00	0,00	1,93	1,93		
269	SO01	781	Obklady keramické				2 030,00	7 656,30	9 686,30		0,012
269		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění	m2	14,00	80,00	0,00	1 120,00	1 120,00		
270		781411905	Doplnění obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování po bourání zárubní (koupelna)	m2	2,00	985,00	650,00	1 320,00	1 970,00		
271		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	14,00	20,00	0,00	280,00	280,00		
272		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,60	45,00	0,00	297,00	297,00		
273		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	6,60	110,00	0,00	726,00	726,00		
274		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20. 30*15cm, weber for flex	m2	4,60	600,00	0,00	2 760,00	2 760,00		
275		597813603	Obklad 20*20 cm	m2	4,60	300,00	1 380,00	0,00	1 380,00		
276		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	4,60	23,00	0,00	105,80	105,80		



277		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	4,60	200,00	0,00	920,00	920,00		
278		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	30,00	0,00	127,50	127,50		
279	SO01	783	Nátěry					1 331,00	3 537,04	4 868,04	0,009
280		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	1,28	150,00	0,00	192,00	192,00		
281		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	12,64	125,00	450,00	1 130,00	1 580,00		
282		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	6,88	250,00	806,00	914,00	1 720,00		
283		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	4,42	32,00	25,00	116,44	141,44		
284		783903812	Odmaštění saponáty	m2	6,88	25,00	50,00	122,00	172,00		
285		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří chemickými odstraňovači, Teluria V 1409	m2	0		0,00	0,00	0,00		
286		783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládrování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,0		0,00	0,00	0,00		
287		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm	m2	3,22	330,00	0,00	1 062,60	1 062,60		
288	SO01	784	Malby					3 060,00	17 336,50	20 396,50	0,197
289		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
290		784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnost H do 3,8m	m2	180,50	35,00	0,00	6 317,50	6 317,50		
291		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
292		784411301	Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
293		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	180,50	20,00	3 060,00	550,00	3 610,00		
294		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	180,50	55,00	0,00	9 927,50	9 927,50		
295		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
296		784011111	Oprášení podkladu	m2	180,50	3,00	0,00	541,50	541,50		
297	SO01	785	Tapety + žaluzie					0,00	328,00	328,00	0,000
297		784011111	Vyčištění žaluzií PVC, papírových	m2	8,200	40,00	0,00	328,00	328,00		
298		787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tvárníc	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
299	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	4 035,00	4 000,00	0,000
300		909 R00	Hzs-nezmeritelne st.práce-zednické přípomocce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	400,00	0,00	4 035,00	4 000,00		
301	SO01	94	Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00	0,00	0,000
302		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
303	SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	5 123,10	5 123,10	0,100
304		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,34	115,00	0,00	4 754,10	4 754,10		
305			<i>Poznámka: (úklid místnosti po výměně výpíní a začistění omítek: a úklid společných prostor)</i>								
306		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	8,20	45,00	0,00	369,00	369,00		
307	SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	11 467,45	11 467,45	1,624
308		978300010RAA	Otičení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
309		968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň)	m2	4,35	75,00	0,00	326,25	326,25		
310		971026451R01	Vybourání otv. zeď kam, pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
311		981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
312		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
313		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava z5.NP ručně nošením	t	3,460	1 450,00	0,00	5 017,00	5 017,00		
314		9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	3,460	90,00	0,00	311,40	311,40		
315		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,460	250,00	0,00	865,00	865,00		
316		979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km	t	48,440	15,00	0,00	726,60	726,60		
317		979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,460	1 220,00	0,00	4 221,20	4 221,20		
318	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady						25 100,50		
319		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,000	334 673,27			6693,47		
320			Provozní vlivy	%	2,500	334 673,27			8366,83		
321			Územní vlivy	%	3,000	334 673,27			10040,20		
322			Ostatní	%	0,000	334 673,27			0,00		
324	SO01	999VD	Ostatní položky					0,00	10 600,00	10 600,00	
325		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		

326		Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisu platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení											
327	999	BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00				
328		Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provazné bezpečnostního předpisu dodavatele.											
329													
330	SO01	M	Montážní přírázky				0,00	2 500,00	2 500,00				
331	110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00				
332	SO01	M21	Elektromontáže				12 909,00	26 733,50	39 642,50			0,125	
333			Rozvaděč bytu RB ozn.RB										
334	464311		jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	500,00	375,00	125,00	500,00				
335	415141		vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	450,00	265,00	185,00	450,00				
336	438630		proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	2,0	850,00	1 503,00	197,00	1 700,00				
337	434121		jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	130,00	265,00	125,00	390,00				
338	434123		jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	3,0	115,00	220,00	125,00	345,00				
339	764213		skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00				
340	765423		stykač ERC225S	ks	3,0	500,00	1 303,00	197,00	1 500,00				
341	764233		/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-		0,00	0,00	0,00				
342			materiál										
343	171107		vodič CY 4 /H07V-U/	m	10,0	12,00	0,00	120,00	120,00				
344	171108		vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	17,00	0,00	85,00	85,00				
345	171109		vodič CY 10 /H07V-U/	m	8,0	28,00	0,00	224,00	224,00				
346	295441		svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	6,0	17,00	0,00	102,00	102,00				
347	295442		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	21,50	0,00	129,00	129,00				
348	199412		svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	365,00	0,00	365,00	365,00				
349	101005		kabel CGSG 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00				
350	101105		kabel CYKY 3x1,5	m	65,0	12,00	0,00	780,00	780,00				
351	101106		kabel CYKY 3x2,5	m	115,0	23,00	0,00	2 645,00	2 645,00				
352	101205		kabel CYKY 5x2,5	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00				
353	101305		kabel CYKY 5x1,5	m	10,0	22,00	0,00	220,00	220,00				
354	209351		VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	12,0	15,00	0,00	180,00	180,00				
355	204211		kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-		0,00	0,00	0,00				
356	311115		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	18,0	7,00	0,00	126,00	126,00				
357	311117		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	45,00	0,00	180,00	180,00				
358	311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	6,0	75,00	0,00	450,00	450,00				
359	321124		trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	12,0	19,00	0,00	228,00	228,00				
360			SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1									0,00	
361	409820		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So	ks	2,0	95,00	190,00	0,00	190,00				
362	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,0	35,00	70,00	0,00	70,00				
363	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	23,00	46,00	0,00	46,00				
364			SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5									0,00	
365	409826		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,0	125,00	250,00	0,00	250,00				
366	410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,0	48,00	96,00	0,00	96,00				
367	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,00	44,00	0,00	44,00				
368			SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř faz.6									0,00	
369	409822		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6.6So	ks	2,0	95,00	190,00	0,00	190,00				
370	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,0	37,00	74,00	0,00	74,00				
371	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,00	44,00	0,00	44,00				
372			SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6									0,00	
373	409829		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-		0,00	0,00	0,00				
374	410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00				

375	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
376		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř f.7						0,00		
377	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 fáz 7,7So	ks	2,0	145,00	290,00	0,00	290,00		
378	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,0	37,00	74,00	0,00	74,00		
379	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,00	44,00	0,00	44,00		
380	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	2,0	120,00	240,00	0,00	240,00		
381	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,0	22,00	176,00	0,00	176,00		
382	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	15,0	160,00	2 400,00	0,00	2 400,00		
383		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová						0,00		
384	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	230,00	460,00	0,00	460,00		
385	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	30,00	60,00	0,00	60,00		
386	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,00	44,00	0,00	44,00		
387	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	520,00	520,00	0,00	520,00		
388	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	930,00	930,00	0,00	930,00		
389		hlásič úniku CO	ks	1,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00		
390	210100251	axiální ventilátor na zed CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks			0,00	0,00	0,00		
391	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	300,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
392	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
393	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	8,0	4,50	36,00	0,00	36,00		
394	101209	kabel CYKY 4x10	m	-		0,00	0,00	0,00		
395	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	2,0	50,00	100,00	0,00	100,00		
396	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
397	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
398	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-		0,00	0,00	0,00		
399		prořez	%			0,00	0,00	0,00		
400		materiál podružný	%	3,0	90,00	0,00	270,00	270,00		RTS I / 2019
401	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,0	250,00	0,00	250,00	250,00		
402	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00		
403	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	5,0	25,00	0,00	125,00	125,00		
404	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00		
405	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	74,00	0,00	444,00	444,00		
406	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	102,00	0,00	102,00	102,00		
407	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,0	13,00	0,00	65,00	65,00		
408	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	75,0	25,00	0,00	1 875,00	1 875,00		
409	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	115,0	25,00	0,00	2 875,00	2 875,00		
410	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	8,0	25,00	0,00	200,00	200,00		
411	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	65,0	25,00	0,00	1 625,00	1 625,00		
412	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	21,0	14,00	0,00	294,00	294,00		
413	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	12,0	21,00	0,00	252,00	252,00		
414	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	14,0	25,00	0,00	350,00	350,00		
415	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00		
416	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	12,0	25,00	0,00	300,00	300,00		
417	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	105,00	0,00	630,00	630,00		
418	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	110,00	0,00	880,00	880,00		
419	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	12,0	23,00	0,00	276,00	276,00		
420	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pčlový/fazeni 1	ks	2,0	40,00	0,00	80,00	80,00		
421	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazeni 5-5A	ks	2,0	45,00	0,00	90,00	90,00		
422	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazeni 6	ks	2,0	45,00	0,00	90,00	90,00		
423	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazeni 6	ks	2,0	45,00	0,00	90,00	90,00		

424	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazeni 7	ks	-		0,00	0,00	0,00		
425	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	12,0	75,00	0,00	900,00	900,00		
426	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	5,0	85,00	0,00	425,00	425,00		
427	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	2,0	125,00	0,00	250,00	250,00		
428	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	200,00	0,00	200,00	200,00		
429	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	160,00	0,00	160,00	160,00		
430	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	160,00	0,00	160,00	160,00		
431	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	190,00	0,00	950,00	950,00		
432	210810053	kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,0	30,00	0,00	300,00	300,00		
433	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	21,0	13,50	0,00	283,50	283,50		
434	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00		
435	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
436	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-		0,00	0,00	0,00		
437	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
438		montáž EOv - připojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
439		PPV pro elektromontáže	%	6,0	90,00	0,00	540,00	540,00		
440	M21	<b>Ostatní náklady</b>								
441	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,0	10,00	0,00	40,00	40,00		
442	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,0	6,00	0,00	24,00	24,00		
		Elektrorevize	soubor	1,0	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		

Poznámka:

**Celkem:**



**Swiss  
Energo**

**SWISS ENERGO s.r.o.**

Šafránkova 1238/1 ①

155 00 Praha 5

IČ: 04828461

DIČ: CZ04828461

www.swissenergo.cz

