



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/1568

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

SMART SBD s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226

zastoupená Stanislavem Bauerem - jednatelem

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 Hloubětín

IČO: 04212223

DIČ: CZ04212223

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 2, přesná specifikace místa díla č.p. 1816 k.ú. Strašnice, ul. Kounická 72, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 2, č.p. 1816, k.ú. Strašnice, ul. Kounická 72, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] 6/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

451.588,48 Kč

slovy: / čtyřistapadesátjednatísícpětsetosmdesátosmkorunčtyřicetosmhaléřů koruny české /

DPH ze základu 451 588,48 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]


5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Stanislav Bauer**, tel: [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 03. 11. 2020

 objednatel	 zhotovitel
	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2,Kounická 72/1816,Praha 10 - Strašnice

KSO:

Místo: Kounická 72/1816,Praha

CC-CZ:

Datum: 23.10.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMART SBD s.r.o.

IČ:

04212223

DIČ:

CZ04212223

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH


451 588,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	451 588,48	15,00%	67 738,27

Cena s DPH

v CZK

519 326,75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2,Kounická 72/1816,Praha 10 - Strašnice

Místo:

Kounická 72/1816,Praha

Datum:

23.10.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč:

SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

451 588,48

HSV - Práce a dodávky HSV

118 127,06

1 - Pomocné a přidružené práce	11 407,85
11 - Ostatní práce	11 407,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 557,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 397,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 344,96
997 - Přesun sutě	15 447,96
998 - Přesun hmot	8 971,33

PSV - Práce a dodávky PSV

317 461,42

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 757,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 759,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	20 787,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	27 373,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 476,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	47 134,80
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	2 543,20
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	5 428,00
751 - Vzduchotechnika	1 156,60
762 - Konstrukce tesařské	15 134,70
763 - Konstrukce suché výstavby	3 828,80
766 - Konstrukce truhlářské	42 614,80
767 - Konstrukce zámečnické	1 389,40
771 - Podlahy z dlaždic	10 810,10
775 - Podlahy skládané	2 415,60
776 - Podlahy povlakové	27 997,66
781 - Dokončovací práce - obklady	19 686,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 719,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 447,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2,Kounická 72/1816,Praha 10 - Strašnice

Místo:

Kounická 72/1816,Praha

Datum:

23.10.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč:

SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

451 588,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 127,06
D	1		Pomocné a přidružené práce				11 407,85
D	11		Ostatní práce				11 407,85
1	K	11000.R	Vykližení a vyčištění sklepní kóje, odvoz na skládku a ekologické uložení odpadu	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
	VV		sklepní kóje náležící k bytu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	11001.R	Ochrana oken a parapetů před poškozením	m2	20,000	54,00	1 080,00
3	K	11002.R	Kontrola a seřízení oken	soubor	1,000	2 777,00	2 777,00
4	K	11003.R	Demontáž všech doplňků v bytě - police, skříňky, hášky a stěnách, tyč závěsu, garnyže, madla, botník, zrcadlo a pod, Odvoz a ekologické uložení na skládku	soubor	1,000	3 977,00	3 977,00
5	K	11004.R	kontrola ,seřízení a vyčištění žaluzie oken	soubor	1,000	980,00	980,00
6	K	11006.R	Demontáž koženky na dveřích	m2	1,576	123,00	193,85
	VV		vstupní dveře				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		1,576		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 557,50
7	K	342272205	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	2,114	557,00	1 177,50
	VV		wc - instalační předstěna				
	VV		0,78*2,71		2,114		
	VV		Součet		2,114		
8	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	2,400	575,00	1 380,00
	VV		koupelna				
	VV		(1,7+0,7)*2*0,5		2,400		
	VV		Součet		2,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 397,46
9	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	14,000	243,00	3 402,00
	VV		přechod mezi novou stávající omítkou vzniklý při opravách				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
10	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	32,400	47,00	1 522,80
	VV		pokoj				
	VV		18,3		18,300		
	VV		kuchyň				
	VV		9,1		9,100		
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		32,400		
11	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	52,964	232,00	12 287,65
	VV		přechod mezi novou stávající omítkou vzniklý při opravách				
	VV		50		50,000		
	VV		wc - instalační předstěna				
	VV		0,78*2,71		2,114		
	VV		koupelna - obezdivka vany				
	VV		1,7*0,5		0,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv Součet		52,964		
12	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,978	165,00	326,37
			vv wc - stěna instalační šachty				
			vv 0,78*1,51		1,178		
			vv kuchyň - plocha po původních obkladech				
			vv 0,8*1		0,800		
			vv Součet		1,978		
13	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do	m2	130,747	77,00	10 067,52
			vv předsíň				
			vv (1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
			vv pokoj				
			vv (5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
			vv kuchyň				
			vv (3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
			vv komora				
			vv (1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
			vv wc				
			vv (1,27*2+0,78)*1,51		5,013		
			vv koupelna				
			vv (1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
			vv Součet		130,747		
14	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	19,798	187,00	3 702,23
			vv plocha pod nové obklady nebo plocha po původních obkladech				
			vv kuchyň				
			vv (0,6+2,62)*0,7		2,254		
			vv koupelna				
			vv (1,97+1,42)*2*2		13,560		
			vv wc				
			vv (1,27*2+0,78)*1,2		3,984		
			vv Součet		19,798		
15	K	612331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	19,798	55,00	1 088,89
			vv plocha pod nové obklady nebo plocha po původních obkladech				
			vv kuchyň				
			vv (0,6+2,62)*0,7		2,254		
			vv koupelna				
			vv (1,97+1,42)*2*2		13,560		
			vv wc				
			vv (1,27*2+0,78)*1,2		3,984		
			vv Součet		19,798		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 344,96
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	36,800	77,00	2 833,60
			vv předsíň				
			vv 4,4		4,400		
			vv pokoj				
			vv 18,3		18,300		
			vv kuchyň				
			vv 9,1		9,100		
			vv komora				
			vv 1,5		1,500		
			vv wc				
			vv 1		1,000		
			vv koupelna				
			vv 2,5		2,500		
			vv Součet		36,800		
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výškv podlaží do 4 m	m2	37,000	119,00	4 403,00
			vv byt po skončení stavebních prací				
			vv 37		37,000		
			vv Součet		37,000		
18	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	6,00	1 200,00
			vv společné prostory každý den po skončení pracovní doby				
			vv 200		200,000		
			vv Součet		200,000		
19	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	6,00	600,00
			vv společné prostory min 2x týdně po skončení pracovní doby				
			vv 100		100,000		
			vv Součet		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,400	198,00	475,20
	VV		koupelna - obezdívka vany				
	VV		(0,7+1,7)*2*0,5		2,400		
	VV		Součet		2,400		
21	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xvlolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	5,000	131,00	655,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		5,000		
22	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	21,400	37,00	791,80
	VV		komora				
	VV		(1,79+0,78)*2		5,140		
	VV		wc				
	VV		(1,27+0,78)*2		4,100		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2		12,160		
	VV		Součet		21,400		
23	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	4,000	145,00	580,00
	VV		PLYN				
	VV		4		4,000		
24	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	20,000	125,00	2 500,00
	VV		voda				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
25	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100	m	15,000	155,00	2 325,00
	VV		kanalizace				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
26	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	250,000	77,00	19 250,00
	VV		elektroinstalace				
	VV		250		250,000		
	VV		Součet		250,000		
27	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,200	5 000,00	1 000,00
	VV		obnovení větracích otvorů				
	VV		koupelna				
	VV		0,1		0,100		
	VV		wc				
	VV		0,1		0,100		
	VV		Součet		0,200		
28	K	978012121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	32,400	44,00	1 425,60
	VV		pokoj				
	VV		18,3		18,300		
	VV		kuchyň				
	VV		9,1		9,100		
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		32,400		
29	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	130,747	58,00	7 583,33
	VV		předsíň				
	VV		(1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
	VV		pokoj				
	VV		(5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
	VV		komora				
	VV		(1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,51		5,013		
	VV		koupelna				
	VV		(1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
	VV		Součet		130,747		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,798	87,00	1 722,43
	VV		plocha pod nové obklady nebo plocha po původních obkladech				
	VV		kuchyň				
	VV		(0,6+2,62)*0,7		2,254		
	VV		koupelna				
	VV		(1,97+1,42)*2*2		13,560		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,2		3,984		
	VV		Součet		19,798		
D		997	Přesun sutě				15 447,96
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,204	1 250,00	7 755,00
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	18,612	75,00	1 395,90
	VV		6,204*3		18,612		
	VV		Součet		18,612		
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,204	250,00	1 551,00
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatých 1 km přes 1 km	t	93,060	21,00	1 954,26
	VV		6,204*15		93,060		
	VV		Součet		93,060		
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,204	450,00	2 791,80
D		998	Přesun hmot				8 971,33
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,553	1 775,00	6 306,58
37	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,553	750,00	2 664,75
D		PSV	Práce a dodávky PSV				317 461,42
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 757,40
38	K	721.R3	Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů, zadržky a prostupů, uklid odvoz odpadů a uložení na skládku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
39	K	721.R4	Napojení na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	890,00	890,00
40	K	721.R5	Připojení myčky HL 405 včetně materiálu	soubor	1,000	520,00	520,00
41	K	721.R6	Připojení pračky HL 405 včetně materiálu	soubor	1,000	510,00	510,00
42	M	721.R2	Připevňovací materiál pro kanalizační potrubí	soubor	1,000	200,00	200,00
43	M	721.R1	Tvarovky HT	kus	20,000	45,00	900,00
44	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	12,000	127,00	1 524,00
45	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	175,00	350,00
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,000	198,00	198,00
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	235,00	3 525,00
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	2 500,00	97,50
49	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	550,00	21,45
50	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,039	550,00	21,45
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				29 759,60
51	K	722.R3	Napojení na stávající vodovodní potrubí	soubor	1,000	890,00	890,00
52	K	722.R4	Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů, zadržky šlyců a prostupů, uklid odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
53	M	722.R	Tvarovky k rozvodům vody	kus	30,000	24,00	720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	722.R1	Připevňovací materiál	soubor	1,000	200,00	200,00
55	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	18,000	800,00	14 400,00
56	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	20,000	57,00	1 140,00
57	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	4,000	182,00	728,00
58	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	5,000	61,00	305,00
59	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	60,00	60,00
60	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,000	43,00	774,00
61	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	4,000	45,00	180,00
62	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	1 001,00	1 001,00
63	K	722232171	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G	kus	4,000	437,00	1 748,00
64	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	4,000	387,00	1 548,00
65	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	45,00	990,00
66	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,021	2 500,00	52,50
67	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	550,00	11,55
68	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,021	550,00	11,55
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							20 787,80
69	K	7230013.R	Stavební přípomoc - sekání šlyců a prostupů, zasedání šlyců a prostupů, uklid odvoz sutě a uložení na skládku	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
70	K	7230014.R..1	Revize plynových rozvodů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
71	K	7230015.R	Ocelové chráničky potrubí	kus	2,000	780,00	1 560,00
72	K	7230016.R	Připevňovací materiál	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
73	K	7230017.R	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
74	K	7230018.R	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	320,00	320,00
75	K	7230019.R	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
76	K	7230020.R	Připojení nového plynového sporáku	kus	1,000	765,00	765,00
77	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 18	m	4,000	428,00	1 712,00
78	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
79	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvětrání a napuštění potrubí	m	4,000	77,00	308,00
80	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,023	2 500,00	57,50
81	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	550,00	12,65
82	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,023	550,00	12,65
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							27 373,40
83	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	261,00	261,00
84	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 105,00	4 105,00
85	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	174,00	174,00
86	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 522,00	1 522,00
87	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	1,000	521,00	521,00
88	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	4 765,00	4 765,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	134,00	134,00
90	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 610,00	1 610,00
91	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	431,00	431,00
92	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	2 277,00	2 277,00
93	M	54111971	sporák plynový	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
94	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	135,00	270,00
	VV		koupelna - vana a umyvadlo				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
95	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	135,00	135,00
	VV		kuchyň - dřez				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
96	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000	1 428,00	1 428,00
97	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 523,00	1 523,00
98	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 896,00	1 896,00
99	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	61,00	183,00
	VV		koupelna - vana a umyvadlo				
	VV		2		2,000		
	VV		kuchyň - dřez				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
100	K	725851305	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové bez přepadu G 6/4	kus	1,000	350,00	350,00
101	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	310,00	310,00
102	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro koupací vanu s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	290,00	290,00
103	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	278,00	278,00
	VV		koupelna - vana				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
104	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov. do 6 m	t	0,114	2 500,00	285,00
105	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,114	550,00	62,70
106	K	998725192	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,114	550,00	62,70
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							7 476,00
107	K	735000.R	Kontrola stávajících připojovacích armatur	soubor	2,000	726,00	1 452,00
108	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,000	900,00	1 800,00
109	K	735001.R	Osazení nového šroubení s vypouštěním na zpátečce + kontrola stávajících ventilů	kus	2,000	270,00	540,00
110	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,160	175,00	378,00
	VV		(1,8*0,6)*2		2,160		
	VV		Součet		2,160		
111	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	2,160	350,00	756,00
	VV		(1,8*0,6)*2		2,160		
	VV		Součet		2,160		
112	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	2,160	320,00	691,20
	VV		(1,8*0,6)*2		2,160		
	VV		Součet		2,160		
113	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	2,000	195,00	390,00
114	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	2,160	483,00	1 043,28
	VV		(1,8*0,6)*2		2,160		
	VV		Součet		2,160		
115	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2,160	77,00	166,32
	VV		(1,8*0,6)*2		2,160		
	VV		Součet		2,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,072	2 500,00	180,00
117	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,072	550,00	39,60
118	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,072	550,00	39,60
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				47 134,80
119	K	740001.R1	Hlásič CO	kus	1,000	462,00	462,00
120	K	740002.R1	Kouřové čidlo	kus	1,000	315,00	315,00
121	K	740002.R	Stavební přimocce - začistění šlyců, sekání prostupů a jejich začistění úklid odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
122	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení a dodání přístrojů	soubor	1,000	5 782,00	5 782,00
123	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
124	K	740016.R	osazení rozvaděče	soubor	1,000	850,00	850,00
125	K	740020.R	montáž kabelu	m	250,000	24,00	6 000,00
	VV		CYKY 3x1,5				
	VV		50		50,000		
	VV		CYKY 3x2,5				
	VV		150		150,000		
	VV		CYKY 5x2,5				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		250,000		
126	M	740017.R	kabel silový, (CYKY 3Cx1,5)	m	55,000	13,00	715,00
127	M	740019.R	kabel silový, (CYKY 3Cx2,5)	m	160,000	17,00	2 720,00
128	M	740021.R	kabel silový, (CYKY 5Cx2,5)	m	55,000	30,00	1 650,00
129	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	20,000	45,00	900,00
130	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 29mm	m	22,000	16,00	352,00
131	K	740033.R	montáž vodiče CY6	kus	20,000	19,00	380,00
132	M	740029.R	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	22,000	15,00	330,00
133	K	740035.R	montáž krabice, vypínačů a zásuvek	kus	60,000	125,00	7 500,00
134	M	740047.R	Spínač sériový	kus	1,000	174,00	174,00
135	M	7400043.R	Krabice přístrojová	kus	1,000	7,00	7,00
136	M	7400044.R	Krabice instalační, vč. svokovnice	kus	60,000	26,00	1 560,00
137	M	740045.R	Spínač střídavý, dvojité	kus	1,000	184,00	184,00
138	M	740046	Spínač 1pólový	kus	6,000	149,00	894,00
139	M	740048.R	Spínač střídavý	kus	2,000	152,00	304,00
140	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	60,000	7,00	420,00
141	M	740036.R	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	kus	20,000	123,00	2 460,00
142	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
143	K	740063.R	Montáž bytového zvonku	kus	1,000	185,00	185,00
144	M	740062.R	Bytový zvonek	kus	1,000	346,00	346,00
145	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
146	K	742001.R	Domácí telefon - Demontáž, uložení a ochrana před poškozením a zpětná montáž	soubor	1,000	300,00	300,00
147	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,068	2 500,00	170,00
148	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,068	550,00	37,40
149	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,068	550,00	37,40
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				2 543,20
150	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	650,00	650,00
151	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	22,000	10,00	220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	20,000	22,00	440,00
153	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	20,000	20,00	400,00
154	K	740069.R	Montáž datové zásuvky	kus	2,000	135,00	270,00
155	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	242,00	484,00
156	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	2 500,00	55,00
157	K	998742181	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	550,00	12,10
158	K	998742192	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,022	550,00	12,10
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				5 428,00
159	K	748000.R	Montáž stropních a nástěnných světel žárovkových	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		stropní světlo				
	VV		4		4,000		
	VV		nástěnné světlo				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
160	M	748001.R	stropní svítidlo -, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	4,000	876,00	3 504,00
161	M	748002.R	nástěnné svítidlo zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	674,00	674,00
D 751			Vzduchotechnika				1 156,60
162	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0.040 m2	kus	3,000	222,00	666,00
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
163	M	751000.R	Větrací mřížka	kus	3,000	98,00	294,00
164	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0.040 m2	kus	1,000	175,00	175,00
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
165	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,006	2 500,00	15,00
166	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	550,00	3,30
167	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,006	550,00	3,30
D 762			Konstrukce tesařské				15 134,70
168	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	18,300	634,00	11 602,20
	VV		pokoj				
	VV		18,3		18,300		
	VV		Součet		18,300		
169	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	18,300	111,00	2 031,30
	VV		pokoj				
	VV		18,3		18,300		
	VV		Součet		18,300		
170	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,417	2 500,00	1 042,50
171	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,417	550,00	229,35
172	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,417	550,00	229,35
D 763			Konstrukce suché výstavby				3 828,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,400	826,00	3 634,40
	VV		předsín				
	VV		4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
174	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	2 500,00	135,00
175	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,054	550,00	29,70
176	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,054	550,00	29,70
D		766	Konstrukce truhlářské				42 614,80
177	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,114	47,00	99,36
	VV		wc - instalační předstěna				
	VV		0,78*2,71		2,114		
	VV		Součet		2,114		
178	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	98,00	490,00
	VV		pokoj				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
179	M	61161008	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	2,000	1 995,00	3 990,00
	VV		pokoj				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
180	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970/2100mm	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
181	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí, prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	77,00	462,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		pokoj				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
182	K	766662911	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva zatmelením vstupní dveře	m2	1,576	390,00	614,64
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		1,576		
183	K	766664958.R	Demontáž a zpětná montáž kování a zámku	kus	1,000	390,00	390,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, nlochv do 2 m2	kus	1,000	130,00	130,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
185	K	766691914.R	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	54,00	270,00
	VV		pokoje				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
186	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	1,000	187,00	187,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
187	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	6,000	232,00	1 392,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		pokoje				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
188	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	222,00	444,00
	VV		pokoje				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
189	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	3,000	204,00	612,00
	VV		komora				
	VV		1		1,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
190	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	254,00	254,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
191	K	76681100.R	Montáž kuchyňských linek včetně horních,spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,000	8 776,00	8 776,00
192	M	60722256	kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skříněky včetně kuchyňské desky	soubor	1,000	14 750,00	14 750,00
193	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
194	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	1 207,00	1 207,00
195	K	766825811.R	Demontáž nábytku vestavěného úložné police	kus	4,000	200,00	800,00
	VV		předsín				
	VV		1		1,000		
	VV		komora				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
196	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlových	kus	2,000	233,00	466,00
	VV		předsín				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
197	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,203	2 500,00	507,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,203	550,00	111,65
199	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,203	550,00	111,65
D 767			Konstrukce zámečnické				1 389,40
200	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výškv do 1000 mm	kus	1,000	347,00	347,00
	VV		wc - instalační šachta				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
201	M	56245702	dvířka revizní 600x1000 bílá	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
202	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,009	2 500,00	22,50
203	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	550,00	4,95
204	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,009	550,00	4,95
D 771			Podlahy z dlaždic				10 810,10
205	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,000	21,00	105,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		5,000		
206	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,000	39,00	195,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		5,000		
207	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,000	216,00	1 080,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		5,000		
208	K	771473112	Montáž sokiů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	5,500	95,00	522,50
	VV		komora				
	VV		(1,97+0,78)*2		5,500		
	VV		Součet		5,500		
209	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	21,000	60,00	1 260,00
	VV		(5,5/0,3)*1,1		20,167		
	VV		Mezisoučet		20,167		
	VV		21		21,000		
210	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,000	564,00	2 820,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		5,000		
211	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	6,000	220,00	1 320,00
212	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,000	564,00	2 820,00
	VV		komora				
	VV		1,5		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WC				
			1		1,000		
			koupelna				
			2,5		2,500		
			Součet		5,000		
213	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,191	2 500,00	477,50
214	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,191	550,00	105,05
215	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,191	550,00	105,05
D 775 Podlahy skládané							2 415,60
216	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	18,300	132,00	2 415,60
			pokoj				
			18,3		18,300		
			Součet		18,300		
D 776 Podlahy povlakové							27 997,66
217	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	31,800	43,00	1 367,40
			předsíň				
			4,4		4,400		
			pokoj				
			18,3		18,300		
			kuchyň				
			9,1		9,100		
			Součet		31,800		
218	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	31,800	43,00	1 367,40
			předsíň				
			4,4		4,400		
			pokoj				
			18,3		18,300		
			kuchyň				
			9,1		9,100		
			Součet		31,800		
219	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	18,300	43,00	786,90
			pokoj				
			18,3		18,300		
			Součet		18,300		
220	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	31,800	218,00	6 932,40
			předsíň				
			4,4		4,400		
			pokoj				
			18,3		18,300		
			kuchyň				
			9,1		9,100		
			Součet		31,800		
221	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	13,500	43,00	580,50
			kuchyň				
			9,1		9,100		
			předsíň				
			4,4		4,400		
			Součet		13,500		
222	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	31,800	174,00	5 533,20
			předsíň				
			4,4		4,400		
			pokoj				
			18,3		18,300		
			kuchyň				
			9,1		9,100		
			Součet		31,800		
223	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm. R10. hořlavost Bfl S1	m2	35,000	220,00	7 700,00
			31,8*1,1		34,980		
			Mezisoučet		34,980		
			35		35,000		
224	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	9,340	23,00	214,82
			předsíň				
			(3,28+1,39)*2		9,340		
			Součet		9,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,120	37,00	1 447,44
	VV		předsíň				
	VV		(1,39+3,32)*2		9,420		
	VV		pokoj				
	VV		(5,35+3,42)*2		17,540		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2		12,160		
	VV		Součet		39,120		
226	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	42,000	17,00	714,00
	VV		39,12*1,05		41,076		
	VV		Mezisoučet		41,076		
	VV		42		42,000		
227	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,376	2 500,00	940,00
228	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,376	550,00	206,80
229	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,376	550,00	206,80
D 781			Dokončovací práce - obklady				19 686,54
230	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěn	m2	19,224	8,00	153,79
	VV		plocha pod nové obklady nebo plocha po původních obkladech				
	VV		kuchyň				
	VV		(0,6+1,8)*0,7		1,680		
	VV		koupelna				
	VV		(1,97+1,42)*2*2		13,560		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,2		3,984		
	VV		Součet		19,224		
231	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	19,224	643,00	12 361,03
	VV		plocha pod nové obklady nebo plocha po původních obkladech				
	VV		kuchyň				
	VV		(0,6+1,8)*0,7		1,680		
	VV		koupelna				
	VV		(1,97+1,42)*2*2		13,560		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,2		3,984		
	VV		Součet		19,224		
232	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	20,000	220,00	4 400,00
233	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	11,049	129,00	1 425,32
	VV		koupelna				
	VV		(1,79+1,42)*2*1,37		8,795		
	VV		kuchyň				
	VV		(0,6+2,62)*0,7		2,254		
	VV		Součet		11,049		
234	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,374	2 500,00	935,00
235	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,374	550,00	205,70
236	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,374	550,00	205,70
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 719,29
237	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	3,152	22,00	69,34
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
238	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	3,152	77,00	242,70
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
239	K	783113101	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152	64,00	201,73
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,152		
240	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152	75,00	236,40
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
241	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152	132,00	416,06
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
242	K	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152	185,00	583,12
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
243	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	3,152	95,00	299,44
	VV		vstupní dveře				
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		3,152		
244	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	8,274	64,00	529,54
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
245	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	8,274	55,00	455,07
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
246	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,274	117,00	968,06
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
247	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,274	110,00	910,14
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
248	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,274	184,00	1 522,42
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
249	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	8,274	98,00	810,85
	VV		stávající zárubně				
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728		
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		Součet		8,274		
250	K	783601305	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným	m2	8,000	77,00	616,00
	VV		(2*1)*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
251	K	783606802	Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub opálením s obroušením	m2	8,000	111,00	888,00
	VV		(2*1)*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
252	K	783606867	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm opálením	m	5,420	55,00	298,10
	VV		koupelna - topné trubky stoupačky				
	VV		2,71*2		5,420		
	VV		Součet		5,420		
253	K	783614101	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický	m2	8,000	42,00	336,00
	VV		(2*1)*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
254	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	5,420	42,00	227,64
	VV		koupelna - topné trubky stoupačky				
	VV		2,71*2		5,420		
	VV		Součet		5,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	783617107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický	m2	8,000	54,00	432,00
	VV		(2*1)*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
256	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	5,420	54,00	292,68
	VV		koupelna - topné trubky stoupačky				
	VV		2,71*2		5,420		
	VV		Součet		5,420		
257	K	783622111	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst článkových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	8,000	48,00	384,00
	VV		(2*1)*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 447,73
258	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,147	34,00	5 547,00
	VV		předsíň				
	VV		(1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
	VV		pokoj				
	VV		(5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
	VV		18,3		18,300		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
	VV		9,1		9,100		
	VV		komora				
	VV		(1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,51		5,013		
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		(1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		163,147		
259	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	163,147	39,00	6 362,73
	VV		předsíň				
	VV		(1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
	VV		pokoj				
	VV		(5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
	VV		18,3		18,300		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
	VV		9,1		9,100		
	VV		komora				
	VV		(1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
	VV		1,5		1,500		
	VV		wc				
	VV		(1,27*2+0,78)*1,51		5,013		
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		(1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		163,147		
260	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3.80 m	kus	102,000	20,00	2 040,00
	VV		předsíň				
	VV		16		16,000		
	VV		pokoj				
	VV		30		30,000		
	VV		kuchyň				
	VV		30		30,000		
	VV		komora				
	VV		10		10,000		
	VV		wc				
	VV		8		8,000		
	VV		koupelna				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		102,000		
261	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3.80 m	m2	168,725	34,00	5 736,65
	VV		předsíň				
	VV		(1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
	VV		4,4		4,400		
	VV		pokoj				
	VV		(5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
	VV		18,3		18,300		
	VV		kuchyň				
	VV		(3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
	VV		9,1		9,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			komora				
			(1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
			1,5		1,500		
			wc				
			(1,27+0,78)*2*1,51		6,191		
			1		1,000		
			koupelna				
			(1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
			2,5		2,500		
			Součet		168,725		
262	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výškv do 3.80 m	m2	168,725	46,00	7 761,35
			předsín				
			(1,39+3,32)*2*2,71		25,528		
			4,4		4,400		
			pokoj				
			(5,35+3,42)*2*2,71		47,533		
			18,3		18,300		
			kuchyň				
			(3,46+2,62)*2*2,71		32,954		
			9,1		9,100		
			komora				
			(1,97+0,78)*2*2,71		14,905		
			1,5		1,500		
			wc				
			(1,27+0,78)*2*1,51		6,191		
			1		1,000		
			koupelna				
			(1,42+1,97)*2*0,71		4,814		
			2,5		2,500		
			Součet		168,725		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00
263	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00
264	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
265	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
266	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	0,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 500,00
267	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
D	VRN6		Územní vlivy				12 000,00
268	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

