

Stavební rozpočet

Název stavby:	Chodník pro pěší "U včelí stezky"	Doba výstavby:	60 dní	Objednatel:	Zoologický a botanický park Ostrava
Druh stavby:	Zpevnění přístupových ploch v expozici ZOO Ostrava	Začátek výstavby:	02.11.2020	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Zoologický a botanický park Ostrava	Konec výstavby:	31.12.2020	Zhotovitel:	RIFI s.r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	19.10.2020	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 267,20	1 267,20		0,66	
1		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm se zpětnou úpravou	m2	2,00	633,60	0,00	1 267,20	1 267,20	0,33	0,66	RTS II / 2018
		111VD	Přesun hmot				0,00	4 911,19	4 911,19		0,00	
2		1112666ZOOVD	Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20m	t	46,80	104,94	0,00	4 911,19	4 911,19	0,00	0,00	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 274,13	6 274,13		0,00	
3		122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 1-4, naložení, odvoz 5km, uložení	m3	18,75	334,62	0,00	6 274,13	6 274,13	0,00	0,00	RTS II / 2018
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 544,40	1 544,40		0,00	
4		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	130,00	11,88	0,00	1 544,40	1 544,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	7 207,20	7 207,20		0,00	
5		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,00	277,20	0,00	7 207,20	7 207,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				19 797,53	5 571,23	25 368,75		46,88	
6		451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	125,00	202,95	19 797,53	5 571,23	25 368,75	0,38	46,88	RTS II / 2018
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				18 339,75	3 935,25	22 275,00		37,24	
7		564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	125,00	178,20	18 339,75	3 935,25	22 275,00	0,30	37,24	RTS II / 2018
		728	Vzduchotechnika				0,00	4 504,50	4 504,50		0,00	
8		728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	26,00	173,25	0,00	4 504,50	4 504,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	81 056,25	81 056,25		0,00	
9		771240213R00	Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, spárování, (kámen dodá investor)	m2	125,00	648,45	0,00	81 056,25	81 056,25	0,00	0,00	RTS II / 2018
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				982,80	6 788,70	7 771,50		0,42	
10		894416011R00	D+M odkalovací šachtice TBV-Q DN 450mm, PVC, DN výtoku 150mm s příží	kus	1,00	7 771,50	982,80	6 788,70	7 771,50	0,42	0,42	RTS II / 2018
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	26 103,69	26 103,69		0,00	
11		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	70,88	368,28	0,00	26 103,69	26 103,69	0,00	0,00	RTS II / 2018
		M46	Zemní práce při montážích				253,22	10 033,87	10 287,09		0,00	
12		460201063R00	Výkop kabelové rýhy hl. 70cm, hor.3 pro položená KGEM potrubí	m	26,00	297,99	0,00	7 747,74	7 747,74	0,00	0,00	RTS II / 2018
13		460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	25,00	62,37	0,00	1 559,25	1 559,25	0,00	0,00	RTS II / 2018
14		460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,00	163,35	253,22	726,88	980,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Ostatní materiál				2 734,38	0,00	2 734,38		0,04	
15		28611144.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm	kus	5,00	530,64	2 653,20	0,00	2 653,20	0,01	0,04	RTS II / 2018
16		28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00	81,18	81,18	0,00	81,18	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		201 305,27			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník pro pěší "U včelí stezky"	Objednatel:	Zoologický a botanický park Ostrava	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zpevnění přístupových ploch v expozici ZOO Ostrava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zoologický a botanický park Ostrava	Zhotovitel:	RIFI s.r.o.	IČ/DIČ:	25388690/CZ 25388690
Začátek výstavby:	02.11.2020	Konec výstavby:	31.12.2020	Položek:	16
JKSO:	0	Zpracoval:	xxx	Datum:	19.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 120,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	37 499,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	85 560,75				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	253,22				Ostatní		0,00
	Montáž	10 033,87				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 734,38						
Přesun hmot a sutí		26 103,69						
ZRN celkem		201 305,27	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 201 305,27
Základ 21%	201 305,27	DPH 21%	42 274,11	Celkem včetně DPH 243 579,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: