

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|---|-------------------|---|
| Název stavby: | Bělohorská 1642/96, p Weysser | Doba výstavby: | Objednatel: MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s. |
| Druh stavby: | Výměna sprch koutu místo místo vč přesunu bojleru | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Praha 6 | Konec výstavby: | Zhotovitel: Tariot s.r.o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: [REDACTED] |

| C | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------------|--|--------|----------|-----------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | 312VD | Úklid | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | 31222451UVD | Úklid | m2 | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | 0,21 |
| 2 | 612453551R00 | Omitka rýh MC šířky do 15 cm, hlazená ocelí | m2 | 2,00 | | | | | 0,06 | | 0,11 RTS II / 2019 |
| 3 | 612450016RAA | Omitka stěn vnitřní cementová štuková | m2 | 2,00 | | | | | 0,05 | | 0,10 RTS II / 2019 |
| | 63 | Podlahy, podlahové konstrukce | | | | | | | | | 0,45 |
| 4 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem nad tl. 8 cm | m3 | 0,20 | | | | | 2,26 | | 0,45 RTS II / 2019 |
| | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | 0,06 |
| 5 | 721170962R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 | kus | 2,00 | | | | | 0,01 | | 0,03 RTS II / 2019 |
| 6 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 2,7 mm | m | 4,00 | | | | | 0,00 | | 0,01 RTS II / 2015 |
| 7 | 721210817R00 | Demontáž vpusti vanové DN 50 | kus | 1,00 | | | | | 0,01 | | 0,01 RTS II / 2019 |
| 8 | 721183807R00 | Demontáž potrubí původní | m | 2,00 | | | | | 0,01 | | 0,02 RTS II / 2019 |
| | 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | | | 0,29 |
| 9 | 722300012RA0 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 40 mm | m | 7,00 | | | | | 0,01 | | 0,04 RTS II / 2019 |
| 10 | 722110815R00 | Demontáž potrubí z DN 25 | m | 4,00 | | | | | 0,05 | | 0,19 RTS II / 2019 |
| 11 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí | m | 5,00 | | | | | 0,01 | | 0,05 RTS II / 2019 |
| | 725 | Zařizovací předměty | | | | | | | | | 0,43 |
| 12 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1,00 | | | | | 0,38 | | 0,38 RTS II / 2019 |
| 13 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 14 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 15 | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 | soubor | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 16 | 725539102R00 | Demont a montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1,00 | | | | | 0,03 | | 0,03 RTS II / 2019 |
| 17 | 725210911R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 18 | 64217304 | Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 500x410x185 mm | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 19 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS I / 2020 |
| 20 | 55161596 | Sifon ke sprchové vaničce nízký | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS I / 2020 |
| 21 | 55428092.A | Sprchová zástěna čtvrtkruhová 80x80x185 cm Rolltechnik | kus | 1,00 | | | | | 0,02 | | 0,02 RTS I / 2020 |
| 22 | 55220105.M | Vanička sprchová RONDA 80 EX | kus | 1,00 | | | | | 0,01 | | 0,01 RTS I / 2020 |
| | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | 0,05 |
| 23 | 771575014RAB | Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm | m2 | 2,00 | | | | | 0,02 | | 0,04 RTS II / 2019 |
| 24 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 25 | 771579793RT1 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 2,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| | 781 | Obklady (keramické) | | | | | | | | | 0,06 |
| 26 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 5,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 27 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu malou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 5,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 28 | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele nad 200x200 | m2 | 5,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2019 |
| 29 | 59782433 | Obkládačka pórov. zdobená Hor.Břiza 250x200x6,8 MIL | m2 | 6,00 | | | | | 0,01 | | 0,06 RTS II / 2006 |
| | 784 | Malby | | | | | | | | | 0,01 |
| 30 | 784117101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem Teturia, V5000 1 x | m2 | 5,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 RTS II / 2015 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 31 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x | m2 | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 32 | 784115322R00 | Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x 97 | m2 | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | 0,19 | |
| 33 | 974031137R00 | Vysekáání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm | m | 7,00 | | 0,03 | 0,19 | RTS II / 2019 |
| | M21 | Elektromoniáže | | | | | 0,00 | |
| 34 | 210500010RA0 | Elektroinstalace komplet vč.materiálu | kus | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| | S0 | Přesuny suti | | | | | 0,00 | |
| 35 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 36 | 979087312R00 | Přemístění hmot nošením do 10 m | t | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 37 | 979081111R00 | Odvoz suti a odpadních hmot na skládku | t | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| | | | | | Celkem: | | 51 428,00 | |

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Název stavby: | Bělohorská 1642/96, p Weysser | Objednatel: | MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s. | IČ/DIČ: | 00063703/CZ-00063703 |
| Druh stavby: | Výměna sprch koutu místo vany vč přesunu bojleru | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Praha 6 | Zhotovitel: | Tarlot s.r.o. | IČ/DIČ: | 27456081/CZ-27459081 |
| Začátek výstavby | | Konec výstavby: | | Položek: | 37 |
| JKSO: | | Zpracovat: | ██████████ | Datum: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|
| HSV | Dodávky | ██████████ | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | | Parkování | ██████████ | Mimostav. doprava | ██████████ |
| PSV | Dodávky | ██████████ | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | ██████████ | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | | DN celkem | ██████████ | NUS celkem | ██████████ |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 52 828,00 | DPH 15% | 7 924,20 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 |
| | | Celkem bez DPH | 52 828,00 |
| | | Celkem včetně DPH | 60 752,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka