

Oprava OK u TD2 Ostava

Dálniční systém DIS - Oprava OK u TD2 Ostava

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
		OPRAVA OK				
		VŠEOBECNÉ KCE A PRÁCE				
1		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování měřicích protokolů, vyhotovení DSP malého rozsahu	KUS	1,00		
2		OSTATNÍ POŽADAVKY pojezd po trase, technologické prostoje, doprava	KUS	1,00		
		PRÁCE PSV				
3		MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ šetření, lokalizace stávajících spojek v trase, diagnostika	Místní KUS	1,00		
4		SPOJOVÁNÍ KABELU DIS V OPTICKÉ SPOJCE Demontáž optické spojky v trase na 24 vl. SM OK DIS;	KUS	3,00		
5		MONTÁŽ OPTICKÉHO KABELU Demontáž optického kabelu - vyfouknutí OK	M	2 200,00		
6		MONTÁŽ OPTICKÉHO KABELU Montáž optického kabelu - zafouknutí OK	KUS	2 300,00		
7		SPOJOVÁNÍ KABELU DIS V OPTICKÉ SPOJCE Montáž a kompletace optické spojky v trase na 24 vl. SM OK DIS; příprava konců OK k svaření vláken v OS; tvarování rezervy OK	KUS	2,00		
8		UKONČENÍ KABELU DIS V OPTICKÉM ROZVADĚČI Demontáž a montáž optického rozvaděče v TD2 na 24 vl. SM OK DIS; dodávka a navaření pigtailů E2000/APC, OR stávající	KUS	2,00		
9		MĚŘ. ZÁVĚREČ. OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH (DIS) Závěrečné měření optických kabelů po montáži	ÚSEK	2,00		
10		METALICKÉ PROPOJENÍ Demontáž - vytažení z trasy kabelu TCEKFY12P1,0	M	200,00		
11		METALICKÉ PROPOJENÍ Montáž - zatažení nového kabelu TCEKFY12P1,0	M	240,00		
12		METALICKÉ PROPOJENÍ Ukončení metalického kabelu v rozvaděči TD2	KPL	1,00		
13		METALICKÉ PROPOJENÍ Montáž spojky na metalickém kabelu v trase	KPL	1,00		
14		METALICKÉ PROPOJENÍ měření metalického kabelu	SS KPL	1,00		
15		METALICKÉ PROPOJENÍ Zatažení HDPE 40	M	30,00		

Signature Not Verified

Umístění: Kolín
23.10.2020 11:47:16

16	METALICKÉ PROPOJENÍ Montáž spojky HDPE na chrániče 40mm	KUS	6,00	
17	ZEMNÍ PRÁCE Zemní práce jáma cca 3x3x1m 2x + odkopání u TD2, zásyp, úprava terénu, obnažení spojek, dvě sondy	M3	30,00	
MATERIAL				
18	Optický kabel 24 vl. SM (4x6) G657A1	M	2 300,00	
19	Kabel TCEKFY12P1,0	M	240,00	
20	Spojka XAGA 500 -43/8-300 včetně příslušenství	KUS	2,00	
21	Spojka PLASSON 40	KUS	6,00	
22	Těsnící průchodka Jackmoon 40	KUS	4,00	
23	Vyhledávací Marker 3M	KUS	2,00	
24	Chránička HDPE40 pro TCEKFY12P1,0	M	30,00	
25	Propojovací patchcordy	KUS	4,00	
OPRAVA OK CELKEM BEZ DPH				CELKEM

OPRAVA PŘERUŠENÉ KABELÁŽE Z TD2 - NAPÁJECÍ A SDĚLOVACÍ KABELY				
26	Kabelová spojka SVCZ 6-35, D+M	KUS	10,00	
27	Kabelová dutinka trahací GPH 25/95, D+M	KUS	20,00	
28	Kabel CYKY 3x35+25, D+M	M	25,00	
29	Kabel CYKY 4B x 25 , D+M	M	100,00	
30	HZS (výběr ze svazku, přepojní VO a SOS systému dle PD)	HOD	30,00	
31	Výkop spojkoviště 2x2x0,75m x 2	M3	6,00	
32	Zához spojkoviště, včetně zhutnění	M3	6,00	
33	Odvoz suti na mezideponii	M3	3,00	
34	Doprava suti z mezideponie	M3	3,00	
35	Nakládka suti na dopravní prostředek	M3	3,00	
36	Zásyp z nakupovaných materiálů (písek)	M3	1,50	
37	Výstražná fólie	M	25,00	
OPRAVA KABELÁŽE CELKEM BEZ DPH				CELKEM

OSTATNÍ PRÁCE				
38	Nastavení kruhové komunikace na optické trase D1 - SSUD ostrava směr PTO Klimkovice	KPL	1,00	
39	Zprovoznění zařízení EZS – Třebovický most 356,4km, most 357,3km, TD2 (výměna AKU)	KPL	1,00	
40	Kontrola SOS, MX, BK, (včetně výměny AKU) kontrola komunikace Hirschmanů, odzkoušení	KPL	1,00	
41	Kontrola a zprovoznění kamerového systému na trase D1	KPL	1,00	

42	Kontrola zprovoznění MX OOP - osvětlení portálů dopravního značení	KPL	1,00		
43	Kontrola a nastavení sřítače ASD 3U+ vyčítání dat pro meteosatanice	KPL	1,00		
44	Kontrola a zprovoznění stavů a přenosu do řídicího systému dálnice D1	KPL	1,00		
45	Zprovoznění a funkční zkoušky na TD2, EZS, optické převodníky	KPL	1,00		
46	Příprava rozpočtů a průzkum místa poškození s návrhem řešení	KPL	1,00		
47	Inženýring a vedení a koordinace zakázky	KPL	1,00		
48	Náklady na dopravu pracovníků a materiálů	KPL	1,00		
	OSTATNÍ PRÁCE CELKEM BEZ DPH			CELKEM	
	CENA CELKEM BEZ DPH				611 771,00

DIO a případnou plošinu zajistí objednatel

Realizace do 1 měsíce od vystavení objednávky, podle aktuálních klimatických podmínek