

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - plošná oprava střechy v místech zatékání

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 534,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	28 462,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 996,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - plošná oprava střechy v místech zatékání

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 534,13

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - plošná oprava střechy v místech zatékání

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 534,13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	55,000		
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	825,000		
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	55,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	165,000		
5	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,050		
6	K	712400911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus natěradly a AIP	kus	35,000		
7	K	712400921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus NAIP přitavením	kus	35,000		
8	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m ²	165,000		
9	M	KVK.8349KP5	<i>ELASTODEK 50 SPECIAL ŠEDÝ</i>	m ²	189,750		
10	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP	kus	25,000		
11	M	VDG.174428	<i>VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení</i>	m ²	25,000		
12	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,692		
13	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,692		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

14	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000		
----	---	---------	--------------------------------------------------	-----	--------	--	--

P
*Poznámka k položce: □
Vycištění plochy od náletů, holubiho trusu, doprava materiálu na střechu apod.*

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15	K	00U-2-3-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Neodkladná oprava nad 50 tis.	%	968,101		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1203593

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 543e8df8-5eee-4245-8750-f6394a6bf95c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 09:02:00



3febbcd2-7d5c-42a9-9b84-e0740e768295