SOUPIS PRACÍ **Změnový list č. 1**

Stavba:
PJD na ul. Výškovická - 1. úsek (ul. Čujkovova - ul. Svornosti)

Objekt:
SO 661 - Tramvajová trať

Místo:	Ostrava	Datum:	14.09.2020
Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.	Zpracovatel:	METROPROJEKT Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle ÚRS 2020/II	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
Náklady soupisu celkem									**17 792 822,49**	**17 785 061,32**	**-7 462 789,57**	**7 455 028,40**	**-7 761,17**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						17 792 822,49	17 785 061,32	-7 462 789,57	7 455 028,40	-7 761,17
	D	1	Zemní práce						3 327 801,46	3 926 322,21	-1 733,54	600 254,29	598 520,75
14	K	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním	m3	2 285,000	526,510	216,49	199,00	494 679,65	599 455,14		104 775,49	104 775,49
	VV		228,8"odměřeno ze Situace (př.č. 002) a Řezů (př.č. 003-006): štěrkodrť ŠDb, hutněná na 60 MPa"		228,800								
	VV		-2,1"odměřeno ze Situace (př.č. 002) a Řezů (př.č. 003-006): štěrkodrť ŠDb, hutněná na 60 MPa - odpočet změna konstrukce"		-2,100								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, hutněná na 80 MPa" 1052,2		1 052,200								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, lehce hutněná" 890-890		0,000								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, hutněna po vrstvách" 114,0		114,000								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, hutněna po vrstvách hutněná na 120 Mpa - připočet změna konstrukce " 528,61+890		1 418,610								
15	M	58344197	*štěrkodrť frakce 0/63*	t	526,240	-4,830	358,91	394,00	188 872,80	187 139,26	-1 733,54		-1 733,54
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002) a Řezů (př.č. 003-006): štěrkodrť ŠDb, hutněná na 60 MPa 228.8m3"										
	VV		228,8*2,3 "Přepočtené koeficientem množství		526,240								
	VV		-2,1*2,3 "odpočet změna konstrukce"		-4,830								
	VV		Součet		521,410								
16	M	58344171	*štěrkodrť frakce 0/32*	t	4 729,260	1 215,803	358,91	396,00	1 697 378,71	2 133 742,56		436 363,85	436 363,85
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002) a Řezů (př.č. 003-006)"										
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, hutněná na 80 MPa" 1052,2		1 052,200								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, lehce hutněná" 890,0-890		0,000								
	VV		"štěrkodrť ŠD 0/32, hutněna po vrstvách" 114,0		114,000								
	VV		"přípočet změna konstrukce" 528,61+890		1 418,610								
	VV		Součet		2 584,810								
	VV		2584,81*2,3 "Přepočtené koeficientem množství"		5 945,063								
19	M	10364101	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	t	1 519,222	107,874	623,26	548,00	946 870,30	1 005 985,25		59 114,95	59 114,95
	VV		"vegetační dílce" 977.06*0.06		58,624								
	VV		"pod travní kobercem" 3141,55*0,25		785,388								
	VV		"ořlocení změna konstrukce" 59.93		59,930								
	VV		Součet		903,942								
	VV		903,942*1.8 "Přepočtené koeficientem množství		1 627,096								
	D	2	Zakládání						10 148 656,51	2 687 600,48	-7 461 056,03	0,00	-7 461 056,03
33	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	274,890	-257,790	2 951,05	2 630,00	811 214,13	50 462,95	-760 751,18		-760 751,18
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008): podkladní beton" 274.89		274,890								
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008): podkladní beton - odpočet změna konstrukce" -257.79		-257,790								
	VV		Součet		17,100								
34	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	765,750	-695,230	3 828,39	3 390,00	2 931 589,64	269 978,06	-2 661 611,58		-2 661 611,58
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008)" 765,75		765,750								
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008) - odpočet změna konstrukce" -695,23		-695,230								
	VV		Součet		70,520								
35	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2 019,860	-1 937,210	341,82	308,00	690 428,55	28 251,43	-662 177,12		-662 177,12
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008)" 2019,86		2 019,860								
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008) - odpočet změna konstrukce" -1937,21		-1 937,210								
	VV		Součet		82,650								
36	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2 019,860	-1 937,210	68,71	60,40	138 784,58	5 678,88	-133 105,70		-133 105,70
	VV		"dle pol. 274351121" 2019.860		2 019,860								
	VV		"dle pol. 274351121 - odpočet změna konstrukce" -1937.21		-1 937,210								
	VV		Součet		82,650								
37	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	92,620	-84,160	35 549,34	41 300,00	3 292 579,87	300 747,42	-2 991 832,45		-2 991 832,45
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008)" 92.62		92,620								
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008) - odpočet změna konstrukce" -84.16		-84,160								
	VV		Součet		8,460								
38	K	274391131	Vložky do základových konstrukcí pasů antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně vodorovné, tuhost desky přes 1 MPa	m2	2 467,200	-271,750	925,77	1 550,00	2 284 059,74	2 032 481,74	-251 578,00		-251 578,00
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008): tl. rohože 25 mm. vč. svislých ploch" 2467.20		2 467,200								
	VV		"Betonové kce (př.č. 007-008): tl. rohože 25 mm. vč. svislých ploch- odpočet změna konstrukce" -271.75		-271,750								
	VV		Součet		2 195,450								
	D	4	Vodorovné konstrukce						143 416,98	150 083,22	0,00	6 666,24	6 666,24
39	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	567,000	29,760	252,94	224,00	143 416,98	150 083,22		6 666,24	6 666,24
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002): podklad asfaltových komunikací z betonu C20/25" 567.0		567,000								
	VV		"změna konstrukce - ořlocět plochv přeiezdu" 29.76		29,760								
	VV		Součet		596,760								
	D	5	Komunikace pozemní						4 172 947,54	11 021 055,41	0,00	6 848 107,87	6 848 107,87
48	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	493,070	41,110	21,41	18,60	10 556,63	11 321,28		764,65	764,65
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002)" 493,07		493,070								
			"změna konstrukce - přípočet plochy přejezdu" 41,11		41,110								
			Součet		534,180								
49	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	440,230	8,200	12,66	11,20	5 573,31	5 665,15		91,84	91,84
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002)" 440,23		440,230								
			"změna konstrukce - přípočet plochy přejezdu"8,20		8,200								
			Součet		448,430								
50	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	493,070	41,110	319,02	288,00	157 299,19	169 138,87		11 839,68	11 839,68
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002)" 493,07		493,070								
			"změna konstrukce - přípočet plochy přejezdu" 41,11		41,110								
			Součet		534,180								
51	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	440,230	8,200	341,67	395,00	150 413,38	153 215,07		2 801,69	2 801,69
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002)" 440,23		440,230								
			"změna konstrukce - přípočet plochy přejezdu"8,20		8,200								
			Součet		448,430								
90N	K	R51100009	Zřízení prefabrikovaného roštu z železobetonu C50/60	m	0,000	1 132,240	5 976,20		0,00	6 766 492,69		6 766 492,69	6 766 492,69
	P		*Poznámka k položce:::* *Položka obsahuje dodávku prefabrikovaných dílců včetně dopravy na místo určení, osazení, injektáž do finální polohy a podlití betonem C 30/37 v tl. 10-40 mm. Součástí položky není zřízení koleje z kolejnic 49E1 na kolejovém roštu typu W-tram. Tyto práce jsou obsaženy v položce R52310001. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje.*										
62	K	R52382011	Přídavný montovaný žlábek pro kolejnici 49E1	m	829,000	14,240	4 643,07		3 849 105,03	3 915 222,35		66 117,32	66 117,32
	P		*Poznámka k položce:::* *Položka obsahuje nářezy na čnrtácku a osazení přídavného žlábku kvlaxine dBF1. Měrná jednotka 1 m = 1 m kolaie*										
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002)" 829,0		829,000								
	VV		"odměřeno ze Situace (př.č. 002) - přípočet prodloužení přejezdu" 14,24		14,240								
	VV		Součet		843,240								