


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Napojení na splaškovou kanalizaci - Památník Fr. Palackého v	Objednatel:	Muzeum Novojičínska p.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hodslavice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.10.2020


Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	12 598,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	67 238,38	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 651,00	Vytýčení sítí	4 500,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		108,15				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		83 596,00	DN celkem	4 500,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	88 096,00
Základ 21%	88 096,00	DPH 21%	18 500,16	Celkem včetně DPH	106 596,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Nápojení na splaškovou kanalizaci - Památník Fr. Palackého v Hodslavicích		Objednatel:	Muzeum Novojičínska p.o.
Druh stavby:	Doba výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Hodslavice		Zhotovitel:	
JKSO:	30.10.2020	Zpracoval:		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezafazeno				12 707,01	70 889,38	83 596,39			3,24
			Hloubené výkopky				0,00	37 438,55	37 438,55			0,00
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	1 273,01	0,00	3 819,03	3 819,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
2		131201119R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,00	23,80	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
3		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	11,16	489,01	0,00	5 457,35	5 457,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
4		132201119R00	Přípl.za lepiivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,16	170,50	0,00	1 902,78	1 902,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
5		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	11,16	356,00	0,00	3 972,96	3 972,96	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopáv. m3	m3	3,00	7 405,01	0,00	22 215,03	22 215,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Přemístění výkopku				0,00	4 912,38	4 912,38			0,00
7		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	14,16	205,50	0,00	2 909,88	2 909,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
8		162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	3,00	310,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
9		167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	3,00	357,50	0,00	1 072,50	1 072,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Konstrukce ze zemín				840,86	2 838,40	3 679,26			2,60
10		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,53	1 138,00	840,86	900,28	1 741,14	1,70	2,60	RTS I / 2020
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,63	124,00	0,00	1 938,12	1 938,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Povrchové úpravy terénu				67,20	4 648,40	4 715,60			0,00
12		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00	24,10	67,20	896,80	964,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
13		182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	40,00	46,70	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
14		181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně	m2	40,00	47,09	0,00	1 883,60	1 883,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů				0,00	1 560,00	1 560,00			0,00
15		199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,00	520,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Konstrukce tesafské				0,00	3 651,00	3 651,00			0,48
16		762961810R00	Demontáž oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky	m	6,00	108,50	0,00	651,00	651,00	0,04	0,24	RTS I / 2020
17		762961810R00	Demontáž oplocení z prken +zpeřná montáž	m	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,04	0,24	RTS I / 2020
			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 240,62	3 155,38	7 396,00			0,05
18		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	9,00	710,00	3 942,00	2 448,00	6 390,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
19		721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	2,00	503,00	298,62	707,38	1 006,00	0,01	0,02	RTS I / 2020
			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				7 450,17	1 233,19	8 683,37			0,11
20		892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,50	29,81	13,45	239,93	253,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
21		894431111RBB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	2,00	4 214,99	7 436,72	993,26	8 429,98	0,05	0,11	RTS I / 2020
			Hodinové zučtovací sazby (HZS)				0,00	11 452,08	11 452,08			0,00
22		900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00	476,50	0,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
23		904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	8,00	478,51	0,00	3 828,08	3 828,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Ostatní materiál				108,15	0,00	108,15			0,00
24		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,00	108,15	108,15	0,00	108,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
							Celkem:		83 596,00			