

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY

Předmětem veřejné zakázky „Výměna podlahových krytin Karlovy Vary“ je výměna koberců v prostorách uvedených v Seznamu místností (Příloha č. 1) a v Barevném označení prostor (Příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí tohoto poptávkového dokumentu.

1. Součástí plnění bude:

- 1.1. demontáž současné krytiny včetně likvidace
- 1.2. dodávka koberce dle technické specifikace
- 1.3. pokládka koberce vč. lišt (lišty v provedení „kobercové sokly pro koberce“)
- 1.4. manipulace s nábytkem (všechny přesuny nábytku potřebné pro realizaci, včetně případné demontáže a montáže)
- 1.5. doprava, přesun hmot, lokální opravy podkladu a případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla

2. Záruka za provedené dílo bude minimálně v trvání 36 měsíců.

3. Použité materiály musí splňovat minimálně tyto technické parametry:

- koberec:
 - vlákno: smyčka, 100% polyamid
 - hmotnost vlákna: min. 530 g/m²
 - třída reakce na oheň: B_{fl}-s1
 - třída zátěže: 33/LC1
 - podklad: modifikovaný bitumen, vhodný pro kolečkové židle

Zhotovitel je povinen prokázat technické parametry materiálu atestem a prohlášením o shodě materiálu.

2. Barva koberce bude upřesněna na základě poskytnutých vzorníků před uzavřením smlouvy.
3. Součástí zakázky jsou i nutné přesuny, případně demontáž a zpětná montáž nábytku (viz bod 1.4. výše).
4. Veškeré práce na klientské hale a volně přístupných chodbách budou prováděny po 15:00 hod. a dále o víkendech, případně svátku. V dalších prostorách je možno provádět práce v běžný pracovní den s podmínkou minimálního dopadu na bezproblémový chod pracoviště.