

6

HOCEXOJURIGR

| | |
|---|---|
| Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694 | OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0014-2020-142 Název: PS 0014 - oprava sociálních zařízení Místo plnění: VZÚ, Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6 číslo CE: 00-06-12/001 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710 |
| Zhotovitel: FAM s.r.o. Sídlo: Jetelová 3661, 276 01 Mělník IČO: 475 43 311 DIČ: CZ47543311 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 24909171/0100 | Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0014 Praha U Brusnice 11 160 00 Praha 6 |
| Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník | |

| Pol. čís. | Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb) | Měrná jedn. | Množství | Cena za mj. bez DPH | CELKEM s DPH |
|-----------|---|-------------|----------|------------------------------|----------------------|
| 1. | Objednáváme u Vás opravu sociálních zařízení v 1. a 2. NP v buově č. 001 v objektu VZÚ, dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. | | | | |
| | 21% DPH | soubor | 1 | 85 543,50 Kč 17 964,14 Kč | |
| | Cena celkem s DPH | | | | 103 507,64 Kč |

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.


Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
Termín ukončení plnění: do 30.11.2020

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Objednatel:
Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted]
[redacted]
Osoba jednající jménem objednatele:
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 09-11-2023

razítko a podpis

Zhotovitel:
Vyřizuje - kontakt.os.zhotovitele: [redacted]
[redacted]
fax:
Osoba jednající jménem zhotovitele:
Miloš Frajman
jednatel
Datum: [redacted]
razítko a podpis

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky

Název akce : PS 0014 - Oprava sociálních zařízení
Místo práce: Vojenský zeměpisný ústav, Rooseveltova 620/23, Praha 6
Objekt: CE 00-06-12/001 (administrativní budova)
Uživatel : VÚ 5104

2. Rozsah prací

Objednatel požaduje provedení opravy (výměny) volně stojící sprchové kabiny v přízemí (1.NP) a opravy sprchového koutu v 1. patře (2.NP) administrativní budovy:

- přízemí (m.č.31 b) : demontáž volně stojící sprchové kabiny
dodávka a montáž nové sprchovací kabiny 90 x 90 cm, komplet včetně
připojení na vodovod a kanalizaci
- 1. patro (m.č.112 a) : demontáž sprch zástěny, vaničky, baterie
dodávka a montáž sprch zástěny, vaničky, baterie
oprava obkladů, podezdívky vaničky a odpadu

Rozsah prací je specifikován v příloze č. 2 – cenová nabídka.

Zhotovitel provede úklid po ukončení prací a zajistí pořádek na přístupových cestách po celou dobu trvání akce, vybouraný materiál odveze a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržováním všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

3. Údaje o provozu a organizační opatření

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že vjezd vozidel do dvora je omezen výškou průjezdu (3,2m, šířka průjezdu 2,8m) a z důvodů omezené kapacity nádvoří budovy bude umožněno parkování pouze jednoho vozidla zhotovitele v objektu. Ostatním vozidlům bude pouze umožněn vjezd na nezbytně nutnou dobu (složení materiálu, odvoz odpadu).

Objekt je ve střeženém režimu, proto lze práce provádět ve vojenském objektu pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu bude umožněno provádět práce pouze po domluvě a se souhlasem uživatele.

Zhotovitel předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným termínem prací seznam pracovníků a vozidel.

4. Ostatní

Plocha pracoviště bude objednatelem určena před zahájením stavebních prací, kdy objednatel určí zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a prostor pro uložení stavebních a vybouraných hmot.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura za zhotovení díla v měsíci listopadu musí být doručena nejpozději do data 5.12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5.12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované část z účtu objednatele a směrováním na účet zhotovitele.

V Praze dne 9.10.2020

Zpracoval : XXXXXXXXXX

PS 0014 - Oprava sociálních zařízení

Cenová nabídka

VZÚ, Rooseveltova 620/23, Praha 6

| Poř.č. | Činnost | MJ | POČ. | Cena za MJ | Cena za položku CELKEM bez DPH |
|--------|---|--------|------|------------|--------------------------------|
| A. | Specifikace materiálu | | | | |
| 1 | Sprchová kabina 90 x 90 RAVAK | ks | | | |
| 2 | Sprchová vana 90 x 90 zesílená | ks | | | |
| 3 | Sprchová zástěna 120 cm , výplň sklo | ks | | | |
| 4 | Vyrovnávací lišty ke sprchové zástěně | ks | | | |
| 5 | Sífon sprchový chrom 90, mířka 85 mm | ks | | | |
| 6 | Připojovací flexi roura HT DN 50 | ks | | | |
| 7 | Sada RAVAK ke sprchové vaničce | ks | | | |
| 8 | Silikon traci sanitární | ks | | | |
| 9 | Sprchová baterie LYRA 150 bez příslušenství | ks | | | |
| 10 | Sprchová hadice chrom | ks | | | |
| 11 | Sprchová rukojeť chrom | ks | | | |
| 12 | Držák sprchy tyč chrom posuvný s mydelníkem | ks | | | |
| 13 | Ventil rohový G-1/2" | ks | | | |
| 14 | Připojovací hadička opletená G-1/2" | ks | | | |
| 15 | Obklad 25 X 20 | m2 | | | |
| 16 | Lepidlo flexibilní | bal. | | | |
| 17 | Spárovací hmota | bal. | | | |
| 18 | Suchá maltová směs | bal. | | | |
| 19 | YTONG tvárnice | ks | | | |
| 20 | Tekutá hydroizolace podlah a stěn | bal. | | | |
| 21 | Lišta bílá | ks | | | |
| 22 | Prodloužení mosazné G - 1/2" | ks | | | |
| 23 | Penetrační nátěr Sokrat | l | | | |
| B. | Montážní práce | | | | |
| 24 | Uzavření vod. potrubí | soubor | | | |
| 25 | Vypuštění vod. potrubí | soubor | | | |
| 26 | Demontáž sprchovací kabiny | ks | | | |
| 27 | Demontáž připoj. hadiček | ks | | | |
| 28 | Montáž a připojení nové sprchové kabiny | ks | | | |
| 29 | Demontáž rohových ventilů | ks | | | |
| 30 | Montáž rohových ventilů | ks | | | |
| 31 | Demontáž sprchové baterie | ks | | | |
| 32 | Demontáž etážek | ks | | | |
| 33 | Demontáž prodloužení | ks | | | |
| 34 | Demontáž tyčových držáků sprchy | ks | | | |
| 35 | Demontáž sprchových zástěn | ks | | | |
| 36 | Demontáž sprchových vaniček | ks | | | |
| 37 | Demontáž sifonů | ks | | | |
| 38 | Demontáž odpadního potrubí | ks | | | |
| 39 | Osekání obkladů | m2 | | | |
| 40 | Osekání omítky | m2 | | | |
| 41 | Pročištění odpadního potrubí před montáží vaniček | ks | | | |
| 42 | Úsazení sprchových vaniček včetně podezdění | ks | | | |
| 43 | Montáž sprchových vaniček | ks | | | |
| 44 | Montáž sprchových sifonů | ks | | | |
| 45 | Montáž připojovacího potrubí a dopojení sprch. vaniček na odpadní potrubí | ks | | | |
| 46 | Penetrace zdiva | m2 | | | |
| 47 | Oprava a vyrovnání omítek | m2 | | | |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|--|------------|
| 48 | Provedení tekuté hydroizolace | m2 | | | |
| 49 | Nalepení obkladů včetně spárování | m2 | | | |
| 50 | Montáž prodloužení | ks | | | |
| 51 | Montáž etážek | ks | | | |
| 52 | Montáž sprchových baterií, hadic, rukojetí a tyčových držáků | ks | | | |
| 53 | Montáž sprchových zástěn | ks | | | |
| 54 | Osilikonování sprchových vaniček a zástěn | soubor | | | |
| 55 | Úklid a naložení odpadu | soubor | | | |
| 56 | Napuštění vodovodního potrubí | soubor | | | |
| 57 | Proplach vodovodního potrubí | soubor | | | |
| 58 | Napuštění a odzkoušení sprchových vaniček | ks | | | |
| C. | Ostatní náklady | | | | |
| 59 | Přesun hmot a doprava | soubor | | | |
| 60 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích | soubor | | | |
| | Cena celkem bez DPH | | | | 85 543,50 |
| | DPH 21% | Kc | 21% | | 17 964,14 |
| | Cena celkem včetně DPH | Kč | | | 103 507,64 |