

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí- Přisednice, IV. Etapa

VÍCEPRÁCE

SO 101 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdíl celk. ceny
N2	113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,00	2 448,81	2 448,81	56,30	0,00	137 868,00	137 868,00
		Frézování do 100mm								
23	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 793,68	3 956,93	163,25	325,00	1 232 946,00	1 286 002,25	53 056,25
		2448,81*0,05								
24	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 968,40	19 784,65	816,25	20,00	379 368,00	395 693,00	16 325,00
		163,25*5								
N1	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	40,81	40,81	20,00	0,00	816,20	816,20
		408,135*0,05								
27	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	437,40	510,86	73,46	450,00	196 830,00	229 887,00	33 057,00
		40,81*1,8								
N3	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích do 100 mm	m2	0,00	408,14	408,14	24,20	0,00	9 876,87	9 876,87
		1218*0,05*2,55								
69	569951132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	705,00	1 113,14	408,14	69,00	48 645,00	76 806,32	28 161,32
		2*(408,135*0,5)								
71	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,45 kg/m2	m2	1 785,00	4 233,81	2 448,81	15,00	26 775,00	63 507,15	36 732,15
		2448,81								
115	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná retroreflexní	m2	146,50	836,50	690,00	15,00	2 197,50	12 547,50	10 350,00
		690								
74	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 231,00	4 679,81	2 448,81	309,00	689 379,00	1 446 061,29	756 682,29

		2448,81									
		Rozdíl oproti SoD									1 082 925,08
VON											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdíl celk. ceny	
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření	ks	1,00	1,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	10 000,00	
		70/7*1 měsíc									
6	030001000	Zařízení staveniště- zřízení ,odstranění ,oplocení, zabezpečení , náklady na stav. buňky,mobil.WC, energie pro ZS	ks	1,00	1,00	0,00	0,00	690 000,00	788 500,00	98 500,00	
		690/7*1 měsíc									
8	072103011	Zajištění DIO úpravy komunikace a výstavby opěrné zdi na místě stavby (viz.př. E PD)	ks	1,00	1,00	0,00	0,00	300 000,00	342 860,00	42 860,00	
		300/7*1 měsíc									
		Rozdíl oproti SoD								151 360,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem											1 234 285,08