



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

DODATEK č. 1 k SoD č. 202000193/OR

Číslo dodatku: 202000238/OR

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel:

00235334

CZ00235334

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

BcA. Martin Kulháněk

v Kolíně, U Borku 652 280 02

MgA. Martin Kulháněk

71409271

CZ8402070787

MgA. Martin Kulháněk

MgA. Martin Kulháněk

Preambule

Zhotovitel uzavřel dne 27.7.2020 s objednatelem Smlouvo o dílo (dále jen „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky **Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého**. Vzhledem

k tomu, že realizace zakázky bude finančně podpořena z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a z rozpočtu Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, upřesňuje tento Dodatek č. 1 k SoD, dle požadavků poskytnutých dotací, rozdělení prací do etap a rozdělení rozpočtu projektu.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy:

Článek II. Doba zhotovení díla se v odstavci 2.2. mění :

Článek II. Doba zhotovení díla

2.2. Realizace stavby bude rozdělena do dvou etap.

I. etapa zahrnující restaurování vrcholové skulptury Prokopa Holého, demontáž kovových válečnických atriburů, jejich restaurování a zpětné osazení a úprava zeleně kolem pomníku, termín dokončení je stanoven na 31.12.2020.

II. etapa zahrnující restaurování kamenné trnože pomníku, demontáž oplocení, jeho repasi a zpětnou instalaci bude dokončena do doby stanovené smlouvou, tj. do 30.6.2021.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.

Příloha: Rozpočet projektu rozdělený dle bodu 2.2.

V Českém Brodě dne

V Českém Brodě dne.....



Klikněte sem a zadejte text

Doložka: *27. 9. 2020* se dne *23. 9. 2020*
je se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

2

Datum: *5. 10. 2020* Podpis VO: *[Signature]*

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet							I. etapa		II. etapa	
Stavba : 20150407 Český Brod, Prokop Holý, pomník Objekt : restaurování pomníku							MK ČR	Středočeský kraj/Město ČB	Středočeský kraj/Město ČB	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)				
Díl: 1	111 20-0001.RA0	Zemní práce Odstranění křovin a stromů do 100mm, spálení <i>BNÁ ZEVS</i>	m2	60,00		10 000,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				10 000,00		10 000,00		
Díl: 91	916 - .R00	Doplňující práce na komunikaci HZS, tarifní třída 6 údržba okolního nízkého zábradlí <i>údržba okolního nízkého zábradlí repase kovových částí nášter</i>	h	40,00		35 000,00				
3	918 - .R00	HZS, tarifní třída 8 technická připomoc 91 Doplňující práce na komunikaci	h	90,00		35 000,00		5 000,00	35 000,00	
Díl: 94	943 94-3221.R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m <i>3,14*5,0*5,0*(0,65+2,57+2,9+0,5) zaokr. 520,0-519,67 0,33</i>	m3	520,00		12 000,00				
5	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 <i>3*520,0 1,560,00</i>	m3	1 560,00		775,00				
6	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	520,00		10 000,00				
7	943 95-5021.R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél, H 10 m <i>3,14*5,0*5,0 3*78,5 235,50</i>	m2	314,00		4 000,00				
8	943 95-5191.R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41 <i>3*314,0 942,00</i>	m2	942,00		2 000,00				
9	943 95-5821.R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	314,00		4 000,00				
10	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>3,14*10,0*(0,65+2,57+2,9+0,5) zaokr. 208,0-207,87 0,13</i>	m2	208,00		1 000,00				
11	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 <i>3*208,0 624,00</i>	m2	624,00		2 000,00				
12	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 94 Lešení a stavební výtahy	m2	208,00		1 000,00		36 775,00		
	Celkem za					36 775,00				
Díl: 97	979 98-1101.R00	Likvidace odpadů Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 97 Likvidace odpadů	t	6,00		5 000,00		5 000,00		
Díl: 99	999 28-1105.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m <i>0,003+9,696 9,70</i>	t	9,70		2 000,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 000,00		2 000,00		
Díl: 794	794 00-7821.RES	Práce restaurátorské Trnož pomníku a podtavec (stylizovaná skála) restaurování tesaného pískovce <i>tmel podstavce 773*635 v 65 cm podstavec: stylizovaná skála 581*438 v 257 cm restaurování: - prekonsolidace nejvíce narušených částí - odstranění starých spár oprav a tmelem mechanicky - likvidace biologického napadení biocidním prostředkem mechanicky a vodní párou - oísolování - redukce srámových krust - odstranění medúzy - vjektáž prasklin - konzervace a konsolidace - finální docílení mikroabrazivně a tlakovou vodou - doplnění chybějících částí tmel, tmelem tmelem dobných defektů - ztmelení spár minerální maltou pojetou hydraulickým zápletem - barevná řada - preventivní biocidní ošetření - hydrofobizace</i>	kus	1,00		355 850,00		23 000,00	332 850,00	
16	794 00-7822.RES	Skulptura Prokopa Holého restaurování tesaného pískovce <i>schůdky 250cm restaurování: - prekonsolidace nejvíce narušených částí - odstranění starých spár oprav a tmelem mechanicky - likvidace biologického napadení biocidním prostředkem mechanicky a vodní párou - oísolování - redukce srámových krust - odstranění medúzy - vjektáž prasklin - ztmelení narušených částí - konzervace a konsolidace - finální docílení mikroabrazivně a tlakovou vodou - doplnění chybějících částí tmel, tmelem tmelem dobných defektů - ztmelení spár minerální maltou pojetou hydraulickým zápletem - barevná řada - preventivní biocidní ošetření - hydrofobizace</i>	kus	1,00		120 000,00	120 000,00			
17	794 00-7823.RES	Deska s nápisem z tesaného pískovce dmtz+dod kopie+mtz+PH <i>nápisová deska krytá asfaltu s postiz regionálních bojů a koncentračních táborů demontáž výroba a dodání kopie včetně výskladí nápisu sazba barevná řada</i>	kus	1,00		12 000,00	4 000,00	8 000,00		

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet							I. etapa		II. etapa
Stavba : 20150407 Český Brod, Prokop Holý, pomník		Objekt : restaurování pomníku					MK ČR	Středočeský kraj/Město ČB	Středočeský kraj/Město ČB
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
18	794 00-7671.RES	preventivní blokadní ošetření - hydrofobizace Demontáž kovových atributů, vozu, korouhve, cepu odvoz do dílny	kompl	1,00		15 000,00		15 000,00	
19	794 00-7672.RES	demontáž torza vozu z tepaných měděných plátů a vnitřní ztužující ocelové konstrukce demontáž korouhve a cepu Torzo vozu, korouhev, cep-restaurování kov atributů odvoz na náměstí	kompl	1,00		189 000,00		189 000,00	
20	794 00-7673.RES	restaurování kovových válečných atributů - torza vozu z tepaných měděných plátů sletovaných sítěmi olova a sešroubovaných měděnými a mosaznými šrouby vyztužení vnitřní ocelovou konstrukcí - korouhve a cepu - kompletní rozebrání plástky vozu na jednotlivé prvky (břevna, příkna, kola, oj) odstranění pozdějších doplňků vyrovnaní měděných dílů čištění vodou a chemikálií doplnění chybějících dílů nové sletování měděných dílů zabíjení nových letovaných spojů nerez kopie ztužujících ocelové konstrukce vozu - spárování patinace - konzervace odvoz na náměstí	kompl	1,00		18 000,00	18 000,00		
21	794 00-7941.RES	Osazení kovových atributů torza vozu, korouhve, cepu Zlacení nápisu kopie kamen desky - zlacení textu desky kryjící prostor pro uložení prstí z památných míst	kus	1,00		2 000,00	2 000,00		
22	794 00-7942.RES	Zlacení paprsků na kovových korouhvích	kus	1,00		17 000,00	17 000,00		
23	794 00-7943.RES	Stabilizace fragmentů nepůvodního zlacení stabilizace fragmentů nepůvodního novodobého zlacení nápisu na kamenné části pomníku - text v čelním pohledu na podstavci pomníku PROKOP VELKÝ SLAVNÝ VUDCE TÁBORU ULIPAN 30 KVĚTNA 1434 a pod tímto napísem KDE ZTRATIL NÁROD PROKOPOVÁ VĚKŮ SVÁ VOJSKA LIDOVÁ SVĚ SVOBODY POTOMSTVO MDLE ČEKÁJÍC OBRODY PAMÁTNÍK TENTO POSTAVILO Z VDĚKŮ datace odhalení pomníku na zadní straně podstavce	kompl	1,00		2 000,00	2 000,00		
Celkem za		794 Práce restaurátorské				730 850,00			
VRN						33 000,00		5 000,00	28 000,00
Celkem dle dotačního titulu							163 000,00	298 775,00	395 850,00
Celkem za etapu							461 775,00		395 850,00
Celkem za projekt							857 625,00		

7 10 2020

