

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20200620	REKONSTRUKCE TOALET	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	REKONSTRUKCE TOALET-bourání		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20200620	KINO SVĚT VE ZNOJMĚ		Náklady na m.j.	0
Projektant	[REDAKCE]		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	[REDAKCE]			
Objednatel				
Dodavatel	Město Znojmo		Zakázkové číslo	20200620
Rozpočtoval	[REDAKCE]		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	26 429	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	14 171	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 640	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	43 241	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		43 241	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		43 241	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		[REDAKCE]		Datum :
Podpis :		[REDAKCE]		Podpis :
Základ pro DPH	2			43 241 Kč
DPH	2			9 081 Kč
Základ pro DPH	0			0 Kč
DPH	0			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				52 322 Kč

Poznámka :

Stavba : 20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ
 Objekt : 0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání

Rozpočet : 20200620
 REKONSTRUKCE TOALET

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	7 320	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 071	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 816	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 005	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 671	0	0	0
731 Kotelny	0	812	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	810	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	715	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	118	0	0	0
787 Zasklívání	0	150	0	0	0
796 Vnitřní vybavení	0	75	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 640	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 039	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 429	14 171	0	2 640	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			40 601	0
Oborová přírážka			40 601	0
Přesun stavebních kapacit			40 601	0
Mimostaveništní doprava			40 601	0
Zařízení staveniště			43 241	0
Provoz investora			43 241	0
Kompletační činnost (IČD)			43 241	0
Rezerva rozpočtu			43 241	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm ženy: 2,40*(2,78+2.40*2) -0,60*2,00 *3 0 muži: 2,36*(1,84+1,36) -0,60*2,00 *2	m2	19,74 18,19 -3,60 7,55 -2,40	102,00	2 013,89	0,00067	0,01323	-0,18400	-3,63290
2	965081713R11	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické ženy: 1,23*2,72 2,78*2,72 0,15*0,90 0,15*0,80 Mezisoučet 0 muži: 1,31*3,40 2,36*1,52+0,90*0,80 1,84*(2,36+0,45) 0,15*0,90 0,15*0,80 Mezisoučet	m2	25,35 3,35 7,56 0,14 0,12 11,16 4,45 4,31 5,17 0,14 0,12 14,19	71,90	1 822,58			-0,02000	-0,50698
3	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 ženy+muži: 2+3	kus	5,00 5,00	8,50	42,50				
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 ženy + muži: 3+2	kus	5,00 5,00	14,20	71,00				
5	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 ženy: 0,84*0,81 0,44*0,75 0 muži: 0,44*0,75 0,45*0,75 0,58*0,56	m2	2,00 0,68 0,33 0,33 0,34 0,32	212,50	425,57	0,00219	0,00439	-0,04100	-0,08211
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,20	320,00	2 944,00	0,00117	0,01076	-0,07600	-0,69920

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		ženy+muži:0,60*2,00 *(3+2)		6,00						
		0,80*2,00 *2		3,20						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 319,54		0,02838		-4,92118
Díl:	97	Prorážení otvorů								
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	96,60	93,90	9 070,74			-0,06800	-6,56880
		ženy:2,40*(2,72+1,23)*2		18,96						
		-0,80*2,00		-1,60						
		-0,70*2,00		-1,40						
		2,40*(2,78+2,72)*2		26,40						
		-0,90*2,00		-1,80						
		Mezisoučet		40,56						
		muži:2,40*(1,31+3,40)*2		22,61						
		-1,84*2,40		-4,42						
		2,40*(2,36+0,45)*2		13,49						
		2,40*1,84		4,42						
		2,40*(0,90+1,52+2,36)*2		22,94						
		-0,70*2,00		-1,40						
		-0,80*2,00		-1,60						
		Mezisoučet		56,04						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 070,74				-6,56880
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
8	900 RT3	HZS-dmtz výtok kolen... Práce v tarifní třídě 6	h	8,00	352,00	2 816,00				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 816,00				
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
9	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	50,00	100,10	5 005,00			-0,00670	-0,33500
		ženy+muži:20+30		50,00						
		0								
		pozn.:								
		množství=odhad:								
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 005,00				-0,33500
Díl:	725	Zařizovací předměty								
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	247,50	1 237,50			-0,01933	-0,09665
		ženy + muži:3+2		5,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
11	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur muži+ženy:1+1	soubor	2,00 2,00	160,60	321,20			-0,01946	-0,03892
12	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	352,00	704,00			-0,00156	-0,00312
13	900 RT3	HZS-dmtz pisoát , armatur... Práce v tarifní třídě 6 4 5 ks:	h	4,00 4,00	352,00	1 408,00				
Celkem za		725 Zařizovací předměty				3 670,70				-0,13869
Díl:	731	Kotelny								
14	731391813R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2	kus	1,00	811,80	811,80				
Celkem za		731 Kotelny				811,80				
Díl:	733	Rozvod potrubí								
15	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 1,50+1,50+2,80+4,20 3,00*2	m	16,00 10,00 6,00	50,60	809,60	0,00004	0,00064	-0,00254	-0,04064
Celkem za		733 Rozvod potrubí				809,60		0,00064		-0,04064
Díl:	735	Otopná tělesa								
16	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu otop těles:4*2 potrubí:16,00/1,50	kus	18,67 8,00 10,67	15,40	287,47	0,00001	0,00019	-0,00075	-0,01400
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 1,00*1,50 *2	m2	3,00 3,00	25,30	75,90				
18	900 RT3	HZS-dmtz otop těles panelových Práce v tarifní třídě 6	h	1,00	352,00	352,00				
Celkem za		735 Otopná tělesa				715,37		0,00019		-0,01400
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm ženy:0,84+0,05*2 0,44*0,05 0 muži:0,44*0,05*2 0,45+0,05*2 0,58+0,05*2	m	2,24 0,94 0,02 0 0,04 0,55 0,68	52,70	117,84			-0,00135	-0,00302
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				117,84				-0,00302
Díl:	787	Zasklivání								

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
20	900 RT3	HZS-dmtz zrcadel Práce v tarifní třídě 6	h	0,50	300,00	150,00				
Celkem za		787 Zasklívaní				150,00				
Díl:	796	Vnitřní vybavení								
21	900 RT3	HZS-dmtz- mýdelník Práce v tarifní třídě 6	h	0,25	300,00	75,00				
Celkem za		796 Vnitřní vybavení				75,00				
Díl:	M21	Elektromontáže								
22	900 RT3	HZS-dmtz osvětl.těles, vypínač... Práce v tarifní třídě 6	h	4,00	660,00	2 640,00				
		4		4,00						
		pozn.:								
		vč.odpojení od rozvod.sítě:								
		"kina":								
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 640,00				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,02	191,30	2 299,68				
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,19	13,40	1 449,77				
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,02	267,80	3 219,31				
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,09	29,80	1 432,94				
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,02	8,70	104,59				
28	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	12,02	127,50	1 532,72				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 039,01				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20200620	REKONSTRUKCE TOALET	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0002	REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20200620	KINO SVĚT VE ZNOJMĚ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20200620
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	126 404	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	575 058	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	701 461	Zařízení staveniště	20 000
			Provoz investora	0
HZS		81 975	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		783 436	Ostatní náklady neuvedené	3 323
ZRN+ost.náklady+HZS		806 759	Ostatní náklady celkem	23 323

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :		Da
Podpis :		Po
Základ pro DPH		806 759 Kč
DPH		169 419 Kč
Základ pro DPH		0 Kč
DPH		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		976 178 Kč

Poznámka :



Stavba : 20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ
 Objekt : 0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV

Rozpočet : 20200620
 REKONSTRUKCE TOALET

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 124	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 668	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 500	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 350	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 155	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 141	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 930	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 938	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 191	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	2 750	0	0	0	30 000
711 Izolace proti vodě	0	48 597	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 481	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	22 839	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	143 855	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	19 492	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	27 493	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 279	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 714	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	111 591	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 552	0	0	0
781 Obklady keramické	0	86 133	0	0	0
783 Nátěry	0	7 110	0	0	0
784 Malby	0	10 681	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	37 241	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	51 975
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 656	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 404	575 058	0	0	81 975

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			701 461	0
Oborová přírážka			701 461	0
Přesun stavebních kapacit			701 461	0
Mimostaveništní doprava			701 461	0
Zařízení staveniště	20 000		701 461	20 000
Provoz investora			701 461	0
Kompletační činnost (IČD)			701 461	0
Rezerva rozpočtu			701 461	0
Revizní zprávy el, kanal, voda, topení	3 323		701 461	3 323
CELKEM VRN				23 323

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	319201316R00	Výrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	68,98	220,00	15 175,82	0,01583	1,09197		
		96,60		96,60						
		odpočet nový ytong:-7,899-13,94-1,70*3,40		-27,62						
		0								
		pozn.:								
		po odsekání keram obkladu:								
		tl. bude upřesněna po bourání:								
2	342291111U00	Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna	m	3,40	102,50	348,50	0,00008	0,00027		
		3,40		3,40						
		pozn.:								
		pod stropní kci:								
3	342291122U00	Ukotvení příčka tl 10cm- zeď kotva	m	13,00	127,00	1 651,00	0,00012	0,00156		
		pisoár stěna:4,10 *2		8,20						
		geberit:1,20*2 *2		4,80						
4	346275111R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	7,90	658,00	5 197,54	0,09358	0,73919		
		ženy:1,20*2,78 +0,25*2,78		4,03						
		muži:1,20*1,84 +0,25*1,84		2,67						
		0								
		pozn.:								
		přizdívka geberit:								
		0								
		ostění dveř. otvoru po vybourání:0,15*2,00 *2 *2		1,20						
		kov zárubní:								
5	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	13,94	843,00	11 751,42	0,12183	1,69831		
		4,10*3,40		13,94						
		pozn.:								
		stěna pisoáry :								
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				34 124,28		3,53130		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
6	611403399RT2	Hrubá vyplň rýh maltou ve stropích s použitím suché maltové směsi	m2	1,27	587,00	744,90	0,06800	0,08629		
		0,15*2,78		0,42						

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		0,15*1,84		0,28						
		0,15*1,24 *2		0,37						
		0,15*1,36 *1		0,20						
7	611474410R00	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	25,35	263,00	6 666,73	0,00896	0,22713		
8	612335101U00	C hrubá omítka rýha stěna -150 mm	m2	2,55	930,00	2 371,50	0,04740	0,12087		
		17,00*0,15		2,55						
		rozvod top potrubí:								
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,31	542,00	2 333,31	0,06800	0,29274		
		0,15*4,10*3		1,85						
		0,15*4,10*4		2,46						
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,08	86,20	3 972,10	0,00238	0,10967		
		nad obklady:94,08		94,08						
		-48		-48,00						
11	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	65,80	319,00	20 990,52	0,04414	2,90446		
		80,50		80,50						
		geberity:-7,899		-7,90						
		pisoár stěna:-2,00*3,40		-6,80						
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,00	742,00	2 223,77	0,03491	0,10463		
		2,997		3,00						
13	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	73,61	136,50	10 047,77	0,00446	0,32830		
		76,607		76,61						
		-0,738-0,582-0,582-0,585-0,510		-3,00						
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	21,84	243,50	5 317,80	0,00367	0,08015		
		7,899		7,90						
		13,94		13,94						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				54 668,40		4,25423		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
15	62-01	Oprava, doplnění omítky, vč.povrch.úpravy a pomocného lešení - ostění okna	kus	5,00	900,00	4 500,00				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				4 500,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
16	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m ² , nad tl. 8 cm	m3	0,30	3 845,00	1 153,50	2,50000	0,75000		
17	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,10*(0,84+0,44*2+0,45+0,58) *2 parapet:	m2	0,55	315,50	173,53	0,01410	0,00776		
18	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,55	101,50	55,83				
19	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa 25 3488 pozn.: množství (tl.) bude upřesněna: po vybourání dlažby:	m2	25,35	610,00	15 462,77	0,09500	2,40814		
20	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 1,425 parapet:	m2	1,43	354,00	504,45	0,12310	0,17542		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						17 350,07		3,34131		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,35	85,00	2 154,65	0,00158	0,04005		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						2 154,65		0,04005		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
22	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	25,35	45,00	1 140,70	0,00004	0,00101		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 140,70		0,00101		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
23	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m ² ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 0,10*1,00 *3 pozn.: odhad: bude upřesněno při napojení, event.úprav ležaté kanalizace:	m3	0,30	3 356,00	1 006,80		-2,20000		-0,66000
24	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,50*(0,94+0,44*2+0,45+0,58) parapet:	m2	1,43	648,00	923,40		-0,26400		-0,37620
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 930,20				-1,03620

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 97		Prorážení otvorů								
25	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	17,00	114,00	1 938,00	0,00049	0,00833	-0,01900	-0,32300
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 938,00		0,00833		-0,32300
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,18	375,00	4 191,09				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 191,09				
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby								
27	991-01	Zprovoznění a zkoušky el., 721,722,725,735	soubor	5,00	550,00	2 750,00				
28	900 RT3	HZS-zednická výpomoc pro 721,722,725,m21 Práce v tarifní třídě 6	h	100,00	300,00	30 000,00				
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				32 750,00				
Díl: 711		Izolace proti vodě								
29	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm pod dlažbu: 25,3488 pod obklady: 96,60 0 pozn.: bude upřesněn materiál: v prováděcí dokumentaci: (event. v nabídce zhotovitele: díla):	m2	121,95 25,35 96,60 0	395,00	48 169,78	0,00368	0,44877		
30	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,45	951,00	426,78				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				48 596,56		0,44877		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
31	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	2,00	411,60	823,20	0,00047	0,00094		
32	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm 5*1,0	m	5,00 5,00	628,95	3 144,75	0,00131	0,00655		
33	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 70x1,8 mm 0,75*4 1,00*4	m	7,00 3,00 4,00	501,90	3 513,30	0,00047	0,00329		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 481,25		0,01078		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
34	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon (5+2+4) *2,5 pozn.: odhad: viz pd:	m	27,50 27,50	830,50	22 838,75	0,00079	0,02173		
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod						22 838,75		0,02173		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
35	725-01	Dod+mtz sada sanela nerez mat	kus	5,00	1 102,50	5 512,50				
36	725-02	Dod+mtz předstěnový systém modul pro pisoár geberit kombifix pro pisoár	kus	4,00	5 717,25	22 869,00				
37	725-03	Dod+mtz pisoár concept 100 arkitekt s rad splachov ačem slp 67 rs bílá	kus	4,00	7 822,50	31 290,00				
38	725-04	Dod+mtz baterie příslušenství sanela-napájecí zdroj 5 zař.	kus	1,00	1 176,00	1 176,00				
39	725-05	Dod+mtz příslušenství k pisoárum vítra arkitekt dělící stěna bílá	kus	3,00	1 426,95	4 280,85				
40	725-06	Dod+mtz předstěnový modul pro wc concept kombifix up320 s výplní a tlím vložkou bez tlačítk 5 pozn.: hloubka 12 cm:	kus	5,00 5,00	4 843,65	24 218,25				
41	725-07	Dod+mtz předstěnový systém ovládací desky-concept sigma 01 bílá	kus	5,00	1 207,50	6 037,50				
42	725-08	Dod+mtz wc závěsné-odpad vod concept 100 nero rimless hybrid 360x545 mm bílá alpin	kus	5,00	2 744,70	13 723,50				
43	725-09	Dod+mtz sedátko wc duralplast concept 300 slow close pro keram concept 100 bílá	kus	5,00	838,95	4 194,75				
44	725-10	Dod+mtz souprava na upevnění umývadel M10x120 mm n	kus	2,00	29,40	58,80				
45	725-11	Dod+mtz ventil uzavírací rohový schell závit compo rt s filtrem 1/2"x3/8"	kus	4,00	283,50	1 134,00				
46	725-12	Dod+mtz umývadlo klasické s otvorem concept 300 80x48 cm, bílá+cataglaz	kus	2,00	8 104,95	16 209,90				
47	725-13	Dod+mtz baterie senzor concept 100 new stojánková pro zdroj 24v výtok 100 mm chrom	kus	2,00	5 675,25	11 350,50				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
48	725-14	Dod+mtz sířin umývadlový, mosaz easy design 5/4",	kus	2,00	899,85	1 799,70				
Celkem za		725 Zařizovací předměty				143 855,25				
Díl:	733	Rozvod potrubí								
49	733-01	Dod+mtz potrubí - (fv-plast ppr trubka faser 20/3 +ekoflex)	m	34,00	573,30	19 492,20				
		otopná:0,90+4,50+7,50		12,90						
		4,10		4,10						
		Mezisoučet		17,00						
		cirkulace:+17,00		17,00						
Celkem za		733 Rozvod potrubí				19 492,20				
Díl:	735	Otopná tělesa								
50	735-01	Montáž panel otopných těles viz.specifikaci	kus	3,00	655,20	1 965,60				
51	735-02	Dod otopné těleso phm pegasus 608/1220 682 w , bílá ral 9003	kus	3,00	8 286,60	24 859,80				
52	735-03	Dod+mtz kotvící prvky	soubor	3,00	222,60	667,80				
Celkem za		735 Otopná tělesa				27 493,20				
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
53	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	2,24	572,10	1 279,22	0,00345	0,00771		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 279,22		0,00771		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
54	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním plastových	m	12,74	150,00	1 911,00	0,00002	0,00025		
		(0,84+0,81)*2		3,30						
		(0,44+0,75)*2 *2		4,76						
		(0,45+0,75)*2		2,40						
		(0,58+0,56)*2		2,28						
55	611-01	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 90x120 cm OS	m2	2,00	6 604,00	13 225,83	0,03800	0,07610		
		0,84*0,81		0,68						
		0,44*0,75 *2		0,66						
		0,45*0,75		0,34						
		0,58*0,56		0,32						
56	766-02	Oprava vstup dveř.křídla, vč.oprava-výměna kování, povrch.úpravy-odhad	kus	2,00	5 750,00	11 500,00				
57	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	1 005,10	76,75				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				26 713,58		0,07636		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
58	767-01	Dod+mtz sanitár příček, vč.dveř.kř.70/197 cm 2,40*(2,78+1,10*2) 2,40*(1,84+1,10*1) pozn.: cena bude upřesněna dle : nabídky zhotovitele díla, např.:	m2	19,01 11,95 7,06	5 750,00	109 296,00				
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 092,96	2,10	2 295,22				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				111 591,22				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
60	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	25,35	48,50	1 229,42	0,00021	0,00532		
61	771575118RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	25,35	495,00	12 547,66	0,00851	0,21572		
62	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,23*2,72 2,36*1,52+0,90*0,80	m2	7,65 3,35 4,31	14,70	112,50				
63	597-03	Dlažba 600/600 mm , la ceramica geotech grigio ret 25,3488*1,05	m2	26,62 26,62	384,00	10 220,62	0,01920	0,51103		
64	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,73	603,00	441,44				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 551,63		0,73207		
Díl:	781	Obklady keramické								
65	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 96,60/2,40 *2,00	m2	80,50 80,50	42,50	3 421,25	0,00016	0,01288		
66	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp) 80,50	m2	80,50 80,50	495,00	39 847,50	0,00535	0,43068		
67	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 2,40*4 *5 (1,23+2,72)*2 (2,78+2,72)*2	m	94,08 48,00 7,90 11,00	35,00	3 292,80				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		(1,52+0,80+2,36)*2		9,36						
		(1,84+2,36)*2		8,40						
		(1,31+3,40)*2		9,42						
68	781675116RT1	Montáž obkládů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep.), webercolor 13 (spára) 0,64+0,44+0,44+0,45+0,58	m	2,55 2,55	228,00	581,40	0,00151	0,00385		
69	597-01	Lišta rohová plastová na obklad ukončovaci 10 mm koutová.....odhad 94,08*1,0 pozn.: bude upřesněno v dalším: stupni pd:	m	94,08 94,08	20,00	1 881,60	0,00022	0,02070		
70	597-02	Dlažba 300x600 mm la ceramika grigio ret a nero rett 80,50*1,05 0,30*2,55*1,05	m2	85,33 84,53 0,80	420,00	35 837,89	0,01920	1,63830		
71	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,11	603,00	1 270,16				
	Celkem za	781 Obklady keramické				86 132,60		2,10641		
Díl:	783	Nátěry								
72	783201831RT1	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači odstraňovač disperzních nátěrů Teluria V 1409 0,35*4*(1,625+1,385+2,310+2,320+3,17+0,845)	m2	16,32 16,32	137,00	2 235,43	0,00015	0,00245		
73	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x například vzt:16,3170	m2	16,32 16,32	224,00	3 655,01	0,00032	0,00522		
74	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email mříže:(0,84+0,15*2)*(0,81+0,15*2) (0,44+0,15*2)*(0,75+0,15*2) *2 (0,45+0,15*2)*(0,75+0,15*2) (0,58+0,15*2)*(0,56+0,15*2) Mezisoučet +4,3637	m2	8,73 1,27 1,55 0,79 0,76 4,36 4,36	109,50	955,65	0,00023	0,00201		
75	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	8,73	30,20	263,60				
	Celkem za	783 Nátěry				7 109,68		0,00968		
Díl:	784	Malby								
76	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	125,11	20,00	2 502,28	0,00007	0,00876		

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		25,3488		25,35						
		0								
		(4,10-2,00)*(1,23+2,72)*2		16,59						
		(4,10-2,00)*(2,78+2,72)*2		23,10						
		0								
		(4,10-2,00)*(1,52+0,80+2,36)*2		19,66						
		(4,10-2,00)*(2,36+1,84)*2		17,64						
		(4,10-2,00)*(1,31+3,40)*2		19,78						
		0								
		0,30*(0,84+0,81*2)		0,74						
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58						
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58						
		0,30*(0,45+0,75*2)		0,59						
		0,30*(0,58+0,56*2)		0,51						
77	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,11	45,00	5 630,12	0,00029	0,03628		
78	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	101,96	25,00	2 548,90				
		stropy:25,3488		25,35						
		Mezisoučet		25,35						
		0								
		ženy: (4,10-2,40)*(1,23+2,72)*2		13,43						
		(4,10-2,40)*(2,78+2,72)*2		18,70						
		0,30*(0,84+0,81*2)		0,74						
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58						
		0								
		muži: (4,10-2,40)*(1,52+0,80+2,36)*2		15,91						
		(4,10-2,40)*(4,12+3,40)*2		25,57						
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58						
		0,30*(0,45+0,75*2)		0,59						
		0,30*(0,58+0,56*2)		0,51						
		Mezisoučet		76,61						
	Celkem za	784 Malby				10 681,29		0,04504		
Díl:	790	Vnitřní vybavení								
79	790-01	Dod+mtz isiušeč rukou sanela bezdotyk el.nerez	kus	2,00	7 245,00	14 490,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
80	790-02	Did+mtz dávkovač mýdla sanela a desinfekce nástěnný autimat 0,85 l, nerez mat	kus	2,00	4 231,50	8 463,00				
81	790-03	Dod+mtz zásobník na wc papír sanela velkých rolí 290x100 mat nerez	kus	5,00	1 459,50	7 297,50				
82	790-04	Dod koš sanela 4,5 l nerez	kus	3,00	1 281,00	3 843,00				
83	790-05	Dod+mtz zrcadlo 1,0 x 1,0 m	kus	2,00	1 573,92	3 147,84				
	Celkem za	790 Vnitřní vybavení				37 241,34				
Díl:	M21	Elektromontáže								
84	900 RT3	HZS-zednická výpomoc pro 721,722,725,m21 Práce v tarifní třídě 6 ----- 8,5*2 *5	h	85,00 85,00	315,00	26 775,00				
85	M21-02	Dod el.materiál, vč.osvětl.těles viz pd	soubor	2,00	12 600,00	25 200,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				51 975,00				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,36	191,30	260,01				
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,23	13,40	163,92				
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,36	267,80	363,99				
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,44	29,80	162,02				
90	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,36	8,70	11,83				
91	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	1,36	510,90	694,42				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 656,19				