

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/060/He, uzavřené dne 30.07.2020  
(dále jen „dodatek č. 2“)

### Smluvní strany:

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. THERM, spol. s r. o.**

sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech stavby:

IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/060/He, uzavřené dne 30.07.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.10.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby s názvem „MŠ Koperníkova, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány.

## II. Změna smlouvy

V článku VII. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*Cena za provedené dílo této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*


*Cena stavebních prací bez DPH.....8.756.296,43 Kč  
Cena vzduchotechniky bez DPH.....903.598,33 Kč  
Celková cena díla bez DPH.....9.659.894,76 Kč*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2154 ze dne 02.11.2020.

09. 11. 2020  
V Třinci .....

Za objednatele:



RNDr. Věra Farkovská  
primátorka



v 9. 11. 2020  
.....

Za zhotovitele:



Ing. Jan Stark  
jednatel

pol. s r. o. 10  
vova 1351/44  
strava - Zábřeh  
1 DIČ: CZ42766991

Příloha:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1	
<b>Zhotovitel:</b>	THERM, spol. s.r.o.		
<b>Investor:</b>	statutární město Třinec	<b>Datum:</b>	22.10.2020
<b>Název akce:</b>	MŠ Koperníkova, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:  V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající hlavní a podružné rozvaděče nevyhovují platným normám a předpisům. Byla nutná jejich výměna a doplnění podružných jističů.  Po osekání venkovních obkladů stěn nad okny byla zjištěna poškozená nadpraží oken s obnaženou armaturou. Bylo nutno provést sanaci.  Po odstranění obkladů a dlažeb venkovních schodišť byla zjištěna poškození a trhliny nosných železobetonových konstrukcí. Tyto konstrukce bylo nutno opravit, sanovat a opatřit hydroizolační stěrkou.  Byla realizována varianta zateplení fasády, kde zakládací profil nahradil profil začišťovací.  Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících podhledů ve vstupech do budovy bylo rozhodnuto, že budou demontovány a provedeny nové sádrokartonové podhledy s přisazenými světly.  Při realizaci nových rozvodů elektro byly provedeny nové rozvody ke stávajícím svítidlům na stěnách jednotlivých učeben. Nebylo součástí PD.  Na žádost objednatele bylo provedena slaboproudá kabeláž pro možnost komunikace mezi jednotlivými učebnami. Nebylo součástí PD.  U venkovních schodišť byly dopočítány chybějící výměry dlažeb.  Po zrušení stávajícího chrliče byly dopočítány výměry kruhového svodu.  Byla realizována varianta zateplení fasády, kde zakládací profil nahradil profil začišťovací.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:  Byla realizována varianta zateplení fasády bez založení na zakládací profil.  Bylo rozhodnuto, že venkovní parapety budou dodány bez plastových ukončovacích profilů.  Z důvodu provedení vodotěsného napojení střešní fólie s atikou bylo nutno zrušit stávající chrlič.  V nových sádrokartonových podhledech budou přisazena světla, byly odpočítány 4ks vestavných světel.</p>			
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -70 242,72 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 484 990,80 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 414 748,08 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 9 245 146,68 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 9 659 894,76 Kč	
<b>schválil (Dodavatel):</b>	Ing. Jan Stark	<b>podpis</b>	
<b>schválil (Objednatel):</b>	Daniel Heczko	<b>podpis</b>	
<b>schválil (TDI):</b>	Zbyšek Malý	<b>podpis</b>	



## Změnový list č.01

Stavba: MŠ Kopernikova, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: THERM, spol. s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE		
	01: Podhledy	
	OST.: Ostatní	15 220,85 Kč
	998: Přesun hmot	14,75 Kč
	997: Přesun sutě	2 172,14 Kč
	766: Konstrukce truhlářské	3 326,64 Kč
	762: Konstrukce tesařské	1 118,18 Kč
	741: Elektroinstalace - silnoproud	15 929,76 Kč
	02: Sanace překladu	
	62: Úprava povrchů vnější	5 794,80 Kč
	03: Rozvaděče	
	741: Elektroinstalace - silnoproud	256 560,00 Kč
	HRN1: Uznatelné náklady	
	764: Konstrukce klempířské	3 436,00 Kč
	62: Úprava povrchů vnější	9 125,29 Kč
	HRN4: Neuznatelné náklady	
	997: Přesun sutě	9 407,70 Kč
	771: Podlahy z dlaždic	15 336,84 Kč
	742: Elektroinstalace - slaboproud (videovrátný)	12 093,00 Kč
	741 00: Elektroinstalace - silnoproud (videovrátný)	17 771,65 Kč
	43: Schodišťové konstrukce a rampy	112 670,98 Kč
	2: Zakládání	5 012,22 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>484 990,80 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁČÍ		
	HRN1: Uznatelné náklady	
	764: Konstrukce klempířské	- 27 318,00 Kč
	62: Úprava povrchů vnější	- 39 907,92 Kč
	HRN3: Osvětlení	
	741: Elektroinstalace - silnoproud	- 3 016,80 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 70 242,72 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>414 748,08 Kč</b>
--	--	----------------------

Dodavatel: Ing. Jan Stark

Objednatel: Daniel Heczko

TDI:



## MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy - SOD

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedr. Cena	Cena
<b>Stavba</b>		<b>01: MŠ Koperníkova, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy -</b>				<b>484 990,80</b>
<b>Objekt</b>		<b>01: Podhledy</b>				<b>37 782,32</b>
Oddíl		OST.: Ostatní				15 220,85
SUB	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	141,787	7,36	1 042,13
SUB	3610177980	Stropní kazeta pro minerální podhled THERMATEX (800/800) mm	m2	21,600	396,70	8 586,72
SUB	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zvýšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	16,500	340,00	5 610,00
Oddíl		<b>996: Přesun hmot</b>				<b>14,75</b>
SUB	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,024	614,40	14,75
Oddíl		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>2 172,14</b>
SUB	997013832R	Poplatek za uložení stavebního směšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,888	1 437,50	1 276,50
SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,864	10,20	253,61
SUB	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,888	234,00	207,79
SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,888	488,00	434,23
Oddíl		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 326,64</b>
SUB	998706201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	33,022	0,74	24,44
SUB	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkládkových rástů	m2	20,900	36,00	752,40
SUB	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	20,900	122,00	2 549,80
Oddíl		<b>762: Konstrukce tesařské</b>				<b>1 118,18</b>
SUB	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,636	8,13	54,56
SUB	762751810	Demontáž prostorových vázaných kol na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	34,200	31,10	1 063,62
Oddíl		<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>15 929,76</b>
SUB	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	128,232	0,70	89,76
SUB	348nab 20	světlo LED vestavné 600x600 mm, 30W	kus	4,000	3 600,00	14 400,00
SUB	741372101	Montáž světlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	4,000	360,00	1 440,00
<b>Objekt</b>		<b>02: Sanace překlady</b>				<b>5 794,80</b>
Oddíl		<b>62: Úprava povrchů vnější</b>				<b>5 794,80</b>
SUB	9780713R1	Odstanění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	4,000	198,00	794,00
SUB	58584002	weber.rep ochrana pro ochranu výztuže bal. 7 kg	kg	14,000	42,20	590,80
SUB	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm - POUZE PRÁCE	m2	4,000	126,40	505,80
SUB	585843201	malta weber.rep vyspávka H 30-80 mm bal. 25 kg	kg	100,000	12,00	1 200,00
SUB	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm - POUZE PRÁCE BEZ MATERIÁLU	m2	4,000	526,60	2 114,40
SUB	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	4,000	150,00	600,00
<b>Objekt</b>		<b>03: Rozvaděče</b>				<b>256 560,00</b>
Oddíl		<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>256 560,00</b>
SUB	pol 6	Dodávka a montáž hlavního rozvaděče R01 - včetně dokumentace	kus	1,000	152 280,00	152 280,00
SUB	pol 4	Doplňení jističů do rozvaděče u učebny R04 - včetně dokumentace	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
SUB	pol 3	Doplňení jističů do rozvaděče u učebny R03 - včetně dokumentace	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
SUB	pol 2	Dodávka a montáž rozvaděče u učebny R02 - včetně dokumentace	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
SUB	pol 1	Dodávka a montáž podružného rozvaděče k hlavnímu rozvaděči R01 - včetně dokumentace	kus	1,000	32 000,00	32 000,00
SUB	pol 8	Přemístění el.měrového rozvaděče do nového HR	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
SUB	pol 7	Úpravy v rozvaděčích	kus	24,000	820,00	19 680,00
<b>Objekt</b>		<b>HRN1: Úznanitelné náklady</b>				<b>12 561,29</b>
Oddíl		<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>3 436,00</b>
SUB	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,000	859,00	3 436,00
Oddíl		<b>62: Úprava povrchů vnější</b>				<b>9 125,29</b>
SUB	59051510	profil zabíhřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	276,524	33,00	9 125,29
<b>Objekt</b>		<b>HRN4: Neuznanitelné náklady</b>				<b>172 292,39</b>
Oddíl		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>9 407,70</b>
SUB	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšeného kód odpadu 170 904	t	3,846	1 437,50	5 528,63
SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,888	10,20	1 098,42
SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,846	489,00	1 880,69
SUB	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,846	234,00	899,96
Oddíl		<b>771: Podlahy z dlaždic</b>				<b>16 336,84</b>
SUB	771274242R	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic rektifikovaných teracových flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	6,200	175,00	1 085,00
SUB	59247504	dlaždice teracové tryskané impregnované 400x400x20mm (dle specifikace)	m2	1,450	985,00	1 426,25
SUB	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	214,333	5,47	1 172,40
SUB	59247481R	ochodovka teracové tryskané impregnované 400x400x20mm (dle specifikace)	m	11,770	606,10	7 133,80
SUB	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,860	12,80	23,81
SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,860	48,10	89,47
SUB	771274124R	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných teracových flexibilní lepidlo 6 do 350 mm	m	10,700	411,80	4 404,12
Oddíl		<b>742: Elektroinstalace - slaboproud (včetně nákladů)</b>				<b>12 093,00</b>
SUB	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	435,000	19,80	8 626,00

SUB	R-00	izolace útlu osěbo	m	436,000	0,20	3 567,00
-----	------	--------------------	---	---------	------	----------

Oddíl 741_00: Elektroinstalace - silnoproud (vidovratný)							17 771,65
SUB	741090042R	Revize	kus	0,200	6 048,00	1 209,60	
SUB	060741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	67,800	4,97	336,85	
SUB	741R04	Koordinace s profesí stavba	kus	0,250	3 600,00	900,00	
SUB	741122011	Montáž kabelů Cu plný kulatý 2žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	28,000	26,90	800,20	
SUB	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	28,000	13,10	366,80	
SUB	741R03	Napojení ve stávajících rozvaděčích silnoproud	kus	0,500	420,00	210,00	
SUB	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šifry do 60 mm s víčkem	m	83,000	63,10	5 237,30	
SUB	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13 mm	m	28,000	22,20	621,60	
SUB	21020-R02	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 832,00	1 832,00	
SUB	R-06	pohybový spínač stropní, IP20,360°	kus	1,000	533,00	533,00	
SUB	R01	Montáž pohybového spínače	kus	1,000	213,20	213,20	
SUB	R-10	D - přisazené LED světlo 18W IP20, kulaté plastové	kus	3,000	754,20	2 262,60	
SUB	741371032	Montáž světlo zdrojové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	3,000	272,50	817,50	
SUB	3453540R0	vypínač velikostní zaoblený, řazení 1, krabice na povrch	kus	4,000	157,80	631,20	
SUB	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	4,000	101,20	404,80	
SUB	345710102	lišta elektroinstalační vkladací 24 x 22 mm	m	55,000	25,20	1 388,00	

Oddíl 43: Schodišťové konstrukce rampy							112 670,98
SUB	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m <sup>2</sup>	1,497	397,00	594,31	
SUB	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m <sup>2</sup>	1,497	81,00	121,26	
SUB	771501264	izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	24,336	176,00	4 356,14	
SUB	590nab 10	profil dilatační nerezový š. 20 mm, výška 210 mm - Profila	m	2,500	1 150,00	2 877,00	
SUB	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,370	26,10	35,76	
SUB	060017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,155	614,40	5 010,43	
SUB	063051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m <sup>3</sup>	0,568	2 870,00	1 601,46	
SUB	061056111	Bourání základů ze ŽB	m <sup>3</sup>	1,041	5 160,00	5 371,56	
SUB	585MAT1	malta weberre R4 Duo bel. 20kg	m <sup>2</sup>	3,566	78,40	279,57	
SUB	085441311	Přídavná šroubovitá ocelová výztuž 1 těhlo D 6 mm v drážce v ŽB kci	m	11,684	836,50	9 940,97	
SUB	085311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m <sup>2</sup>	3,566	1 170,00	4 172,22	
SUB	085141111	Výčistění trhlin a dutin ve zděvu š do 30 mm hl do 150 mm	m	8,717	84,30	734,84	
SUB	095131311	Ruční dočistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kariáči	m <sup>2</sup>	3,566	150,00	534,90	
SUB	097311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,717	168,00	1 447,02	
SUB	417361621	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 5D5	t	0,011	44 600,00	490,60	
SUB	097131110	Vrty příkopové vrátky D do 16 mm do cihelného zděva nebo prostého betonu	m	8,400	134,00	1 125,60	
SUB	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	26,666	534,00	14 240,71	
SUB	632682111	Výsrazení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m <sup>2</sup>	1,497	1 160,00	1 736,52	
SUB	6324MAT	rychletuhnoucí směs Weber.bat rapid	m <sup>2</sup>	31,648	325,50	10 301,42	
SUB	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - rychletuhnoucí směs	m <sup>2</sup>	31,648	530,00	16 773,44	
SUB	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 ze suchých směsí	m <sup>3</sup>	0,366	3 480,00	1 343,28	
SUB	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 ze suchých směsí	m <sup>3</sup>	0,165	3 700,00	610,50	
SUB	585MAT	Webwer.tec 824	m <sup>2</sup>	46,105	362,38	16 707,53	
SUB	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m <sup>2</sup>	46,105	268,00	12 283,93	

Oddíl 2: Zakládání							5 012,22
SUB	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m <sup>2</sup>	3,823	601,00	1 915,32	
SUB	274313711.11	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,110	2 790,00	3 096,90	



MŠ Kopernikova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy - SOD

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>		<b>01: MŠ Kopernikova, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy - Stavební úpravy</b>				<b>-70 242,72</b>
<b>Objekt</b>		<b>HRN1: Uznatelné náklady</b>				<b>-67 225,92</b>
<b>Oddíl</b>		<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>-27 318,00</b>
SUB	764511663R	Kotlík stypický hranatý pro podokapní žláby z Pz s povrchovou úpravou 400x120 mm	kus	- 1,000	1 750,00	-1 750,00
SUB	764518624R	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 120x120 mm	m	- 4,000	1 180,00	-4 720,00
SUB	764511613R	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rŠ 400 mm	m	- 2,000	1 308,00	-2 616,00
SUB	553499490R	koncovka parapetu hliníková pod omítku (pod napojovací omítkový profil oslání)	kus	- 172,000	108,00	-18 232,00
<b>Oddíl</b>		<b>62: Úprava povrchů vnější</b>				<b>-39 907,92</b>
SUB	59051639R	AL základací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 180mm	m	- 228,030	172,80	-39 403,58
SUB	590514800	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	- 48,484	10,40	-504,34
<b>Objekt</b>		<b>HRN3: Osvětlení</b>				<b>-3 016,80</b>
<b>Oddíl</b>		<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>-3 016,80</b>
SUB	R-10	D - přisazené LED svítidlo 18W IP20, kulaté plastové	kus	- 4,000	754,20	-3 016,80

