

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 13/I/956342/2019/6

název akce: VN Vlčí

uzavřené dne: 5.8.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2685380227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Vlčí“. Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací činí **8 986 391,64 Kč bez DPH.**

II.

Na základě změny statutárního orgánu společnosti je novým jednatelem Ing. Radek Mrázek. Dále došlo ke změně bankovního ústavu a to z České spořitelny a.s. na Komerční banku a.s., číslo účtu 123-2685380227/0100.

III.

SO 01 – Těleso hráze - vícepráce

Z důvodu nepřesného výpočtu ve výkazu výměr chybí v PD (na stavbě) práce spojené s dodávkou, montáží a ochranou bentonitových rohoží, čímž vznikají vícepráce:

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Celkem
SO 01	3 487 707,27 Kč	159 504,77 Kč	3 647 212,04 Kč
SO 02	1 100 636,00 Kč	0 Kč	1 100 636,00 Kč
SO 03	857 965,33 Kč	0 Kč	857 965,33 Kč
SO 04	2 995 828,27 Kč	0 Kč	2 995 828,27 Kč
SO 05	219 300,00 Kč	0 Kč	219 300,00 Kč
VON	165 450,00 Kč	0 Kč	165 450,00 Kč
Celkem	8 826 886,87 Kč	159 504,77 Kč	8 986 391,64 Kč

Celková cena víceprací: 159 504,77 Kč

Celková cena po započtení víceprací činí 8 986 391,64 Kč (slovy osmmilionůdevětsetosmdesátšesttisícčtřístadevadesátjednakorunašedesátčtyřihaléřů).


IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 09-11-2020


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

Přílohy:

1. položkový rozpočet - vícepráce

V Děčíně dne 05.11.2020



POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 – Těleso hráze - vícepráce

Z důvodu nepřesného výpočtu ve výkazu výměr chybí v PD (na stavbě) práce spojené s dodávkou, montáží a ochranou bentonitových rohoží, čímž vznikají vícepráce.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_10_20
Stavba: VN Vlčí - VP_02

KSO:
Místo: Sluknov

CC-CZ:
Datum: 21.8.2019

Zadavatel:
Lesy české republiky, s.p., ST-OP Ohře

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Zempra DC, s.r.o.

IČ: 25480065
DIČ: CZ25480065

Projektant:
NDCon, s.r.o.

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 504,77
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	159 504,77	33 496,10
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	193 000,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 10 20

Stavba: VN Vlčí - VP_02

Místo: Šluknov

Datum: 21.8.2019

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p., ST-OP Ohře

Projektant: NDCon, s.r.o.

Zhotovitel: Zempra DC, s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 504,77	193 000,87
00	RN Vlčí - nabídka (Zempra)	159 504,77	193 000,87
SO 01	Těleso hráze	159 504,77	193 000,87
SO01.01	Těleso hráze	159 504,77	193 000,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Vlčí - VP_02

Objekt:

00 - RN Vlčí - nabídka (Zempra)

Soupis:

SO 01 - Těleso hráze

Úroveň 3:

SO01.01 - Těleso hráze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.8.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

IČ:

25480065

DIČ:

CZ25480065

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 504,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 504,77	21,00%	33 496,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 000,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Vlčí - VP_02

Objekt:

00 - RN Vlčí - nabídka (Zempra)

Soupis:

SO 01 - Těleso hráze

Úroveň 3:

SO01.01 - Těleso hráze

Místo:

Datum: 21.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 504,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 504,77
D	4		Vodorovné konstrukce				141 010,69
27	K	R100	Položení a dodání bentonitových rohoží	m2	198,511	245,00	48 635,20
	PP		Položení a dodání bentonitových rohoží. Rohože budou dodány včetně ukončovacích lišt, bentonitové pasty pro utěsnění konců a prosypání spojů bentonitovým práškem. Cena zahrnuje ohybání a přikládání rohoží k rohům konstrukce. <i>Poznámka k položce:</i> Dodání a plození návodního těsnění. Těsnění je navrženo z bentonitových rohoží. Cena zahrnuje: - dodání bentonitových rohoží - uložení				
	P		- ukončovací lišty - bentonitovou pastu pro utěsnění konců napojení na objekty - bentonitový prášek na prosypání napojení rohoží - ohybání a přikládání rohoží k rohům konstrukce - včetně všech souvisejících činností a nákladů				
	VV		Chybějící výměra způsobená výpočtem s nízkou přesností		70,000		
	VV		70 "plocha rohože chybějící v zámku na koruně hráze				
	VV		122,729 "plocha rohože chybějící nepřesnými výpočty mezi řezu 6 až 9		122,729		
	VV		Mezisoučet		192,729		
	VV		192,729*0,03 "3% ztratného		5,782		
	VV		Součet		198,511		
28	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkokodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	57,819	617,00	35 674,32
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkokodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. <i>Poznámka k položce:</i> Filtrační vrstva pro pokrytí uložených bentonitových rohoží ze štěrkokopísku frakce 0-16 mm tl. vrstvy 300 mm.				
	PSC		Filtrační vrstva ze štěrkokopísku 0-16 mm překrývající chybějící plochu rohoží oproti PD				
	VV		70*0,3 "plocha rohože chybějící v zámku na koruně hráze		21,000		
	VV		122,729*0,3 "plocha rohože chybějící nepřesnými výpočty mezi řezu 6 až 9		36,819		
	VV		Součet		57,819		
29	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	122,729	42,20	5 179,16
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky geotextilie do 3 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7.5 m ve výši 8 %. <i>Poznámka k položce:</i> Geotextilie pro stabilizaci ochranné vrstvy bentonitové rohože. Bude uložena na ochrannou vrstvu bentonitové rohože ze štěrkokodrti.				
	PSC		Geotextilie pro stabilizaci ochranné vrstvy bentonitové rohože - výměra pro chybějící matrace oproti PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		122,729 "plocha rohože chybějící nepřesnými výpočty mezi řezu 6 až 9		122,729		
	VV		Součet		122,729		
30	M	693110640	geotextilie netkaná geonetex m, 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	122,729	44,80	5 498,26
	PP		geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m				
	VV		Geotextilie pro stabilizaci ochranné vrstvy bentonitové rohože - výměra pro chybějící matrace oproti PD				
	VV		122,729 "plocha rohože chybějící nepřesnými výpočty mezi řezu 6 až 9		122,729		
	VV		Součet		122,729		
31	K	462511270R	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	36,819	1 250,00	46 023,75
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		Opevnění návodní strany hráze záhozem tl. 300 mm z lomového kamene frakce 125-250 mm.				
	VV		Opevnění návodní strany hráze z kamenného záhozu - výměra pro chybějící matrace oproti PD				
	VV		122,729*0,3 "plocha rohože chybějící nepřesnými výpočty mezi řezu 6 až 9		36,819		
	VV		Součet		36,819		
	D	99	Přesun hmot				18 494,08
41	K	998332011R	Vnitrostaveništní přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	187,948	98,40	18 494,08
	PP		Vnitrostaveništní přesun hmot je uvažován pro 250 m od středu deponie dle PD.				