


Příloha č. 1 ke smlouvě č. 17-2020

Rekonstrukce pramenů PB0411, PB0415 a PB0425 - provádění stavby

Rekonstrukce pramene PB0411 Lovčice u Kyjova

Rozpis nákladů

položka	jednotka	jednot. cena	počet jednotek	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
		Kč		Kč	Kč	Kč
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO REALIZACI						
Doprava osob a zařízení-přípravné práce	km					
mýcení terénu okolo pramene	h					
CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				2 800	588	3 388
REALIZACE PRAMENE PB0411						
PRACOVNÍ VÝKONY						
Doprava osob,materiálu, mechanizace -200km 12x	km					
Bourání stávajícího objektu pramene	h					
čerpání vody a obsluha elektrocentrály při provádění výkopů a instalaci normé stěny	den					
Výkopové práce v tř. těžitelnosti 5 a 6, pažení výkopů	h					
stavba nové vzdouvací stěny vč. hutněného zásypu, nopové izolace a jílového těsnění	h					
Osazení měrné jímky DN550 vč. vodočtu a nerezového měrného přepadu	h					
provedení drenážního systému vč. drenážní a filtrační vrstvy, montáž foliové krytiny	h					
úprava terénu humozní zeminou+zatravnění	h					
provedení úpravy koryta pod normou stěnou rovnáninou z kamene ukládanou do betonu	h					
montáž nadstřešení měrné jímky	h					
Likvidace odpadu ze stavby	kpl					
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				130 400	27 384	157 784
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY						
Materiálové náklady na normou stěnu	kpl					
měrná jímka -skruže DN550 vč. zákrytu	kpl					
filtrační štěrky, jílové těsnění ,drenážní PE trubky	kpl					
nopová izolace, foliová izolace, geotextili	kpl					
měrná nerezový přeliv	kpl					
stříška nad jímkou vč. kotevních prvků a bet. Obrubníků	kpl					
zatravnění	kpl					
kamenná rovnánina	kpl					
palivo pro energocentrálu	den					
zabezpečení staveniště	kpl					
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				88 000	18 480	106 480
OSTATNÍ NÁKLADY						
Dozor stavby	h					
závěrečná dokumentační zpráva	h					
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY				28 000	5 880	33 880
CELKEM ZA REKONSTRUKCI PRAMENE PB0411 LOVČICE u Kyjova				249 200	52 332	301 532



Rekonstrukce pramene PB0415 Staré Hutě

Rozpis nákladů


položka	jednotka	jednot.	počet	Cena bez	DPH 21%	Cena s
		cena		DPH	Kč	Kč
		Kč		Kč	Kč	Kč
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO REALIZACI						
Doprava osob a zařízení-přípravné práce	km					
kácení stromu vč. odstranění pařezu-2ks	ks					
mýcení terénu okolo pramene	h					
CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				8 190	1 720	9 910

REALIZACE PRAMENE PB0425						
PRACOVNÍ VÝKONY						
Doprava osob, materiálu, mechanizace -90km 12x	km					
Bourání stávajícího objektu pramene	h					
čerpání vody a obsluha elektrocentrály při provádění výkopů a instalaci normé stěny	den					
Výkopové práce v tř. těžitelnosti 5 a 6, pažení výkopů	h					
stavba nové vzdouvací stěny vč. hutněného zásypu, nopové izolace a jílového těsnění	h					
Osazení měrné jímky DN550 vč. vodočtu a nerezového měrného přepadu	h					
provedení drenážního systému vč. drenážní a filtrační vrstvy, montáž foliové krytiny	h					
úprava terénu humozní zeminou+zatravnění	h					
provedení úpravy koryta pod nornou stěnou rovnáninou z kamene ukládanou do betonu	h					
montáž nadstřešení měrné jímky	h					
Likvidace odpadu ze stavby	kpl					
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				110 780	23 264	134 044

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY						
Materiálové náklady na nornou stěnu	kpl					
měrná jímka -skruže DN550 vč. zákrytu	kpl					
filtrační štěrky, jílové těsnění ,drenážní PE trubky	kpl					
nopová izolace, foliová izolace, geotextili	kpl					
měrná nerezový přeliv	kpl					
stříška nad jímku vč. kotevních prvků a bet. Obrubníků	kpl					
zatravnění	kpl					
kamenná rovnánina	kpl					
palivo pro energocentrálu	den					
zabezpečení staveniště	kpl					
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				88 000	18 480	106 480

OSTATNÍ NÁKLADY						
zvýšené nároky na ruční přesun hmot	kpl					
Dozor stavby	h					
závěrečná dokumentační zpráva	h					
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY				38 000	5 880	43 880

CELKEM ZA REKONSTRUKCI PRAMENE PB0415 STARÉ HUTĚ				244 970	49 344	294 314
---	--	--	--	----------------	---------------	----------------



Rekonstrukce pramene PB0425 Koryčany

Rozpis nákladů

položka	jednotka	jednot. cena	počet jednotek	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
		Kč		Kč	Kč	Kč
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO REALIZACI						
Doprava osob a zařízení-přípravné práce	km					
kácení stromu vč. odstranění pařezu	ks	2				
mýcení terénu okolo pramene	h			0		
CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				4 410	926	5 336

REALIZACE PRAMENE PB0425						
PRACOVNÍ VÝKONY						
Doprava osob, materiálu, mechanizace -110km 12x						
Bourání stávajícího objektu pramene						
čerpání vody a obsluha elektrocentrály při provádění výkopů a instalaci normé stěny						
Výkopové práce v tř. těžitelnosti 5 a 6, pažení výkopů						
stavba nové vzdouvací stěny vč. hutněného zásypu, nopové izolace a jílového těsnění						
Osazení měrné jímky DN550 vč. vodočtu a nerezového měrného přepadu						
provedení drenážního systému vč. drenážní a filtrační vrstvy, montáž foliové krytiny						
úprava terénu humozní zeminou+zatravnění						
provedení úpravy koryta pod normou stěnou rovinaninou z kamene ukládanou do betonu						
montáž nadstřešení měrné jímky						
Likvidace odpadu ze stavby						0
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				113 120	23 755	136 875

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY						
Materiálové náklady na normou stěnu	kpl					
měrná jímka -skruže DN550 vč. zákrytu	kpl					
filtrační štěrky, jílové těsnění ,drenážní PE trubky	kpl					
nopová izolace, foliová izolace, geotextilií	kpl					
měrná nerezový přeliv	kpl					
stříška nad jímkou vč. kotevních prvků a bet. Obrubníků	kpl					
zatravnění	kpl					
kamenná rovinanina	kpl					
palivo pro energocentrálu	den					
zabezpečení staveniště	kpl					
CELKEM PRACOVNÍ VÝKONY				88 000	18 480	106 480

OSTATNÍ NÁKLADY						
zvýšené nároky na ruční přepravu hmot	kpl					
Dozor stavby	h					
závěrečná dokumentační zpráva	h					
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY				38 000	7 980	45 980

CELKEM ZA REKONSTRUKCI PRAMENE PB0425 KORYČANY				243 530	51 141	294 671
---	--	--	--	----------------	---------------	----------------

