

OBJEDNÁVKA		
Objednavatel:		číslo dokladu
název Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková org. sídlo Plzeň-Újezd, Národní 76/1, PSČ 312 00 IČO : 708 80 093 DIČ : bank.účet :	číslo cenové nabídky	
	datum cenové nabídky	
	datum vystavení	11.11.2020
	datum plnění	
		daňový doklad
		forma úhrady
		faktura
		převodem
Dodavatel :		Adresát :
název KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o. sídlo Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČO : 263 52 281 DIČ : bank.účet		
Objednáváme u Vás opravu kamenné zdi a provedení sanačních omítek na základě CN ze dne 8.11. 2020 za cenu 72447,41 Kč vč. DPH. Termín realizace prosím oznamte předem.		
Vystavil : Tyrpekl tel. spoj. : 774 200 950		
AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č. Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne za výše uvedenou cenu. Předpokládané datum plnění . Vdne : za dodavatele -		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Újezd- sanační omítky, oprava kamené zdi	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	08.11.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	34 987,02	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	21 424,21	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	213,27	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	398,25	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	5,00%	2 851,14
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 022,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 851,14
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 59 873,89			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	59 873,89	12 573,52
								Cena s DPH 72 447,41			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Újezd- sanační omítky, oprava kamené zdi

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							34 987,02	21 424,21	56 411,23	15,055
1 Zemní práce							0,00	3 646,08	3 646,08	0,000
10	001	132202511	Hloubení rýh š do 600 mm ručně přes 2 m3 v hornině tř. 3	m3	2,880	1 080,00	0,00	3 110,40	3 110,40	0,000
11	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,880	186,00	0,00	535,68	535,68	0,000
2 Zakládání							6 880,35	463,65	7 344,00	6,498
12	011	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	2,880	2 550,00	6 880,35	463,65	7 344,00	6,498
3 Svislé a kompletní konstrukce							13 098,20	3 101,80	16 200,00	3,449
15	231	348272223	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek štípaných	m2	11,500	1 200,00	11 571,65	2 228,35	13 800,00	3,347
14	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,096	25 000,00	1 526,55	873,45	2 400,00	0,102
4 Vodorovné konstrukce							6 340,73	1 867,69	8 208,42	4,756
21	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,070	2 790,00	4 966,63	808,67	5 775,30	4,671
18	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,900	59,80	0,00	233,22	233,22	0,000
20	011	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	25 900,00	780,25	152,15	932,40	0,038
17	005	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	3,900	325,00	593,85	673,65	1 267,50	0,047
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 793,69	2 111,71	6 905,40	0,352
1	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	10,200	677,00	4 793,69	2 111,71	6 905,40	0,352
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	1 976,76	1 976,76	0,000
3	013	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	10,200	54,80	0,00	558,96	558,96	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	10,200	139,00	0,00	1 417,80	1 417,80	0,000

997 Přesun sutě

3 874,05

4 944,42

8 818,47

0,000

9	013	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,785	3 000,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,000
8	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,963	423,00	0,00	830,35	830,35	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,183	210,00	0,00	1 508,43	1 508,43	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,482	9,12	0,00	250,64	250,64	0,000
6	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,183	350,00	2 514,05	0,00	2 514,05	0,000
7	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,000

998 Přesun hmot

0,00

3 312,10

3 312,10

0,000

22	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,055	220,00	0,00	3 312,10	3 312,10	0,000
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

213,27

398,25

611,52

0,002

784 Dokončovací práce - malby a tapety

213,27

398,25

611,52

0,002

23	784	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	15,288	40,00	213,27	398,25	611,52	0,002
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------	--------	-------

Celkem

35 200,29

21 822,46

57 022,75

15,057