

# ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu svahu silnice II/193 v Horšovském Týně

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: BM zemní a stavební práce

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: BM zemní a stavební práce, s.r.o.

Datum: 20.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,000</b>
1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 a 4 objem do 100 m3	m3	30,000	171,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,000
5	000	031203000	Zařízení a úklid staveniště, dopravní značení	...	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	241,00	0,00	7 230,00	7 230,00	0,000
7	001	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,000	158,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>52 670,00</b>	<b>55 839,40</b>	<b>108 509,40</b>	<b>55,529</b>
10	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,000	81,10	0,00	4 379,40	4 379,40	0,000
14	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým	m3	23,000	3 150,00	52 670,00	19 780,00	72 450,00	55,529
15	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,000	218,00	0,00	11 772,00	11 772,00	0,000
16	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,000	22,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,000
17	221	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	70,000	177,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,000
18	001	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	30,000	211,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,000
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>49 686,00</b>	<b>49 686,00</b>	<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>0,00</b>	<b>49 686,00</b>	<b>49 686,00</b>	<b>0,000</b>
20	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	30,000	287,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
21	001	132112102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 1 a 2	m3	15,000	356,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,000	
22	001	182101101	Svahování v zářezech v homině tř. 1 až 4	m2	60,000	70,60	0,00	4 236,00	4 236,00	0,000	
19	R	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	30,000	1 050,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>52 670,00</b>	<b>142 625,40</b>	<b>195 295,40</b>	<b>55,529</b>