

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17/2-11 ZL Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ IČO: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013
 V. Nezvala 68/56 DIČ: CZ60753013
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	466 991,87
PSV	130 751,39
MON	2 006,29
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	599 749,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	599 749,55 CZK
Základní DPH	21 %	125 947,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 725 696,96 CZK

v Třebíči

dne _____

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
 středisko 2
 Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ60753013

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dům č.p. 6+7	0	588 367	123 557	711 924	98
01.ZL04.1	Změnový list č.4.1 - D.1.2_S.17a Púdorys 3.NP	0	175 116	36 774	211 890	29
01.ZL04.2	Změnový list č.4.2 - Zajištění úpravy 106 (S.13a)	0	52 302	10 983	63 285	9
01.ZL04.3	Změnový list č.4.3 - Stavební úpravy	0	66 059	13 872	79 931	11
01.ZL04.4	Změnový list č.4.4 - Zajištění zdiva čer. kuchyně (č.p.6; S13b)	0	73 127	15 357	88 484	12
01.ZL04.5	Změnový list č.4.5 - Podlahové konstrukce	0	193 550	40 645	234 195	32
01.ZL04.6	Změnový list č.4.6 - Omítky průjezdu m.č. 144	0	124 665	26 180	150 844	21
01.ZL04.7	Změnový list ž.4.7 - Žlab věž	0	-96 451	-20 255	-116 706	-16
02	Dům č.p. 8	0	11 383	2 390	13 773	2
02.ZL04.8	Změnový list č.4.8 - Stavební úpravy	0	11 383	2 390	13 773	2
Celkem za stavbu		0	599 750	125 947	725 697	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			555,63	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 739,23	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 318,83	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 766,98	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			68 564,61	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 603,49	12
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			45 071,49	8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			40 058,03	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 145,17	5
95	Dokovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			226,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 336,70	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 976,40	5
997	Přesun sutě	HSV			24 628,51	4
711	Izolace proti vodě	PSV			137,84	0
712	Povlakové krytiny	PSV			98 767,61	16
762	Konstrukce tesařské	PSV			79 297,86	13
763 1	Konstrukce dřevěné montované	PSV			19 124,79	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-185 266,54	-31
767	Konstrukce zámečnické	PSV			96 093,65	16
783	Nátěry	PSV			22 596,18	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 006,29	0
Cena celkem					599 749,55	100

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.1	Změnový list č.4.1 - D.1.2_S.17a Púdorys 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cent. soustava / platnost	Cent. úroveň	Vícepráce	Méněpráce
Díl: 9						12 351,36	0,04	0,00					12 351,36	0,00
1	953981310K00	Ostatní konstrukce, bourání Chemické kotvy, cihly, hl. 300 mm, M16	kus	56,00000	220,56	12 351,36	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	12 351,36	0,00
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Všechné vyvrtání otvoru. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení, matiči a podložkou pozink. M16. Položka je určena pro kotvy do zdiva z plných cihel. REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6,7 - púdorys 3.np : Le 100x8 : 32 32,00000 Le 80x8 : 12*2 24,00000 Kalkulace: Mat 70,18 + Mzdy 68,44 + Režie 49,53 + Zisk 12,41 220,56														
Díl: 94						18 760,05	1,13	0,00					18 760,05	0,00
2	944945001K00	Lešení a stavební výtahy Montáž záchytné provizorní sítěchy z lešehové konstrukce	m2	45,00000	210,81	9 486,45	0,02	0,99	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	9 486,45	0,00
3	944945091K00	Příplatek za každý měsíc používání provizorní sítěchy, k pol. 5001	m2	135,00000	32,04	4 325,40	0,00	0,14	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	4 325,40	0,00
45*3 135,00000 4 944945803K00 Demontáž provizorní záchytné sítěchy m2 45,00000 109,96 4 948,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul 4 948,20 0,00														
Díl: 762						21 180,21	0,20	0,63					21 180,21	0,00
5	762332933	Konstrukce tesařské Montáž doplnění části sítěchy vazby z hranolů nehotovných průřezové plochy do 288 cm2	m	12,50000	352,00	4 400,00	0,02	0,20	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	4 400,00	0,00
trám 16/16 : 9*3,5 12,50000 6 762811811 Demontáž základů stropů z hrubých prken II do 32 mm m2 45,00000 29,20 1 314,00 0,00 0,00 0,01 0,63 URS 19/II URS 19/II 1 314,00 0,00 Provizorní zastřešení : 45 45,00000 7 253_762083121 Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu houčím a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 0,32000 900,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluvní Indiv 288,00 0,00 trám 16/16 : (9*3,5)*0,16*0,16 0,32000 8 267_762341210 Bednění a látování montáž bednění sítěchy rovných a šikmých sklonů do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 45,00000 76,93 3 461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluvní Indiv 3 461,85 0,00 Provizorní zastřešení : 45 45,00000 9 263_762332939R materiál sítěšního krovu z hranolů, sušené řezivo třída S10 C22 dle ČSN EN 14081-1 +A1 dodávka řeziva vč. spojovacího materiálu m3 0,35200 11 400,00 4 012,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluvní Indiv 4 012,80 0,00 trám 16/16 : (9*3,5)*0,16*0,16 0,32000 Koefficient: 0,1 0,32000 10 268_60511200 řezivo stavební prkna prismatická (sředová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m m3 1,18800 5 600,00 6 652,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluvní Indiv 6 652,80 0,00 Provizorní zastřešení : 45*0,024*1,1 1,18800 11 302_898762202R Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 201,29450 5,22 1 050,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluvní Indiv 1 050,76 0,00														
Díl: 763 1						19 124,79	0,11	0,00					22 485,19	-3 360,40
12	316_763782212R	Konstrukce dřevěné montované Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z plosklenných nosníků (např. trámů, průvlaků, plekladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	33,46000	64,40	2 154,62	0,00	0,01	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	2 154,62	0,00
Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z plosklenných nosníků (např. trámů, průvlaků, plekladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ : -172,4 -172,40000 "dle D.1.2.17 Dům 6,7 - púdorys 3.np": "dle D.1.2.04 Výkaz materiálů": "IOSB nosníky": "IOSB 10 89/550" 1,96+1,96+7,75+7,8+8,03+8,13+8,42+8,42 : "IOSB 10 89/550" 8,43+8,47+8,91+8,96+8,97+8,97 : "IOSB 10 89/450" 7,84+7,89+7,99+8,04+8,67+8,69+9,04+9,06 : Mezisoučet -172,40000 REALIZACE : dle D.1.2.17a Dům 6,7 - púdorys 3.np : Dřevěné IOSB nosníky : IOSB 10 89/450 : 8,85*2+9,26*2+9,3*2 54,82000 IOSB 10 89/550 : 151,04000 7,58*1+7,78*1+7,96*3+8,42*7+8,74*3+8,88*3 Mezisoučet 205,85000														
13	320_763793111R	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	88,68000	29,63	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	2 627,00	0,00
"dle realizovaných akcí 1,0 kg/m": 172,4*1,0 : -172,4 -172,40000 REALIZACE : 205,86 205,86000 S, 17b Sestavy dílců m1, m2 a m3 : m1 závěs širší : 16,1 16,10000 m2 závěs : 21,5 21,50000 m3 proféza vazného trámu : 17,6 17,60000														
14	317_60590101	dřevěné nosníky IOSB™ s tloušťkou stojiny t = 10 mm - 89/450	m	-12,40000	271,00	-3 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	0,00	-3 360,40
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ : -67,22 -67,22000 "dle D.1.2.17 Dům 6,7 - púdorys 3.np": "dle D.1.2.04 Výkaz materiálů": "IOSB 10 89/450" 7,84+7,89+7,99+8,04+8,67+8,69+9,04+9,06 : REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6,7 - púdorys 3.np : Dřevěné IOSB nosníky : IOSB 10 89/450 : 8,85*2+9,26*2+9,3*2 54,82000														
15	318_60590111	dřevěné nosníky IOSB™ s tloušťkou stojiny t = 10 mm - 89/450	m	45,86000	271,00	12 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	12 428,06	0,00
"dle D.1.2.17 Dům 6,7 - púdorys 3.np": "dle D.1.2.04 Výkaz materiálů": "IOSB 10 89/550" 1,96+1,96+7,75+7,8+8,03+8,13+8,42+8,42 : "IOSB 10 89/550" 8,43+8,47+8,91+8,96+8,97+8,97 : -105,18 -105,18000 Mezisoučet -105,18000														

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.1	Změnový list č.4.1 - D.1.2_S.17a Půdorys 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Vícepráce	Méněpráce
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : Dřevěné IOSB nosníky : IOSB 10 89/50 : 7,58*1*7,78*1+7,98*3+8,42*7+8,74*3+8,88*3 151,04000												
16	321_55399101	spojujací prostředky	kg	95,75280	41,80	4 002,47	0,00	0,10	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	4 002,47	0,00
		ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ : -172,4 REALIZACE : 205,86 205,86000 S.17b Sestavy dílců m1,m2 a m3 : m1 závěs šířky : 16,1 16,10000 m2 závěs : 21,5 21,50000 m3 protěza vazného trámu : 17,6 17,60000 Koefficient: 0,08 7,09280												
17	322_998763201R	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	178,51950	7,13	1 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	1 272,84	0,00
Díl: 767						Konstrukce zámečnické		100 433,46	0,83	0,00			100 433,46	0,00
18	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	64,00000	123,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	7 872,00	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : U65 : 2,9090909*22 64,00000												
19	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	102,00000	93,50	9 537,00	0,00	0,01	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	9 537,00	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : UPE80 : 5,88*5 29,40000 Le 80x8 : 6,05*12 72,60000												
20	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	190,90000	39,80	7 597,82	0,00	0,01	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	7 597,82	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : Le100x8 : 25,875*4 103,50000 UPE160 : 43,7*2 87,40000												
21	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	372,30000	30,10	11 206,23	0,00	0,02	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	11 206,23	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : UPE200 : 186,15*2 372,30000												
22	55399992	Ocelové výrobky do 10 kg	kg	179,28000	99,90	17 910,07	0,00	0,18	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	17 910,07	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : U65 : 2,9090909*22 64,00000 UPE80 : 5,88*5 29,40000 Le 80x8 : 6,05*12 72,60000 Koefficient: 0,08 13,28000 Kalkulace: Materiál (pořizovací cena ze zámečnické výroby) 95,00 Náklady na polížení, doprava 4,90												
23	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	608,25600	73,60	44 767,64	0,00	0,61	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	44 767,64	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : Le100x8 : 25,875*4 103,50000 UPE160 : 43,7*2 87,40000 UPE200 : 186,15*2 372,30000 Koefficient: 0,08 45,05600 Kalkulace: Materiál (pořizovací cena ze zámečnické výroby) 70,00 Náklady na polížení, doprava 3,60												
24	474_998767202R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	988,90760	1,56	1 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	1 542,70	0,00
Díl: 783						Nátěry		3 266,17	0,01	0,00			3 266,17	0,00
25	783314201U00	Základní antikorozní jednosložný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí včetně pomocného leštění.	m2	28,65060	114,00	3 266,17	0,00	0,01	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	3 266,17	0,00
		REALIZACE : dle D.1.2.S17a Dům 6.7 - půdorys 3.np : Le100x8 : 6,9*0,4 2,76000 U65 : 9,0*0,273 2,45700 UPE80 : 3,9*0,343 1,33770 UPE160 : 5,3*0,579 3,06870 UPE200 : 16,8*0,704 11,82720 Le 80x8 : 3 3,00000 S.17b Sestavy dílců m1,m2 a m3 : m1 závěs šířky : 0,1*9 0,90000 m2 závěs : 0,1*13 1,30000 m3 protěza vazného trámu : 2,0*1 2,00000												

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.2	Změnový list č.4.2 - Zajištění úpravy 106 (S.13a)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 725,50		1,08		0,00		
1	317231618	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MVC 15	m3	0,57600	6 280,00	3 617,28	1,83	1,05	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (9) : 1,2*0,96*0,5										
				0,57600								
2	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,15200	740,00	852,48	0,02	0,03	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (9) : 1,2*0,96										
				1,15200								
3	317351102	Odsíranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,15200	222,00	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,15200										
				1,15200								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 612,00		0,04		0,00		
4	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	13,00000	124,00	1 612,00	0,00	0,04	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (11) : 5+8										
				13,00000								
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						16 216,84		0,23		0,40		
5	9-001	Rozevřené spáry v porušeném zdivu	Soubor	1,00000	7 344,07	7 344,07	0,13	0,13	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		(5) Rozevřené spáry v porušeném zdivu se zbaví úlomků kamene a omítky, vyklínují a směrem z místnosti č. 106 nízkotlakou injektáží vyplní injektážní směsí a/nebo, vyplní maltou NHL 3.5. S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (5) : 1										
		Kalkulace: Celkové materiálové náklady 2 149,00 Celkové mzdové náklady (12Nh*190CZK+34%odvody) 3 055,20 Výrobní a správní režie 1 710,91 Celkový zisk 428,96										
6	9-002	Přezdívková ostění, demontáž dřevěných prvků	Soubor	1,00000	5 803,23	5 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		(7) Při pohledu z místnosti č.105 se v potřebném rozsahu přezdí porušená část ostění, zároveň se demontují dřevěné prvky k ošetření. S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (7) : 1										
				1,00000								
		Kalkulace: Celkové materiálové náklady 1 474,00 Celkové mzdové náklady (10Nh*190CZK+34%odvody) 2 546,00 Výrobní a správní režie 1 425,76 Celkový zisk 357,47										
7	9-003	Cihelná klenba, rozebrání	Soubor	1,00000	3 069,54	3 069,54	0,10	0,10	0,40	0,40	Vlastní	Kalkul
		(8) Cihelná klenba se postupně od vrcholu ke krajům začne rozebrat, zároveň se budou odstraňovat podpůrné trámký, posledních cca 10 cm od pat klenby se ponechá a za účasti projektanta a památkového dohledu se zkontroluje stav zbylého zdiva a rozhodne o způsobu úpravy pat této klenby. S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (8) : 1										
				1,00000								
		Kalkulace: Celkové materiálové náklady 472,00 Celkové mzdové náklady (6Nh*190CZK+34%odvody) 1 527,60 Výrobní a správní režie 855,46 Celkový zisk 214,48										
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 524,64		0,01		0,03		
8	970033018	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 14-18mm	m	8,00000	205,58	1 644,64	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000										
				8,00000								
		Kalkulace: Celkové materiálové náklady 31,90 Celkové mzdové náklady 84,04 Celkové náklady mechanizace 18,10 Výrobní a správní režie 57,20 Celkový zisk 14,34										
9	977151111	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	8,00000	1 610,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,03	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (4) : 1,3*5+0,5*3										
				8,00000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						978,57		0,00		0,00		
10	223_998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace ...	t	1,35978	719,65	978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m										
Díl: 762 Konstrukce tesařské						14 244,05		0,29		0,20		
11	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	32,75000	35,10	1 149,53	0,00	0,01	0,01	0,20	URS 19/II	URS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 32,75000										
				32,75000								
12	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,28646	870,00	249,22	0,03	0,01	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,28646										
				0,28646								
13	762085103	Montáž kolejních želez, příloček, patek nebo táhel	kus	10,25000	161,00	1 650,25	0,00	0,03	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhráděk č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.2	Změnový list č.4.2 - Zajištění úpravy 106 (S.13a)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (6) : 1,6*5+0,75*3			10,25000							
14	762431225K00	Montáž obložení ostění OSB deskami, včetně dodávky OSB desky po dokončení prací demontáž	m2	5,46000	493,00	2 691,78	0,01	0,07	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (1) : 1,4*1,95*2			5,46000							
	Kalkulace:	Celkové materiálové náklady			246,60							
		Celkové mzdové náklady			144,91							
		Výrobní a správní režie			81,15							
		Celkový zisk			20,34							
15	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	32,75000	152,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (2) : 2,7*4+2,0*2,1+2,0*2			18,90000							
		Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (3) : 1,25*5+1,5+1,2			8,95000							
		Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (6) : 1,75*3,15			4,90000							
16	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	11,00000	82,80	910,80	0,00	0,01	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (6) : 1,6*5+0,75*3			10,25000							
		prořez : 0,75			0,75000							
17	60512125	hranol slávební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,28646	6 660,00	1 907,82	0,55	0,16	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13a dům č.6, Zajištění úpravy 106 : Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (2) : (2,7*4+2,0*2,1+2,0*2)*0,1*0,1			0,18900							
		Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (3) : (1,25*5+1,5+1,2)*0,06*0,06			0,03222							
		Zpráva k projektu PM-01 - Návrh postupu prací (6) : (1,75*3,15)*0,05*0,16			0,03920							
		Koeficient 0,1			0,02604							
18	302_99876220ZRO	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	135,37400	5,22	706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.4	Změnový list č.4.4 - Zajištění zdíva čer. kuchyně (č.p.6; S13b)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						555,63		0,00		0,00		
1	4_139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	0,21600	1 273,70	275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		S.13b_3.(a) : 0,6*0,6*0,6		0,21600								
2	5_162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,21600	152,26	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,21600		0,21600								
3	6_162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem ... Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,06400	134,71	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,21600*4		0,86400								
4	7_162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,21600	219,99	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,21600		0,21600								
5	8_167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	0,21600	168,37	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,21600		0,21600								
6	9_171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,21600	13,29	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,21600		0,21600								
7	10_171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,38880	114,39	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,21600*1,8		0,38880								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 106,93		0,47		0,00		
8	37_279232513	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapálení na maltu cementovou cihlami betonovými	m3	0,21600	5 124,66	1 106,93	2,18	0,47	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		S.13b_3.(a) : 0,6*0,6*0,6		0,21600								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						60 216,88		4,04		0,00		
9	39_310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,38725	3 974,19	5 513,20	1,84	2,55	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		S.13b_1.(d) : 1,6*0,2*0,2		0,06400								
		S.13b_2.(c) : 0,25*2,5*0,25		0,15625								
		S.13b_3.(b) : 0,38*0,45*1,5		0,25650								
		S.13b_5.(b) : 0,42*0,45*1,5		0,28350								
		S.13b_6.(a) : 0,95*0,3*2,2		0,62700								
10	40_310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,57500	3 832,48	2 203,68	1,95	1,12	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		S.13b_2.(b) : 0,92*2,5*0,25		0,57500								
11	985441113U00	Přídavná šroubovitá nerezová výtluž 1 táblo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	26,40000	1 400,00	36 960,00	0,01	0,27	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		S.13b_4.(a) : 3,4*3+2,2*3+1,6*3+1,2*4		26,40000								
12	985442113U00	Přídavná šroubovitá nerezová výtluž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	11,10000	1 400,00	15 540,00	0,01	0,10	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13b_4.(b) : 5,9*26*0,2		11,10000								
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						3 366,00		0,00		0,00		
13	909031001K00	Vyklinování trhlín ve zdivu a vyplnění injektážní směsí nebo maltou NHL 3,5	m	1,70000	1 980,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		S.13b_1.(c) : 1,7		1,70000								
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 245,47		0,09		0,26		
14	146_962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,43875	583,53	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		S.13b_2.(a) : 1,17*2,5*0,15		0,43875								
15	164_973028131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavazání nových příček a zdí, tl. do 150 mm	m	2,50000	215,40	538,50	0,00	0,00	0,01	0,03	Smluvní	Indiv
		S.13b_2.(b) : 2,5		2,50000								
16	181_978013191	Oliučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,00000	49,39	246,95	0,00	0,00	0,05	0,23	Smluvní	Indiv
		S.13b_1.(b) : 5		5,00000								
17	975022241U00	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtluhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,80000	1 780,00	3 204,00	0,05	0,09	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13b_1.(a) : 1,8		1,80000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 310,13		0,00		0,00		
18	223_998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace ...	t	4,59964	719,65	3 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m										
Díl: 997 Přesun sutě						188,08		0,00		0,00		

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.4	Změnový list č.4.4 - Zajištění zdiva čer. kuchyně (č.p.6; S13b)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	219_997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,25750	258,69	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
20	220_997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,25750	98,63	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
21	221_997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,31750	13,12	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
22	222_997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,25750	255,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
Díl: 711						137,84		0,00		0,00		
23	711132101U00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	2,92500	24,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
		S.13b_2.(b) : 1,17*2,5		2,92500								
24	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	3,00000	21,10	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
25	232_998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,33500	3,25	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.5	Změnový list č.4.5 - Podlahové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						74 603,49		9,80		0,00		
1	111_631342332	Cementová litá pěna – pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 120 do 240 mm	m3	23,00000	3 243,63	74 603,49	0,43	9,80	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
č.p.6_m.č.201+204 : 23				23,00000								
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						45 071,49		1,00		0,00		
2	188_985131111	Odčistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	76,02000	108,74	8 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
"pro sanaci kleneb": sanklen2: č.p.6_m.č.201+204 : 54,3*1,4 76,02000												
3	203_985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	76,02000	484,15	36 805,08	0,01	1,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
"dle D.1.2.02 Technická zpráva": "dle D.1.2.04 Výkaz materiálu": "sanace kamenných kleneb": č.p.6_m.č.201+204 : 54,3*1,4 76,02000												
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 721,67		0,00		33,26		
4	156_965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na stěchách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	23,00000	166,20	3 822,60	0,00	0,00	1,40	32,20	Smluvní	Indiv
č.p.6_m.č.201+204 : 23				23,00000								
5	191_985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	76,02000	51,29	3 899,07	0,00	0,00	0,01	1,06	Smluvní	Indiv
"dle D.1.2.02 Technická zpráva": "dle D.1.2.04 Výkaz materiálu": "sanace kleneb": č.p.6_m.č.201+204 : 54,3*1,4 76,02000												
Díl: 99 Stavební přesun hmot						7 775,27		0,00		0,00		
6	223_998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace ...	t	10,80424	719,65	7 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m												
Díl: 997 Přesun sutě						24 296,24		0,00		0,00		
7	219_997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	33,26428	258,69	8 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
8	220_997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,26428	98,63	3 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
9	221_997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	299,37852	13,12	3 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
10	222_997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	33,26428	255,00	8 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské						34 081,46		0,00		0,00		
11	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	53,45000	68,60	3 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II
nový rošt z polštářů z trámů 2x100x100 mm : skladba 3.B, 3.E, 3.G : 2,0*2+21,56+22,2+5,69 53,45000												
12	488_762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	53,45000	192,55	10 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 53,45000				53,45000								
13	294_605120110.1	materiál střešních trámů z hranolů, sušené řezivo třídy S10, pevnostní třída C22 - dodávka řeziva vč. spojovacího materiálu	m3	1,61688	11 400,00	18 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
nový rošt z polštářů z trámů 2x100x100 mm : skladba 3.B, 3.E, 3.G (1m2 = 2,75 bm) : 53,45*2,75*0,1*0,1 1,46988 Koefficient: 0,1 0,14699												
14	302_998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	323,90670	5,22	1 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.6	Změnový list č.4.6 - Omítky průjezdu m.č. 144

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62						68 564,61		5,55		0,00		
1	25_319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku m.č.144 - (9,515*8,99)*2,4	m2	44,41200	89,80	3 988,20	0,01	0,37	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
2	26_602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně	m2	44,41200	80,30	3 566,28	0,01	0,42	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
3	27_602015122R17	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	44,41200	603,70	26 811,52	0,06	2,52	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
4	28_602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm	m2	44,41200	104,20	4 627,73	0,00	0,18	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
5	29_610411129R00	Nástřík protisápné úpravy 2x	m2	44,41200	71,60	3 179,90	0,00	0,02	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
6	30_611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky	m2	44,41200	201,50	8 949,02	0,01	0,59	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				44,41200								
7	31_62240190T01	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	18,50500	86,00	1 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				18,50500								
8	94_622321190R01	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	54,23063	102,42	5 554,30	0,01	0,31	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				54,23063								
9	96_622325402	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukově v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	54,23063	112,80	6 117,22	0,02	1,12	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				54,23063								
10	98_62232990R01	Ošetření omítky (přípravek proti porůstání řas a mechů)	m2	54,23063	77,06	4 179,01	0,00	0,02	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				54,23063								
Díl: 94						10 385,12		1,59		0,00		
11	130_943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	122,13000	24,00	2 931,12	0,01	0,90	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				122,13000								
12	131_943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	1 709,82000	0,55	940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				1 709,82000								
13	132_943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	122,13000	15,00	1 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				122,13000								
14	137_949211111	Montáž leševé podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených leševých dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	40,71000	50,00	2 035,50	0,02	0,69	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				40,71000								
15	138_949211211	Montáž leševé podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	569,94000	2,50	1 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				569,94000								
16	139_949211811	Demontáž leševé podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených leševých dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	40,71000	30,00	1 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				40,71000								
Díl: 96						21 247,68		0,00		5,92		
17	41_978013191R00	Odúčnění omítek stěn ve stanoveném rozsahu	m2	98,64200	84,40	8 325,38	0,00	0,00	0,05	4,54	Smluvní	Indiv
				98,64200								
18	42_978023411R00	Vysekáání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	98,64200	42,10	4 152,83	0,00	0,00	0,01	1,38	Smluvní	Indiv
				98,64200								
19	44_979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	5,91852	227,50	1 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				5,91852								
20	45_979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	118,37040	13,30	1 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				118,37040								
21	46_979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,91852	180,40	1 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				5,91852								
22	47_979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,18520	20,10	1 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				59,18520								
23	48_979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	5,91852	206,80	1 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				5,91852								
24	49_979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,91852	400,00	2 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
				5,91852								
Díl: 99						5 137,42		0,00		0,00		
25	223_998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m	t	7,13877	719,65	5 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
<p>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m</p>												
Díl: 783						19 330,01		0,07		0,00		

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.6	Změnový list č.4.6 - Omítky průjezdu m.č. 144

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	523_622471318	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně číselnosti 3 vápenný	m2	98,64263	195,96	19 330,01	0,00	0,07	0,00	0,00	Smluvní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 54,23063		54,23063								
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 44,41200		44,41200								

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	01	Dům č.p. 6+7
R:	01.ZL04.7	Změnový list č.4.7 - Žlab věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Vícepráce	Méněpráce
Díl: 712						88 815,70		0,09		0,00			88 815,70	0,00
1	712491171U00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	74,76000	45,70	3 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	3 416,53	
2	229_693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	85,97400	27,60	2 372,88	0,00	0,03	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	2 372,88	
				Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,76000*1,15		85,97400								
3	712861703U00	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólie přilepenou v plné ploše	m2	74,76000	264,00	19 736,64	0,00	0,06	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	19 736,64	
				Žlab 74,76		74,76000								
4	28322023	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm barevná	m2	85,97400	367,00	31 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	31 552,48	
				Odkaz na mn. položky pořadí 3: 74,76000*1,15		85,97400								
5	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	142,40000	109,00	15 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	15 521,60	
6	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	3,00000	624,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	1 872,00	
7	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN75, DN110, DN125	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	1 240,00	
8	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se zachytným košem DN 75/110/125	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	5 200,00	
9	712600900	Provedení detailů rohů a koutů, spojovací materiál	m2	74,76000	69,44	5 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	5 191,33	
Kalkulace:				Celkové materiálové náklady		12,03								
				Celkové mzdové náklady		41,80								
				Výrobní a správní režie		11,30								
				Celkový zisk		4,31								
10	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	861,03440	3,15	2 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	2 712,26	
Díl: 764						-185 266,54		-1,15		0,00			0,00	-185 266,54
11	331_764211243	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, proslupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	-39,57000	2 365,22	-93 591,76	0,02	-0,78	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-93 591,76
				"dle D.1.1.2.08 Půdorys střechy":										
				REALIZACE : -39,57		-39,57000								
12	348_764257201	Žlab mezistřešní nebo zaatkový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm	m	-35,65000	2 490,69	-88 793,10	0,01	-0,37	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-88 793,10
				"dle D.1.1.2.22 Výrobky PSV":										
				"KL49" 35,65 :										
				REALIZACE : -35,65		-35,65000								
13	350_998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 823,84860	1,58	-2 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-2 881,68

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	02	Dům č.p. 8
R:	02.ZL04.8	Změnový list č.4.8 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost /MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost /MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň	Vícepráce	Méněpráce	
Díl: 3						2 031,26		0,76		0,00			2 031,26	0,00	
	1	43_310236241	Zazdívková otvoru ve zdivu nadzákladovým chytami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdí tl. do 300 mm	kus	14,00000	145,09	2 031,26	0,05	0,76	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	2 031,26	
			Zazdívková kapes po původní stropní kci : 14		14,00000										
Díl: 61						154,98		0,02		0,00			154,98	0,00	
	2	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,42000	369,00	154,98	0,04	0,02	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	154,98	
			Drážka 20/20cm pro vedení HDMI 2,1*0,2		0,42000										
Díl: 9						2 212,14		0,00		0,00			2 212,14	0,00	
	3	901091001K00	Vyčištění a chemická likvidace biotického napadení cihelného zdiva, kapsy 200/200/300 cm	kus	14,00000	158,01	2 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	2 212,14	
			Zazdívková kapes po původní stropní kci : 14		14,00000										
Díl: 96						597,24		0,00		0,19			597,24	0,00	
	4	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 200 mm	m	2,10000	228,00	478,80	0,00	0,00	0,05	0,11	URS 19/II	URS 19/II	478,80	
			Včetně pomocného ležení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
			Drážka 20/20cm pro vedení HDMI : 2,1		2,10000										
	5	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,10000	56,40	118,44	0,00	0,00	0,04	0,08	URS 19/II	URS 19/II	118,44	
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,10000		2,10000										
Díl: 99						500,02		0,00		0,00			500,02	0,00	
	6	170_998017002	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m	t	0,78153	639,79	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	500,02	
Díl: 997						144,19		0,00		0,00			144,19	0,00	
	7	166_997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,19740	258,89	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	51,07	
	8	167_997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,19740	98,83	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	19,47	
	9	168_997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Phiplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	1,77660	13,12	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	23,31	
	10	169_997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	0,19740	255,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	50,34	
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,10000		2,10000										
Díl: 762						9 792,14		-0,07		0,00			15 544,86	-5 752,72	
	11	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	24,85000	68,60	1 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	URS 19/II	URS 19/II	1 704,71	
			nový rošt z polštářů z trámků 2x100x100 mm : skladba 3.E, 6,4+18,45		24,85000										
	12	225_762592014	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojených šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	-2,10000	579,84	-1 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-1 217,66
			"dle D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP" "P10" 43,7 : REALIZACE -0,7*3		-2,10000										
	13	227_762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	-2,10000	350,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-735,00
			"dle D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP" "P10" 43,7 : REALIZACE -0,7*3		-2,10000										
	14	228_762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	-2,10000	192,55	-404,36	0,00	-0,01	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-404,36
			"dle D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP" "P10" 43,7 : REALIZACE -0,7*3		-2,10000										
	15	488_762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	24,85000	192,55	4 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	4 784,87	
			Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,85000		24,85000										
	16	226_605561010	řezivo dubové sušené tl, 50 mm	m3	-0,11550	29 400,00	-3 395,70	0,50	-0,06	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-3 395,70
			"dle D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP" "P10" 43,7*0,05 : 2,185*1,1 "Přepočtené koeficientem množství : REALIZACE -0,7*3*0,05*1,1		-0,11550										
	17	294_605120110,1	materiál střešních trámů z hranolu, sušené řezivo třídy S10, pevnostní třída C22 - dodávka řeziva včetně spojovacího materiálu	m3	0,75171	11 400,00	8 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	8 569,49	
			nový rošt z polštářů z trámků 2x100x100 mm : skladba 3.B, 3.E, 3.G (1m2 = 2,75 bm) : 24,85*2,75*0,1*0,1 Koeficient 0,1		0,68338										
	18	302_998762202R0	Presun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	93,06350	5,22	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv	485,79	
Díl: 767						-6 055,56		0,00		0,00			0,00	-6 055,56	
	19	302_7671001R01	Ocelové prvky terasy, ocel S235 - nosná konstrukce - kompletní D+M	kg	-37,07000	83,31	-3 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-3 088,30
			"dle D.1.2.23 Dům 8 - konstrukce terasy" "dle D.1.2.04 Výkaz materiálu" REALIZACE : "P18x60" 83,65 - -5,26 "RH580x40x4" 298,86 - -19,92 "RH5120x80x6" 189,18 - -11,89		-37,07000										
	20	304_7671003R01	Ocelové prvky terasy, ocel S235 - zábradlí terasy - kompletní D+M	kg	-5,76000	498,00	-2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-2 874,24
			"dle D.1.2.23 Dům 8 - konstrukce terasy" "dle D.1.2.04 Výkaz materiálu" 137,8 REALIZACE : -5,76		-5,76000										
	21	312_998767202	Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-59,62540	1,56	-93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Smluvní	Indiv		-93,02

Položkový rozpočet

S:	17/2-11 ZL	Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8
O:	02	Dům č.p. 8
R:	02.ZL04.8	Změnový list č.4.8 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Vícepráce	Méněpráce
Díl: M22						2 006,29		0,01		0,00			2 006,29	0,00
22	222260549K00	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, pr. 100 mm	m	9,30000	215,73	2 006,29	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	2 006,29	
		pro kabel HDMI : 2,1*2,4*3,1*1,7		9,30000										

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 9.10.2019		
Název akce: Příhrádek Pardubice CZ 06.3.33/0.0/0.0/16 036/0006774				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<u>Předmět změny:</u> provedení chemických kotev pro kotvení L nosníků stropu č.p.6-7 úprava uložení pozednice a provedení střech v úžlabí č.p. 6-7 doplnění dodávky I-OSB nosníků stropu č.p.6-7 stav.úpravy m.č.106 dle úpravy PD č.PM-01 stav.úpravy v č.p.6-7 – m.č.206, 207 dle úpravy PD č.PM-10 zajištění zdiva černé kuchyně doplnění podlahových konstrukcí dle nálezů na stavbě po odkrytí nepřístupných konstrukcí m.č.201 , 204 doplnění omítkových vrstev v průjezdu m.č.144 změna provedení krytiny žlabu věže zazdívka kapes po pův.konstrukcích doplnění podkladních trámek podlah doplnění chráničky pro kabel HDMI				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> doplnění počtu chemických kotev pro kotvení L profilů nosoucích stropní trámy nosného zdiva Úprava a doplnění uložení pozednice a střech v úžlabí po odkrytí konstrukcí střech a Doplnění I-OSB nosníků stropu v č.p. 6-7 dle PD Stavební úpravy v m.č.106 dle nálezů na stavbě po odkrytí konstrukcí dle doplnění PD č.PM-01 Stavební úpravy v č.p. 6 -7 m.č. 206 , 207 dle nálezů na stavbě po odkrytí konstrukcí dle doplnění PD č.PM-10 Zajištění zdiva černé kuchyně dle nálezů na stavbě Doplnění podlahových konstrukcí dle nálezů na stavbě po odkrytí nepřístupných konstrukcí v m.č.201 , 204 Doplnění omítkových vrstev v průjezdu m.č.144				

Změna provedení krytiny ve žlabu věže z Cu a folii z důvodu větší předpokládané spolehlivosti spojů a napojení proti protečení

Zazdívký kapes a otvorů po původních konstrukcích

Doplnění podkladních trámků podlah dle PD

Vysekání drážky a osazení chráničky pro kabel HDMI dle požadavku provozovatele

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává

Stanovisko technického dozoru stavby:


Jan Kláš

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí

David Kláš

Stanovisko investora



Jan Kláš

Jan Kláš

Příloha : Položkový rozpočet změn ZL 4

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 04</i>	
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Radek Zoňa	
Datum:	9.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/17/23149 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: provedení chemických kotev pro kotvení L nosníků stropu č.p.6-7</p> <p>úprava uložení pozednice a provedení střech v úžlabí č.p. 6-7</p> <p>doplnění dodávky I-OSB nosníků stropu č.p.6-7</p> <p>stav.úpravy m.č.106 dle úpravy PD č.PM-01</p> <p>stav.úpravy v č.p.6-7 – m.č.206, 207 dle úpravy PD č.PM-10</p> <p>zajištění zdiva černé kuchyně</p> <p>doplnění podlahových konstrukcí dle nálezů na stavbě po odkrytí konstrukcí m.č.201 , 204</p> <p>doplnění omítkových vrstev v průjezdu m.č.144</p> <p>změna provedení krytiny žlabu věže</p> <p>zazdívka kapes po pův.konstrukcích</p> <p>doplnění podkladních trámek podlah</p> <p>doplnění chráničky pro kabel HDMI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: doplnění počtu chemických kotev pro kotvení L profilů nesoucích stropní trámy</p> <p>zdiva Úprava a doplnění uložení pozednice a střech v úžlabí po odkrytí konstrukcí střech a nosného</p> <p>Doplnění I-OSB nosníků stropu v č.p. 6-7 dle PD</p> <p>01 Stavební úpravy v m.č.106 dle nálezů na stavbě po odkrytí konstrukcí dle doplnění PD č.PM-</p> <p>doplnění PD č.PM-10 Stavební úpravy v č.p. 6 -7 m.č. 206 , 207 dle nálezů na stavbě po odkrytí konstrukcí dle</p> <p>Zajištění zdiva černé kuchyně dle nálezů na stavbě</p>		

v m.č.201 , 204

Doplnění podlahových konstrukcí dle nálezů na stavbě po odkrytí nepřístupných konstrukcí



Doplnění omítkových vrstev v průjezdu m.č.144

Změna provedení krytiny ve žlabu věže z Cu a folii z důvodu větší předpokládané spolehlivosti spojů a napojení proti protečení

Zazdívky kapes a otvorů po původních konstrukcích

Doplnění podkladních trámků podlah dle PD

Vysekání drážky a osazení chráničky pro kabel HDMI dle požadavku provozovatele

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 200 435,22_Kč	800 184,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
599 749,55 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
725 696,96 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. společnost 2 - stavební provoz ⑨ Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč DIČ: CZ60753013 Lubomír Pavloň
Datum:	Datum: 9.10.2019

