

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Statutární město Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce bytu v 3.NP</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zednické opravy, výpomoc kancelář č.5	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval: Jaroslav Janků	Datum: 03.11.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 658,86	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	31 805,18	Rezerva		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	5,76			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 094,08			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		2 732,52
<b>Přesun hmot a sutí</b>		3 750,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		46 313,88	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
							<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	49 046,40	<b>Celkem bez DPH</b>	49 046,40
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	10 299,74	<b>Celkem včetně DPH</b>	59 346,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Statutární město Jablonec nad Nisou -  
Rekonstrukce bytu v 3.NP**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Zednické opravy, výpomoc kancelář č.5

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 03.11.2020 Zpracoval: Jaroslav Janků

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>1 263,96</b>	<b>2 283,04</b>	<b>3 547,00</b>		<b>0,6241</b>
1	1	346244351R00	Obezdivka stoupaček dvoustranná tl. 6,5 cm	m2	3,06	691,00	899,18	1 215,28	2 114,46	0,1557	0,4764
2	1	342948111R00	Ukotvení obezdívek	m	6,8	126,99	153,82	709,72	863,53	0,0010	0,0069
3	1	349231811R00	Přízdívka ostění oken	m2	0,5	1 138,01	210,96	358,04	569,01	0,2816	0,1408
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>2 776,38</b>	<b>16 323,43</b>	<b>19 099,81</b>		<b>0,5811</b>
4	1	711212311R00	Penetrace savých podkladů stěn	m2	18	45,80	65,88	758,52	824,40	0,0000	0,0005
5	1	612481211RT2	Tmelení stěn, vyrovnání pod štuk	m2	18	237,50	1 108,80	3 166,20	4 275,00	0,0037	0,0661
6	1	602021142R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	18	131,50	336,24	2 030,76	2 367,00	0,0038	0,0680
7	1	612451120R00	Oprava omítek stěn, stropu štukových do 10 %	m2	20,4	88,00	160,55	1 634,65	1 795,20	0,0027	0,0543
8	1	612100031RA0	Oprava omítek stěn vnitřních jednotlivě do 1m2	soubor	4	850,00	293,04	3 106,96	3 400,00	0,0097	0,0386
9	1	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	43,6	98,10	593,83	3 683,33	4 277,16	0,0036	0,1548
10	1	612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	3,06	489,01	174,36	1 322,01	1 496,37	0,0481	0,1471
11	1	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken, dveří, atd.	m	12	55,39	43,68	621,00	664,68	0,0043	0,0517
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 931,67</b>	<b>4 032,56</b>	<b>7 964,23</b>		<b>14,2757</b>
12	1	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	9,5	77,11	349,98	382,56	732,55	0,0003	0,0025
13	1	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí	m2	9,5	135,45	1 013,84	272,93	1 286,78	1,0663	10,1294
14	1	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 8 cm	m2	9,5	595,02	2 567,85	3 084,84	5 652,69	0,4362	4,1439
15	1	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,76	384,50	0,00	292,22	292,22	0,0000	0,0000
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5,76</b>	<b>2 094,08</b>	<b>2 099,84</b>		<b>0,0000</b>

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
16		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	64	32,81	5,76	2 094,08	2 099,84	0,0000	0,0000
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0,0000</b>
17	1	998734203R00	Výpomoc zednické pro elektro	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>		<b>0,0000</b>
18	1	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,0000	0,0000
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>8 188,00</b>	<b>8 188,00</b>		<b>0,0000</b>
19	1	900 R01	HZS - nspecifikované práce	h	8	356,00	0,00	2 848,00	2 848,00	0,0000	0,0000
20	1	900 R01	HZS - doprava betonu 3.n.p.	h	15	356,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,0000	0,0000
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>686,85</b>	<b>978,15</b>	<b>1 665,00</b>		<b>0,0237</b>
21	1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15	111,00	686,85	978,15	1 665,00	0,0016	0,0237

Celkové náklady: **46 313,88 Kč**