

## Stavební rozpočet

Název stavby:	bytový dům Klánovice	Doba výstavby: dva měsíce	Objednatel: Mě. Úřad Klánovice
Druh stavby:	sanace sklepních prostor	Začátek výstavby: 01.11.2020	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby: 31.12.2020	Zhotovitel: David Dvořák
JKSO:		Zpracováno dne: 13.10.2020	Zpracoval: David Dvořák

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1			hloubková injektáž zdiva včetně materiálu <b>AGUastop Crem bude provedeno 1546 vrtů</b>	bm	154,60	2 000,00	500,00	1 500,00	309 200,00			
2			otlučení omítky na zdivu do výše poškození	m2	530,00	70,00	0,00		37 100,00			
3			penetrace a instalace sanační omítky včetně mat.	m2	530,00	303,00	152,00	151,00	160 590,00			
4			penetrace před malbou včetně materiálu	m2	530,00	4,80	4,80	0,00	2 544,00			
5			Interiérová barva ,ošetřená biocidním přípravkem ,bílá	m2	530,00	110,50	40,00	70,50	58 565,00			
6			odvoz a přesun sutě kontejnerem	ks	1,00	20 000,00			20 000,00			
7			vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00		0,00		30 000,00			
			<b>cena celkem bez DPH</b>						<b>617 996,00</b>			
8			<b>cena celkem s DPH</b>						<b>710 695,40</b>			

Poznámka: