

Stavební rozpočet

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Název stavby: Úprava promítacích ploch | Doba výstavby: | Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem |
| Druh stavby: Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA | Začátek výstavby: 12. 06. 2020 | Projektant: |
| Lokalita: UJEP VIKS - AULA | Konec výstavby: | Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 11.8.2020 | Zpracoval: |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----------------|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | | | | | | 4 157,10 | 9 275,94 | 13 433,04 | | | 0,39 |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | |
| 1 | | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny | m2 | 21,23 | 210,00 | 1 146,31 | 3 312,38 | 4 458,69 | 0,00 | 0,08 | RTS II/ 2020 |
| 2 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 3,25 | 72,49 | 22,88 | 212,71 | 235,59 | 0,00 | 0,01 | RTS II/ 2020 |
| 3 | | 612481239RT2 | Akrylový tmel | ks | 8,00 | 237,00 | 736,00 | 1 160,00 | 1 896,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II/ 2020 |
| 4 | | 612481261RT2 | Skelná páska 25mm křížná vlákna | m | 9,60 | 263,80 | 1 084,80 | 1 447,68 | 2 532,48 | | | RTS II/ 2020 |
| 5 | | 612475111RT2 | Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá | m2 | 21,23 | 203,01 | 1 167,12 | 3 143,16 | 4 310,28 | 0,01 | 0,30 | RTS II/ 2020 |
| | | | | | | | 405,74 | 1 407,25 | 1 812,99 | | | 0,01 |
| | | 784 | Malby | | | | | | | | | |
| 6 | | 784402803R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m | m2 | 21,23 | 33,79 | 1,91 | 715,51 | 717,42 | 0,00 | 0,00 | RTS II/ 2020 |
| 7 | | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 21,23 | 8,60 | 0,00 | 182,59 | 182,59 | 0,00 | 0,00 | RTS II/ 2020 |
| 8 | | 784111102R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x | m2 | 21,23 | 43,00 | 403,83 | 509,14 | 912,97 | 0,00 | 0,01 | RTS II/ 2020 |
| | | | | | | | 661,75 | 2 726,50 | 3 388,25 | | | 0,48 |
| | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | |
| 9 | | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m | m2 | 25,00 | 135,53 | 661,75 | 2 726,50 | 3 388,25 | 0,02 | 0,48 | RTS II/ 2020 |
| | | | | | | | 0,00 | 418,65 | 418,65 | | | 0,00 |
| | | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | | | | | | |
| 10 | | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0,87 | 273,99 | 0,00 | 238,97 | 238,97 | 0,00 | 0,00 | RTS II/ 2020 |
| 11 | | 998011018R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km | t | 0,87 | 206,00 | 0,00 | 179,67 | 179,67 | 0,00 | 0,00 | RTS II/ 2020 |
| Celkem: | | | | | | | | | 19 052,93 | | | |

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|
| Název stavby: | Úprava promítacích ploch | Objednatel: | UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | UJEP VIKS - AULA | Zhotovitel: | R E G A S T, spol. s r.o. | IČ/DIČ: | 60490161/CZ60490161 |
| Začátek výstavby: | 12. 06. 2020 | Konec výstavby: | | Položek: | 9 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 11.8.2020 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 4 818,85 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 12 002,44 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 405,74 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 1 407,25 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 418,65 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 19 052,93 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 | | |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 | | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 19 052,93 |
| Základ 21% | 19 052,93 | DPH 21% | 4 001,12 | Celkem včetně DPH | 23 054,05 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: