

Stavební rozpočet

Název stavby:	PODLAHY POVLAČOVÉ - DOPLNĚNÍ PLOCH	Doba výstavby:	Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Začátek výstavby: 12. 06. 2020	Projektant:
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Konec výstavby:	Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 7. 9. 2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
							Celkem		
Povlakové krytiny									
134	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	93,000	45,00	4 185,00		RTS II / 2020
135	K	776111115.1	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky Příplatek za provádění na schodišti.	m2	93,000	18,00	1 674,00		RTS II / 2020
136	K	776111115.2	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky Příplatek za provádění na svislých plochách.	m2	21,000	45,00	945,00		RTS II / 2020
137	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	93,000	17,00	1 581,00		RTS II / 2020
138	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	93,000	37,00	3 441,00		RTS II / 2020
139	K	776141111.	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa Příplatek ZKD 1mm	m2	186,000	230,00	42 780,00		RTS II / 2020
140	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	146,000	50,00	7 300,00		RTS II / 2020
141	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	114,000	90,00	10 260,00		RTS II / 2020
142	K	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně. Příplatek za demontáž na schodišti	m2	114,000	22,00	2 508,00		RTS II / 2020
143	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	93,000	230,00	21 390,00		RTS II / 2020
144	M	284110520	<i>díl. vinylové tl.3,0 mm, tl.zátěže 23/34/43, R10,Břl S1,bez Italátů dle výběru investora na základě předložených vzorků (93+4,6+1,74+6,45+5,85+2,28+1,81+1,21)</i>	m2	116,940	650,00	76 011,00		RTS II / 2020
	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem standardní plocha	m2	23,940	230,00	5 506,20		RTS II / 2020
145	K	776251111.1	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem Příplatek za pokládku na schodišti	m2	93,000	32,00	2 976,00		RTS II / 2020
146	K	776410811.1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	287,680	16,00	4 602,88		RTS II / 2020
147	K	776421111.1	Montáž lišt obvodových lepených	m	219,990	94,00	20 679,06		RTS II / 2020
148	M	284110090.1	<i>lišta soklová dle výběr investora na základě předložených vzorků</i>	m	241,989	76,00	18 391,16		RTS II / 2020
149	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	195,000	76,00	14 820,00		RTS II / 2020
150	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	202,000	158,00	31 916,00		RTS II / 2020
151	M	28342160.1	<i>hrana schodová s lemovým ukončením z PVC</i>	m	222,200	250,00	55 550,00		RTS II / 2020
152	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	293,960	100,00	29 396,00		RTS II / 2020
153	K	776991821.1	Odstranění lepidla ručně z podlah Příplatek za provedení na schodišti.	m2	278,743	35,00	9 756,01		RTS II / 2020
154	K	776991821.2	Odstranění lepidla ručně z podlah Příplatek za provedení na svislých plochách	m2	57,000	50,00	2 850,00		RTS II / 2020
155	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,456	504,00	1 741,82		RTS II / 2020
156	K	998776199	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	34,560	15,00	518,40		RTS II / 2020
Celkem							370 778,53		

dodávka 149 952,16
montáž 220 826,37

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PODLAHY POVLAKOVÉ - DOPLNĚNÍ PLOCH	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:	12. 06. 2020	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	7. 9. 2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	149 952,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	220 826,37			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		370 778,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	370 778,53	DPH 21%	77 863,49
		Celkem bez DPH	370 778,53
		Celkem včetně DPH	448 642,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: