

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZMĚNA DISPOZICE ZÁZEMÍ AULY	Doba výstavby:		Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Začátek výstavby:	12. 06. 2020	Projektant:	
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Konec výstavby:		Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	24.08.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				14 464,37	15 396,39	29 860,76		2,25	
1		342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	25,50	574,01	8 793,68	5 843,58	14 637,26	0,07	1,91	RTS II / 2020
2		347015111R00	Předstěna SDK, tl.65mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, izol.	m2	25,50	597,00	5 670,69	9 552,81	15 223,50	0,01	0,34	RTS II / 2020
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 030,12	8 084,88	11 115,00		0,35	
3		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	28,50	210,00	1 538,72	4 446,29	5 985,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
4		612474410R00	Omitka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná	m2	28,50	180,00	1 491,41	3 638,60	5 130,00	0,01	0,24	RTS II / 2020
		64	Výplně otvorů				781,98	744,02	1 526,00		0,03	
5		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	1 526,00	781,98	744,02	1 526,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
		766	Konstrukce truhlářské				-7 945,00	-1 408,00	-9 353,00		0,00	
6		766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,00	678,00	0,00	-1 356,00	-1 356,00	0,00	0,00	DLE SOD
7		SPL.0012826.URS	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm dekor dřevo 1/T (Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.)	kus	-1,00	3 845,00	-3 845,00	0,00	-3 845,00	0,00	0,00	DLE SOD
8		SPL.0012828.URS.1	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dekor dřevo 2b/T (Vzorek bude předložen investorovi k odsouhlasení při realizaci stavby.)	kus	-1,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	DLE SOD
9		766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-2,00	26,00	0,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	DLE SOD
		771	Podlahy z dlaždic				-492,80	-617,40	-1 110,20		0,00	
10		771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-1,40	427,00	0,00	-597,80	-597,80	0,00	0,00	DLE SOD
11		59761409.R	dlaždice tl. 9mm do 12ks/m2 dle výběru investora	m2	-1,40	352,00	-492,80	0,00	-492,80	0,00	0,00	DLE SOD
12		771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-1,40	14,00	0,00	-19,60	-19,60	0,00	0,00	DLE SOD
		784	Malby				69,54	714,21	783,75		0,00	
1		784496500R00	Napuštění disperzí Sokrat 2802, výšky do 5 m	m2	28,50	27,50	69,54	714,21	783,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	27 255,50	27 255,50		0,00	
14		900 RT2	HZS	h	80,00	336,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	1,00	375,50	0,00	375,50	375,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
		96	Bourání konstrukcí				224,93	1 777,27	2 002,20		4,54	
16		962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	14,20	141,00	224,93	1 777,27	2 002,20	0,32	4,54	RTS II / 2020
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	500,90	500,90		0,00	
17		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00	273,99	0,00	273,99	273,99	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	1,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	1,00	20,91	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00	RTS II / 2020
		S	Přesuny suti				0,00	10 271,70	10 271,70		0,00	
20		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	4,54	239,50	0,00	1 087,33	1 087,33	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	4,54	383,00	0,00	1 738,82	1 738,82	0,00	0,00	RTS II / 2020
22		979095312R00	Naložení a složení suti	t	4,54	939,99	0,00	4 267,55	4 267,55	0,00	0,00	RTS II / 2020
23		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,54	300,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
24		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,54	257,00	0,00	1 166,78	1 166,78	0,00	0,00	RTS II / 2020
25		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,70	28,60	0,00	649,22	649,22	0,00	0,00	RTS II / 2020
			Ostatní materiál				950,00	1 050,00	2 000,00		0,00	
26		28349016	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	1,00	1 150,00	600,00	550,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
27		28349015	Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm	kus	1,00	850,00	350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									74 852,61			

Poznámka:

Přípočet 85 315,81
 Odpočet -10 463,20

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZMĚNA DISPOZICE ZÁZEMÍ AULY	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:	12. 06. 2020	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 501,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	53 258,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-8 368,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-1 311,19			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 000,00				
Přesun hmot a sutí		10 772,60				
ZRN celkem		74 852,61	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	74 852,61
Základ 21%	74 852,61	DPH 21%	15 719,05	Celkem včetně DPH	90 571,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: