

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vybudování trasy přípojky SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS	Doba výstavby:	Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Začátek výstavby:	12. 06. 2020
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Konec výstavby:	Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	20.8.2020
		Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				8 279,37	10 662,63	18 942,00		0,46	
1		347016134R00	Předstěna SDK, tl. 115mm, oc.kce CW, 2xRFI 12,5mm, -izo, dvouplášťový záklop	m2	33,00	574,00	8 279,37	10 662,63	18 942,00	0,01	0,46	RTS II / 2020
		60	Omitky ze suchých směsí				422,46	1 701,54	2 124,00		0,11	
2		602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	6,00	117,50	113,94	591,06	705,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
3		602011131RT5	Omitka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně	m2	6,00	236,50	308,52	1 110,48	1 419,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
		713	Izolace tepelné				456,08	1 137,92	1 594,00		0,00	
4		713551312R00	Protipožární kab. přepážka pěnová, EI 90, do 0,02m2	kus	2,00	797,00	456,08	1 137,92	1 594,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 322,48	19 388,79	37 711,26		0,13	
5		767586203RV5	Podhled minerální Armstrong, hrana Tegular	m2	21,60	1 009,00	17 605,08	4 189,32	21 794,40	0,00	0,05	RTS II / 2020
6		767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	13,21	189,00	0,00	2 496,12	2 496,12	0,01	0,07	RTS II / 2020
7		767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	4,00	41,41	0,00	165,64	165,64	0,00	0,01	RTS II / 2020
8		767583711R00	Montáž závěsných táhel nosných roštů	m2	21,60	428,01	670,25	8 574,77	9 245,02	0,00	0,00	RTS II / 2020
9		767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	18,60	70,39	0,00	1 309,25	1 309,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
10		767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	13,21	204,50	47,15	2 653,68	2 700,83	0,00	0,00	RTS II / 2020
		784	Malby				306,99	1 459,32	1 766,31		0,01	
11		784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch	m	25,00	10,69	23,25	244,00	267,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
12		784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	16,00	16,91	80,16	190,40	270,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		784011911R00	Příplatek, místnost výšky nad 3,8 m	m2	18,00	1,95	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	RTS II / 2020
14		784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	18,00	18,00	85,14	238,86	324,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	18,00	48,30	118,44	750,96	869,40	0,00	0,01	RTS II / 2020
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	601,00	601,00		0,00	
16		900 RT1	HZS	h	2,00	300,50	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		94	Lešení a stavební výtahy				2 901,32	3 385,19	6 286,50		0,23	
17		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	38,10	165,00	2 901,32	3 385,19	6 286,50	0,01	0,23	RTS II / 2020
		96	Bourání konstrukcí				0,00	191,76	191,76		0,17	
18		968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	3,30	58,11	0,00	191,76	191,76	0,05	0,17	RTS II / 2020
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	279,88	279,88		0,00	
19		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,58	273,99	0,00	159,76	159,76	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	0,58	206,00	0,00	120,12	120,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
		M21	Elektromontáže				0,00	313,00	313,00		0,00	
21		210200060R00	Svítilno žárovkové 3110602 100 W, prům. závěsné	kus	1,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	8 814,60	8 814,60		0,00	
22		222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	6,00	22,20	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
23		222080201R00	Optický kabel v trubce	m	255,00	33,70	0,00	8 593,50	8 593,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
24		222112205R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 2400 p.	kus	0,10	879,00	0,00	87,90	87,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
			Ostatní materiál				34 996,09	5 117,30	40 113,39		0,00	
25		K1306	WiFi - AP: Přístupový bod bezdrátové sítě s PoE injektorem, kompatibilita: Plná s jedním ze stávajících WiFi kontrolerů zadavatele: UniFi Controller nebo Cisco Wism-2 Součástí dodávky: 1Gbit PoE injektor s napájením CZ standard 230 V vysílač Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora standardů HDMI 1.4, HDCP 2.2.	kus	1,00	9 238,13	9 238,13	5 117,30	14 355,43	0,71	0,71	RTS II / 2020
26		Signálový extender	Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ. Přenos 1080p na vzdálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m	kus	1,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	0,26	0,26	RTS II / 2020
27		Signálový extender.1	přijímač Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora standardů HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ. Přenos 1080p na vzdálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m	kus	1,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	0,26	0,26	RTS II / 2020
28		371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	379,00	9,24	3 501,96	0,00	3 501,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
							Celkem:	118 737,71				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vybudování trasy přípojky SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.8.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 603,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	16 542,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 085,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	21 986,03			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	9 127,60			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		40 113,39				
Přesun hmot a sutí		279,88				
ZRN celkem		118 737,71	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	118 737,71	DPH 21%	24 934,92
		Celkem bez DPH	118 737,71
		Celkem včetně DPH	143 672,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: