

Stavební rozpočet

Název stavby:	VNĚJŠÍ KANALIZACE	Doba výstavby:		Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby:	UJEP VIKS - AULA	Začátek výstavby:	12. 6. 2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	31. 8. 2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	681,10	681,10		2,69	
1		nabídka	Demontáž a zpětná montáž betonové dlažby	m2	5,80	51,39	0,00	298,06	298,06	0,14	0,80 RTS II / 2020	
2		nabídka	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby	m2	8,40	45,60	0,00	383,04	383,04	0,23	1,89 RTS II / 2020	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	8 256,12	8 256,12		0,00	
3		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00	451,50	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00 RTS II / 2020	
4		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,00	236,51	0,00	2 838,12	2 838,12	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		43	Schodiště				9 800,00	25 610,00	35 410,00		3,58	
5		nabídka	Demontáž schodišťových stupňů	kpl	1,00	11 560,00	0,00	11 560,00	11 560,00	2,53	2,53 RTS II / 2020	
6		nabídka	Montáž schodišťových stupňů	kpl	1,00	23 600,00	9 800,00	13 800,00	23 600,00	1,06	1,06 RTS II / 2020	
7		434351142.2	Odstranění bednění stupňů - doplnění schodišťových stupňů do 2m do 0,1ks	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,03	0,03 RTS II / 2020	
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrš				6 736,68	4 021,41	10 758,09		3,79	
8		457311118R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	1,50	3 514,99	3 470,79	1 801,70	5 272,49	2,53	3,79 RTS II / 2020	
9		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	5,60	716,00	3 265,89	743,71	4 009,60	1,03	1,03 RTS II / 2020	
10		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00	4,60	4,60 RTS II / 2020	
11		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,00	73,00	0,00	876,00	876,00	4,60	4,60 RTS II / 2020	
		62	Úprava povrchů vnější				351,24	1 178,88	1 530,12		0,00	
12		624602111R00	Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel Soudalseal	m	12,00	127,51	351,24	1 178,88	1 530,12	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		721	Vnitřní kanalizace				1 995,70	357,80	2 353,50		0,16	
13		721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00	233,50	0,00	233,50	233,50	0,08	0,08 RTS II / 2020	
14		721211520RT1	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač	kus	1,00	2 120,00	1 995,70	124,30	2 120,00	0,08	0,08 RTS II / 2020	
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	716,13	716,13		0,00	
15		871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	7,30	98,10	0,00	716,13	716,13	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 600,00	4 668,00	8 268,00		0,78	
16		892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	15,00	110,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00 RTS II / 2020	
17		nabídka	Napojení na kanalizační šachtu	kpl	1,00	5 980,00	3 600,00	2 380,00	5 980,00	0,78	0,78 RTS II / 2020	
18		899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových	ks	1,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,55	0,55 RTS II / 2020	
		96	Bourání konstrukcí				0,00	5 279,71	5 279,71		5,14	
19		963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	8,70	553,99	0,00	4 819,71	4 819,71	0,37	3,22 RTS II / 2020	
20		965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2	m2	10,00	46,00	0,00	460,00	460,00	0,19	1,92 RTS II / 2020	
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	187,13	187,13		0,00	
21		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,75	197,51	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00 RTS II / 2020	
22		998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	0,70	28,30	0,00	19,81	19,81	0,00	0,00 RTS II / 2020	
23		998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	0,79	24,29	0,00	19,19	19,19	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	235,46	235,46		0,00	
24		998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	0,85	277,01	0,00	235,46	235,46	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		S	Přesuny sutí				0,00	1 435,10	1 435,10		0,00	
25		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	0,00 RTS II / 2020	
26		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00 RTS II / 2020	
27		979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00 RTS II / 2020	
		Ostatní materiál					4 260,06	0,00	4 260,06		0,02	
28		28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	4,00	354,49	1 417,96	0,00	1 417,96	0,01	0,02 RTS II / 2020	
29		28613042.M	Koleno 45° d 160 mm PE 100 +GF+	kus	2,00	1 421,05	2 842,10	0,00	2 842,10	0,00	0,00 RTS II / 2020	

Celkem:

79 370,52

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VNĚJŠÍ KANALIZACE	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	UJEP VIKS - AULA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:	12. 6. 2020	Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31. 8. 2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 487,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	50 411,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 995,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	357,80				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		4 260,06						
Přesun hmot a sutí		1 857,69						
ZRN celkem		79 370,52	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	79 370,52	DPH 21%	16 667,81
		Celkem bez DPH	79 370,52
		Celkem včetně DPH	96 038,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: