

Stavební rozpočet

Název stavby: Úprava ZTI	Doba výstavby:	Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby: UJEP VIKS - AULA	Začátek výstavby: 12. 06. 2020	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 27.08.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žc				694,16	360,34	1 054,50		0,76	
1		457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	0,30	3 514,99	694,16	360,34	1 054,50	2,53	0,76	RTS II / 2020
		62	Úprava povrchů vnější				351,24	1 178,88	1 530,12		0,00	
2		624602111R00	Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel Soudalseal	m	12,00	127,51	351,24	1 178,88	1 530,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721	Vnitřní kanalizace				4 453,36	7 343,21	11 796,57		0,14	
3		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,00	699,00	1 065,00	2 430,00	3 495,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
4		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
5		721177125R00	Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110	kus	2,00	724,00	1 144,12	303,88	1 448,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
6		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	6,00	136,99	0,00	821,94	821,94	0,01	0,09	RTS II / 2020
7		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	1,00	1 464,01	0,00	1 464,01	1 464,01	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	2,00	873,00	837,58	908,42	1 746,00	0,01	0,02	RTS II / 2020
9		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	4,00	366,50	347,80	1 118,20	1 466,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
10		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	7,00	11,59	0,00	81,13	81,13	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 166,99	1 058,86	108,13	1 166,99	0,00	0,00	RTS II / 2020
		784	Malby				51,66	329,94	381,60		0,00	
12		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	6,00	17,80	27,00	79,80	106,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,00	45,80	24,66	250,14	274,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	4 950,00	4 950,00		0,00	
14		892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	45,00	110,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic				1 813,38	4 048,62	5 862,00		0,12	
15		954312303R00	Opláštění z SDK,2.str.do 800x800 mm,RBI tl.12,5 mm	m	6,00	977,00	1 813,38	4 048,62	5 862,00	0,02	0,12	RTS II / 2020
		H721	Vnitřní kanalizace				0,00	1 346,51	1 346,51		0,00	
16		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,02	608,00	0,00	619,98	619,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		998721194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	1,02	628,00	0,00	640,37	640,37	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		998721199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanal. další 1km	t	5,10	16,90	0,00	86,16	86,16	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									26 921,30			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Úprava ZTI	Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ustí nad Labem	IČ/DIČ:
Druh stavby: UJEP VIKS - AULA	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ: 60490161/CZ60490161
Začátek výstavby: 12. 06. 2020	Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 27.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 858,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 537,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 505,02	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	7 673,15			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 346,51				
ZRN celkem		26 921,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	26 921,30
Základ 21%	26 921,30	DPH 21%	5 653,47	Celkem včetně DPH	32 574,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: