

Platnost: 08.10.20

P.Č.	Popis	MJ	Dodávka Kč/MJ	Dodávka celkem	Instalace Kč/MJ	Instalace celkem
	Sekce A-G					
1	Zásuvka 1xRJ45 STP CAT6A včetně masky a keystone	120	260,0	31 200,0	110,0	13 200,0
2	Krabice - box bílá pod zásuvku	120	40,0	4 800,0	110,0	13 200,0
	19" datový rozvaděč RD01 - RD04 , Sekce A- G					
3	Patch panel STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A	7	1 850,0	12 950,0	450,0	3 150,0
4	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK	7	250,0	1 750,0	80,0	560,0
5	Úprava stáv.vybavení datových rozvaděčů 7ks (přemístění patch panelů, vyvazovacích panelů, úprava kabeláže dle potřeby), Kč/hod.	72	0,0	0,0	450,0	32 400,0
	Elektroinstalační materiál a kabely					
6	Kabel S/FTP drát CAT6A, LSOH	6800	14,0	95 200,0	8,0	54 400,0
7	Trubka ohebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)	250	25,0	6 250,0	8,0	2 000,0
8	Trubka ohebná - MONOFLEX 36 320N PVC (ČSN)	250	30,0	7 500,0	8,0	2 000,0
9	Stahovací pásky (bal 100ks)	5	240,0	1 200,0	10,0	50,0
10	Elektroinstalační kanál (3m) 100x60 včetně spoj.materiálu	12	185,0	2 220,0	25,0	300,0
11	Lišta vkládací 22x24 (3m) včetně spoj.materiálu	50	35,0	1 750,0	9,0	450,0
12	Lišta vkládací 40x40 (2m) včetně spoj.materiálu	150	61,0	9 150,0	9,0	1 350,0
13	Lišta vkládací 60x40 (2m) včetně spoj.materiálu	105	130,0	13 650,0	9,0	945,0
14	Prostup stavební konstrukci do 300mm, 40x40mm	60	0,0	0,0	310,0	18 600,0
15	ICT měření S/FTP kabelů (pouze nové horizontální rozvody), vystavení měřicího protokolu	120	0,0	0,0	80,0	9 600,0
16	Zajištění měřících protokolů síly signálu v jednotlivých místnostech ubytovacích jednotkách - dohodnuty 2 měření, typické podlaží a nejvzdálenější byt v sekci G - jedná se o vyhledání vhodného místa umístění zdrojů signálu WiFi: + přiměřená rezerva na přípojovací kabeláž k vysílačům.	1	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
17	Požadavek na systémovou záruku na dodávku kabeláže	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ostatní					
18	Režijní náklady, koordinační a inženýrská činnost , doprava	1,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
				187 620,0		177 205,0
Celkem Kč bez DPH						364 825,0