

**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 75-1-951/19/HB „VN U Kamenné budky“ ze dne 19.3.2020**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu [REDACTED] e-

mail: [REDACTED]

[REDACTED]t, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAMEX spol. s r.o.**

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová č.p. 8, 747 44 Březová

statutární orgán: jednatel společnosti Lubomír Schustek

zastoupený: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec nad Moravicí, číslo účtu: 1846442309/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 75-1-951/19/HB ze dne 19.3.2020:

**1) bod 3. Oddílu II. smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:**

**II.**

**Doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.11.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2) bod 1. Oddílu III. smlouvy o dílo - z důvodu víceprací a méněprací a s odkazem na projednané a odsouhlasené změny stavby ve stavebním deníku se mění cena díla následovně:

**III.**  
**Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 528 713,61 Kč bez DPH, slovy čtyřimilióny pětsetdvacetosmtisíc sedmsettřináctkorunčeských šedesátjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatků a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Z celkové ceny za dílo činí:	Původní cena díla:	Nová cena díla:
Cena za SO 01 Hráz:	2 067 468,34 Kč	2 053 944,60 Kč
Cena za SO 02 Konstrukce:	948 123,26 Kč	948 123,26 Kč
Cena za SO 03 Retence:	1 277 764,34 Kč	1 291 145,75 Kč
Cena za VRN bez DPH:	235 500,00 Kč	235 500,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4 528 855,94 Kč</b>	<b>4 528 713,61 Kč</b>

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 75-1-951/19/HB ze dne 19.3.2020, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V Březové dne .....

Ve Frýdku - Místku dne..... 11.11.2020



.....  
Za zhotovitele

STAMEX spol. s r.o.  
Lubomír Schustek  
jednatel společnosti



.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry


Příloha č. 1 – Rozpočty méněprací a víceprací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 75-1-951/19/HB  
Stavba: VN U kamenné budky

11. 11. 2020

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.



Zhotovitel:  
STAMEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 23.10.2020

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 64084256  
DIČ: CZ64084256

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-142,33</b>
---------------------	--	--	--	----------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-142,33		-29,89
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-172,22</b>
-------------------	----------	------------	----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 75-1-951/19/HB

**Stavba:** VN U kamenné budky

Místo:

Datum:

23.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████t

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>-142,33</b>	<b>-172,22</b>
01	Hráz - vícepráce	43 791,29	52 987,46
02	Retence - vícepráce	34 703,37	41 991,08
03	Hráz - méněpráce	-57 315,03	-69 351,19
04	Retence - méněpráce	-21 321,96	-25 799,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**01 - Hráz - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**43 791,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 791,29	21,00%	9 196,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 987,46**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**01 - Hráz - vícepráce**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Datum: 23.10.2020

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**43 791,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

43 791,29

1 - Zemní práce

43 791,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

01 - Hráz - vícepráce

Místo:

Datum: 23.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 791,29</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 791,29
D	1		Zemní práce				43 791,29
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	121,400	66,15	8 030,61
	VV		"odečet - odkopávky pro zemní zámek km 0,010 - 0,100" -360				-360,000
	VV		"přičteno - odkop pro těsnění v patě svahu" 368,9				368,900
	VV		"přičteno - odkop pro těsnící koberec" 112,5				112,500
	VV		Součet				121,400
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	36,420	22,05	803,06
	VV		121,4*0,3				36,420
	VV		Součet				36,420
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	112,500	43,26	4 866,75
	VV		"vícepráce - Nakládání pro dovoz zeminy z Raduně (těs. Koberec)" 112,5				112,500
	VV		Součet				112,500
8	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	291,100	29,33	8 537,96
	VV		"vícepráce - dosyp vzdušného svahu" 542,10-251				291,100
	VV		Součet				291,100
19	M	69311070	Geotextilie 500 g/m2, šíře role 5m, netkaná, vpichovaná, z ekologicky nezávadného materiálu - dodávka+montáž	m2	189,090	46,80	8 849,41
	VV		171,9*1,1				189,090
	VV		Součet				189,090
27	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	112,500	112,92	12 703,50
	VV		"vícepráce - Nakládání pro dovoz zeminy z Raduně (těs. Koberec)" 112,5				112,500
	VV		Součet				112,500

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**02 - Retence - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**34 703,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 703,37	21,00%	7 287,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 991,08**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**02 - Retence - vícepráce**


Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Datum: 23.10.2020

Projektant:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**34 703,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

34 703,37

1 - Zemní práce

34 703,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**02 - Retence - vícepráce**

Místo:

Datum: 23.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**34 703,37**

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 703,37

D 1

Zemní práce

34 703,37

15	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	918,890	29,33	26 951,04
	VV		"Vícepráce -násyp bermy" (1713,89-795)		918,890		
	VV		Součet		918,890		
29	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	236,640	32,76	7 752,33
	VV		"Vícepráce tůně" (1020-177,48-369,24-236,64)		236,640		
	VV		Součet		236,640		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

03 - Hráz - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-57 315,03</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-57 315,03	21,00%	-12 036,16
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>-69 351,19</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

03 - Hráz - méněpráce

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Datum: 23.10.2020

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-57 315,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

-57 315,03

1 - Zemní práce

-57 315,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

03 - Hráz - méněpráce

Místo:

Datum: 23.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-57 315,03

D HSV Práce a dodávky HSV -57 315,03

D 1 Zemní práce -57 315,03

5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-1 442,100	27,37	-39 470,28
	VV		"odečet - odkopávky pro zemní zámeček km 0,010 - 0,100" -360		-360,000		
	VV		"odečet - násyp homogenního tělesa hráze (těsnicí vrstva)" -1382,1		-1 382,100		
	VV		"odečet - zemní zámeček z jílovité zeminy v km 0,010-0,100" -360		-360,000		
	VV		"navíc - dosyp vzdušného svahu (542,10-251)" 542,1-251		291,100		
	VV		"navíc - odkop pro těsnění v patě svahu" 368,9		368,900		
	VV		Součet		-1 442,100		
12	K	172103103	Zřízení těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	-247,500	72,10	-17 844,75
	VV		"odečet - zemní zámeček z jílovité zeminy v km 0,010-0,100" -360		-360,000		
	VV		"přičteno - Nakládání pro dovoz zeminy z Raduně (těs. Koberec)" 112,5		112,500		
	VV		Součet		-247,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**04 - Retence - méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-21 321,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 321,96	21,00%	-4 477,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 799,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

**04 - Retence - méněpráce**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Datum: 23.10.2020

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**-21 321,96**

-21 321,96

1 - Zemní práce

-21 321,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U kamenné budky

Objekt:

04 - Retence - méněpráce

Místo:

Datum: 23.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Zpracovatel: ██████████ t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-21 321,96

D HSV Práce a dodávky HSV -21 321,96

D 1 Zemní práce -21 321,96

9	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-288,310	39,97	-11 523,75
	VV		"odečet (návrh odkopů dle PD - skutečné zaměření - odečet výkopů)" -(5778-5440,04+350)		-687,960		
	VV		"zvětšený výkop tůň" (835,65-71-241-124)		399,650		
	VV		Součet		-288,310		
10	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-86,493	22,05	-1 907,17
	VV		"30%" -288,31*0,3		-86,493		
	VV		Součet		-86,493		
12	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-288,310	27,37	-7 891,04
	VV		"odečet" -(5778-5440,04+350)		-687,960		
	VV		"tůň zvětšený výkop" (835,65-71-241-124)		399,650		
	VV		Součet		-288,310		