


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : KD Citadela - VCP č.4	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Litvínov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : R - test s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	27 874
	PSV celkem	31 131
	ZRN celkem	59 005
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	59 005
	ZRN+VRN+HZS	59 005
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	59 005 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	59 005 Kč
DPH	21 % činí :	12 391 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		71 396 Kč

Poznámka :

Stavba :	KD Citadela - VCP č.4
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Úpravy povrchů, omítky	24 200	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 674	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	31 131	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 874	31 131	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0,00	0,0	59 005	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	KD Citadela - VCP č.4
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
1	602 02-1148.RT9	Stěrka stěn vyrovnávací , ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	20,00	87,00	1 740,00
2	585-50000	Stěrka vyrovnávací Mapei - Rasa Ripara	kg	56,00	19,10	1 069,60
3	585-01	Mapei - Eporip	kg	69,00	310,00	21 390,00
Celkem za		60 Úpravy povrchů, omítky				24 199,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	622 43-2112.R00	Omítka sokl dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	kpl	1,59	360,00	572,40
5	585-56581	Omítka střednězrná dekorativní weber. pas marmolit	kg	12,00	71,00	852,00
6	960 01	Dmtz pletiva krytů větracích šachet	m2	10,00	25,00	250,00
7	960 02	Montáž pletiva krytů větracích šachet	m2	10,00	80,00	800,00
8	553-42031	Pletivo výztužné 4x4 mm	m2	10,00	120,00	1 200,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				3 674,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
9	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	42,27	106,50	4 501,76
10	235-21591.A	Mapelastic stěrka hydroizolační pružná 2sl. Mapei (3,5kg/m2	kg	148,00	98,00	14 504,00
11	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	42,27	80,00	3 381,60
12	631-80001.A	Síťovina sklotextilní MapeTex, 1x50m	m2	50,00	153,00	7 650,00
13	967 02-3693.R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 10% plochy	m2	4,40	248,50	1 093,40
Celkem za		711 Izolace proti vodě				31 130,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : KD Citadela - MNP č.3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Litvínov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : R - test s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Průzkumné geodetické a projektové práce
			-5 000
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	-108 767	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-108 767	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	-108 767	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	-113 767	VRN celkem
			-5 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	-113 767 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč
DPH		15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	-113 767 Kč
DPH		21 % činí :	-23 891 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-137 658 Kč

Poznámka :

Stavba :	KD Citadela - MNP č.3
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-9 720	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	-92 800	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-6 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-108 767	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumné geodetické a projektové práce	-5 000	0,0	-108 767	-5 000
CELKEM VRN				-5 000

Handwritten mark

Položkový rozpočet

Stavba :	KD Citadela - MNP č.3
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-81,00	120,00	-9 720,00
	Celkem za	5 Komunikace				-9 720,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
4	246231650	nátěr antikorozi pro výztužné oceli	kg	-580,00	160,00	-92 800,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				-92 800,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	78173R	Kladení keramického soklu 30x8 cm	m2	-1,59	80,00	-127,20
13	597613120	sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.	ks	-68,00	60,00	-4 080,00
15	R01	Deska zákrytová betonová vybroliovaná	ks	-17,00	120,00	-2 040,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-6 247,20

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 263
Stavba: Méněpráce - Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -9 085,02

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-9 085,02	-1 907,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -10 992,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 263
Stavba: Méněpráce - Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.08.2016
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-9 085,02	-10 992,87	
26.1	Sanace	-9 085,02	-10 992,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Méněpráce - Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov

Objekt:

26.1 - SanaceKSO: 815 49
Místo: LitvínovCC-CZ:
Datum: 12.08.2016Zadavatel:
Město LitvínovIČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:Projektant:
Ing. Lucie DvořákováIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-9 085,02
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-9 085,02	21,00%	-1 907,85	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-10 992,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov

Objekt:

26.1 - Sanace

Místo: Litvínov

Datum: 12.08.2016

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-9 085,02
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 085,02
1 - Zemní práce	-6 863,70
5 - Komunikace	-626,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 594,92
99 - Přesun hmot	-523,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov

Objekt:

26.1 - Sanace

Místo: Litvínov

Datum: 12.08.2016

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 085,02	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-9 085,02	
D		1	Zemní práce				-6 863,70	
2	K	113107032	Odstranění podkladů plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	-0,800	330,00	-264,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					


VV		0,8				0,800			
3	K	113107042	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	-1,500	150,00		-225,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
VV		1,5				1,500			
8	K	122202201R	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-8,100	240,00		-1 944,00	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3						
VV		(81)*0,1				8,100			
VV		Součet				8,100			
9	K	1222022091	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-8,100	45,00		-364,50	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
VV		8,1				8,100			
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-8,100	80,00		-648,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						
P			<i>Poznámka k položce: pomocí jeřábu</i>						
VV		8,1				8,100			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,100	110,00		-891,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
P			<i>Poznámka k položce: granulát</i>						
VV		81*0,1				8,100			
12	K	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD přes 10000 m za každých 1000 m (11km)	m3	-8,100	60,00		-486,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m						
P			<i>Poznámka k položce: Přemístění na skládku CELIO, která je vzdálená 11 km</i>						
VV		8,1				8,100			
VV		Součet				8,100			
13	K	171201211R001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	-14,580	140,00		-2 041,20	
PP			poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) nebo kompostu						
P			<i>Poznámka k položce: Poplatek si musí každý dodavatel zjistit u firmy Celio.</i>						
VV		8.1*1,8				14,580			
VV		Součet				14,580			
D	5		Komunikace					-626,40	
38	K	581151115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm	m2	-1,160	540,00		-626,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 300 mm						
VV		1,16				1,160			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					-1 594,92	
56	K	919731114	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	-3,330	30,00		-99,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm						
VV		3,33				3,330			
57	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 100 mm	m	-5,000	45,00		-225,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinové tl. přes 50 do 100 mm						
VV		5				5,000			
58	K	919735112	Rezáni stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	-5,000	60,00		-300,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Rezáni stávajícího živinového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
VV		5				5,000			
59	K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	-3,330	80,00		-266,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm						
VV		schodiště							
VV		3,33				3,330			
60	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živinového vodou	m2	-6,000	30,00		-180,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Očištění povrchu krytu nebo podkladu živinového vodou						
VV		6				6,000			
D	99		Přesun hmot					-523,62	
63	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	-0,272	120,00		-32,64	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením za sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m						
VV		živice							
VV		0,272				0,272			
64	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	-0,400	420,00		-168,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m						
VV		beton							
VV		0,4				0,400			
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,272	110,00		-29,92	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
VV		0,272				0,272			
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2,448	10,00		-24,48	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km						
VV		0,272*9				2,448			
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-0,400	120,00		-48,00	CS ÚRS 2013 01

	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	VV		0,4				0,400		
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-3,600	9,01		-32,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		0,4*9				3,600		
69	K	997221815ROO	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,400	280,00		-112,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
	VV		0,4				0,400		
70	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-0,272	280,00		-76,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů						
	VV		0,272				0,272		

4

Dodatek č.2 Smlouvy číslo: KT/8813/16

Smlouva o dílo „REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍNOV“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11. 01. 2017	Ing. Eva Rambousková	OIRR	
Schválil:	11. 01. 2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11. 01. 2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	11. 01. 2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	18.1.2017	Číslo usnesení:	R/1674/62	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		