



S00JP012K60X

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400200102

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí Oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel

zástupce věcech technických: [redacted] výrobní ředitel

IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1400078389/0800

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

„Úprava interiéru obvodní knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200102 ze dne 13. 8. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

Změna hygienického zázemí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stav hygienického zázemí navazující na upravovaný interiér je v havarijním stavu, značně opotřebený, zastaralý s nevhodným dispozičním řešením a je vhodné provést úpravy místností z důvodu zkvalitnění provozu a potřeb knihovny a vytvoření jednoho uceleného celku v přízemí objektu.

Viz změnový rozpočet.

Změna podkladu a podružného materiálu tapet

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené nalepení tapet na stávající stěny s ohledem na jejich nerovnosti není vhodné a bylo navrženo provést jako podklad sádkartonové předstěny, které vytvoří dokonalý podklad. Dále je nutné doplnit zakončovací lišty.

Viz změnový rozpočet.

Změna krytu podlahy v místnosti č. 104 – kancelář

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržený kryt podlahy v místnosti č. 104 – kancelář z PVC podlahoviny není provozně vhodný, bylo navrženo provést kryt podlahy z kobercových čtverců.

Viz změnový rozpočet.

Změna povrchu svislých stěn

V průběhu realizace bylo zjištěno, že obvodové zdivo severní fasády budovy je v jiném technickém stavu než předpokládala projektová dokumentace. Trpí nadměrnou vlhkostí, která se projevuje poškozením vnitřních omítek (výkvěty, drobení a opadávání). Nadměrná vlhkost stavby byla zjištěna až důsledkem přívalových dešťů.

Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že ostatní omítky vlivem svého stáří pozbyly své pevnosti a opadávají. Což původní projektová dokumentace rovněž nepředpokládala. Proto je nezbytné provést celkové zpevnění omítek a jako finální vrstvu omítku novou.

Viz změnový rozpočet.

Změna povrchové úpravy u otopných těles

V průběhu realizace bylo po odstavení otopných těles zjištěno, že povrchové vrstvy radiátorů nesou ze zadní strany ke stěně stopy koroze. Proto bylo navrženo provést demontáž radiátorů, očistit je a natřít.

Viz změnový rozpočet.

Změna odvodnění dešťové vody

V průběhu realizace bylo zjištěno, že obvodové zdivo severní fasády budovy trpí nadměrnou vlhkostí. Nadměrná vlhkost stavby byla zjištěna až důsledkem přívalových dešťů, proto tento stav původní projektová dokumentace nepředpokládala. Tuto situaci je nezbytné neodkladně řešit a to provedením izolace této stěny pod upraveným terénem pomocí hydroizolační fólie s polokruželovými výstupky (nopové fólie), které umožňují proudění vzduchu a drenáže, která odvede dešťovou vodu.

Viz změnový rozpočet.

Změna parapetů

V průběhu realizace po demontáži stávajících parapetů bylo zjištěno, že okenní výplně jsou osazeny do ocelových rámců, které mohou vlivem rosného bodu způsobovat pronikání vlhkosti do vnitřního prostředí, což původní projektová dokumentace nepředpokládala. Proto je nezbytné umístit na ocelový rám parotěsnou zábranu a provést dobetonování zdiva parapetů na potřebnou výšku.

Méněpráce:

Změna hygienického zázemí

V souvislosti s výše popsanou změnou není nutné provádět původně sjednané stavební práce. Jedná se o penetraci podkladu, malbu, odstranění malby.

Viz změnový rozpočet.

Změna krytu podlahy v místnosti č. 104 – kancelář

V souvislosti s výše popsanou změnou není nutné provádět původně sjednané stavební práce. Jedná se o dodávku a lepení PVC podlahoviny.

Viz změnový rozpočet.

Změna povrchu svislých stěn

V souvislosti s výše popsanou změnou není nutné provádět původně sjednané stavební práce. Jedná se

o opravu omítek stěn do 10 % plochy A montáž výztužné sítě.

Viz změnový rozpočet.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy

- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 1 865 852 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 664 432,92 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 65 000,50 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo		1 865 852 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:	(vícepráce)	664 432,92 Kč bez DPH
	(méněpráce)	-65 000,50 Kč bez DPH
Celkem:		2 465 284,42 Kč bez DPH 517 709,73 Kč DPH 2 982 994,15 Kč vč. DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 2 982 994,15 Kč vč. DPH (slovy: dva milióny devět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát čtyři Korun českých patnáct haléřů včetně DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 - změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:

<p>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína Datum a číslo jednací: 15. 6. 2020, č. j. 50/12R/2020, RO č. 25, tabulka č. 4 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína Datum a číslo jednací: 29. 9. 2020, č. j. 66/19R/2020, RO č. 40, T12</p>

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 6. 2020, č. j. 60/12R/2020

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 11. 2020, č. j. 30/22R/2020, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 18. 11. 2020

Ve Zlíně dne: 18. 11. 2020

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

zhotovitel
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **993-020** **Úprava-interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín**

Objekt: **03** **Změna hygienického zázemí**

Rozpočet: **1** **Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 815,79
PSV	147 646,20
MON	24 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	213 461,99

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 461,99 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem bez DPH **213 462,00 CZK**

v  dne _____

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 600,00	3
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 118,85	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 765,69	4
64	Výplně otvorů	HSV			7 044,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			806,93	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			691,65	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 804,15	3
97	Prorážení otvorů	HSV			984,55	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 301,93	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			73 470,00	34
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 417,00	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 577,41	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 840,67	5
781	Obklady keramické	PSV			38 090,62	18
783	Nátěry	PSV			1 230,00	1
784	Malby	PSV			3 020,50	1
M21	Elektromontáže	MON			19 800,00	9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 200,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 698,04	4
Cena celkem					213 461,99	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	03	Změna hygienického zázemí
R:	1	úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	5 600,00			
1	342266111RU7	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,00000	560,00	5 600,00
obklad VZT potrubí : 10,00				10,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	4 118,85			
2	602011131RT1	Omitka jednovrstvá hlazená, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	28,11500	146,50	4 118,85
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	7 765,69			
3	632418110RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	7,68500	454,50	3 492,83
2,65*2,90				7,68000		
4	PC 63 - 001	Obroušení stáv. betonové mazaniny po bourání očištění, odmaštění	m2	7,68500	556,00	4 272,86
2,65*2,90				7,68000		
Díl: 64		Výplně otvorů	7 044,00			
5	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	888,00	888,00
700/1970 : 1				1,00000		
6	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000	1 076,00	2 152,00
700/1970 : 1				1,00000		
900/1970 : 1				1,00000		
7	55330381R	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100	kus	1,00000	1 111,00	1 111,00
8	55330421R	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150	kus	1,00000	1 424,00	1 424,00
9	55330424R	Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150	kus	1,00000	1 469,00	1 469,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	806,93			
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,68500	105,00	806,93
2,65*2,90				7,68000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	691,65			
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,68500	90,00	691,65
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 804,15			
12	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	20,00000	225,00	4 500,00
vnitřní příčky : 20,00				20,00000		
13	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	8,67500	65,40	567,35
103 : 2,90*2,65				7,68000		
sokl : (2,90+2,65)*2*0,10				1,11000		
-0,60*0,10*2				-0,12000		
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	16,80	33,60
600/1970 : 2				2,00000		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	293,00	703,20
0,60*2,00*2				2,40000		
Díl: 97		Prorážení otvorů	984,55			
16	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00000	81,20	81,20
zvětšení otvoru pro záruben :						
600/2000 : 1				1,00000		
17	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,60000	303,50	182,10
zvětšení otvoru pro záruben :						
900/2000 : 0,30*2,00				0,60000		
18	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 15 x 30 cm	m	2,50000	288,50	721,25

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	03	Změna hygienického zázemí
R:	1	úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nový překlad ve stáv. zdivu : 1,25*2		2,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 301,93
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,41713	381,00	1 301,93
Díl: 720		Zdravotnická instalace				73 470,00
20	PC720001	D+M Vybavení sociálního zázemí + rozvody ZTI imobilní + návštěvy	kpl	1,00000	73 470,00	73 470,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 417,00
21	PC766001	D+M Dveře vnitřní 700/1970 mm, plné, polodrážka CPL, kování, zámek, do ocelové zárubně	ks	2,00000	4 465,00	8 930,00
22	PC766002	D+M Dveře vnitřní 900/1970 mm, plné, polodrážka CPL, kování, zámek, do ocelové zárubně, madlo	ks	1,00000	4 487,00	4 487,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 577,41
23	767130061RAB	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou desky Casa tl. 15 mm	m2	7,68500	986,00	7 577,41
		2,65*2,90		7,68500		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 840,67
24	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,68500	48,50	372,72
		2,65*2,90		7,68000		
25	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spár.hmota	m2	7,68500	603,00	4 634,06
		2,65*2,90		7,68000		
26	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	15,90000	54,80	871,32
		(1,60+2,90)*2-0,90		8,10000		
		(1,25+1,50)*2-0,70*2		4,10000		
		(0,90+1,30)*2-0,70		3,70000		
27	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	8,83770	491,00	4 339,31
		7,6850*1,15		8,83775		
28	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	102,17410	6,10	623,26
Díl: 781		Obklady keramické				38 090,62
29	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	31,80000	48,50	1 542,30
		(1,60+2,90)*2*2,00-0,90*2,00		16,20000		
		(1,25+1,50)*2*2,00-0,70*2,00*2		8,20000		
		(0,90+1,30)*2*2,00-0,70*2,00		7,40000		
30	781475116RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm lepidlo, spár.hmota	m2	31,80000	602,00	19 143,60
31	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	15,60000	63,80	995,28
		(1,25+1,50)*2*2,00-0,70*2,00*2		8,20000		
		(0,90+1,30)*2*2,00-0,70*2,00		7,40000		
32	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	4,00000	58,90	235,60
		rohová : 2,00*2		4,00000		
33	597813708R	Obkládačka 25x33 světle šedá mat Color One	m2	36,57000	392,50	14 353,73
		31,80*1,15		36,57000		
34	PC781002	Lišta plastová rohová k obkladům	m	5,00000	127,00	635,00
		rohová : 2,50*2		5,00000		
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	348,56280	3,40	1 185,11
Díl: 783		Nátěry				1 230,00
36	PC783001	Nový nátěr zárubní syntetický 1x základ, 2x podklad, 1x email	ks	3,00000	410,00	1 230,00

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	03	Změna hygienického zázemí
R:	1	úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				3 020,50
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x (1,60+2,90)*2*3,50-0,90*2,00 (1,25+1,50)*2*3,50-0,70*2,00*2 (0,90+1,30)*2*3,50-0,70*2,00 odpočet obklady : -31,80 obklad VZT potrubí : 10,00	m2	38,35000	15,00	575,25
38	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	38,35000	40,00	1 534,00
39	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (2,65+2,90)*2*3,50 -0,60*2,00*2	m2	36,45000	25,00	911,25
Díl: M21		Elektromontáže				19 800,00
40	PCM21002	Elektroinstalace - Silnoproudá elektrotechnika rozpočet zpracován samostatně	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				4 200,00
41	PCM24001	Odvětrání sociálního zařízení	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 698,04
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00940	227,00	1 364,13
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	54,08460	15,90	859,95
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,00940	317,50	1 907,98
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50 m	t	48,07520	35,40	1 701,86
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,00940	10,20	61,30
47	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	6,00940	300,00	1 802,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.b	Zdravotechnická instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Úprava interiéru knihovny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Úprava interiéru knihovny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	W17001
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	65 719	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	65 719	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	7 751	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	73 470	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	73 470	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	73 470 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		73 470 Kč

Poznámka :

Stavba :	Úprava interiéru knihovny	Rozpočet : D.1.4.b
Objekt :	SO 01 Úprava interiéru knihovny	Zdravotechnická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	7 751
713 Izolace tepelné	0	809	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 647	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	11 367	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	46 055	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	842	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	65 719	0	0	7 751

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	65 719	0
Oborová přírážka	0	0,0	65 719	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	65 719	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	65 719	0
Zařízení staveniště	0	0,0	65 719	0
Provoz investora	0	0,0	65 719	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	65 719	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	65 719	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Uprava interiéru knihovny	Rozpočet: D.1.4.b
Objekt :	SO 01 Úprava interiéru knihovny	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	10,00	250,00	2 500,00
2	910 T00	Hzs - demontáže	kpl	1,00	4 001,00	4 001,00
3	911 T00	Hzs - instalatérské práce	hod	2,00	250,00	500,00
4	911 T01	Hzs - instalatérské práce kompletační práce	hod	3,00	250,00	750,00
Celkem za 991		Hodinové zúčtovací sazby				7 751,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
5		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	12,00	40,00	480,00
6		TUBEX spojovací sponky - sáček 100ks	bal	1,00	20,00	20,00
7		TUBEX PVC lepící páska 20m	bal	1,00	45,00	45,00
8		Tubolit DG 13-22	bm	8,00	20,00	160,00
9		Tubolit DG 13-28	bm	4,00	22,00	88,00
10	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	7,93	2,00	15,86
Celkem za 713		Izolace tepelné				808,86
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11		Vsazení odbočky DN 10	soubor	2,00	1 150,00	2 300,00
12		Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	155,00	620,00
13		Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00	340,00	1 360,00
14		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	95,00	190,00
15		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	125,00	375,00
16		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	8,00	15,00	120,00
17		Montáž HL systémů	kus	2,00	250,00	500,00
18		HL134 podomítková zápachová uzávěrka	kus	1,00	470,00	470,00
19		HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	1,00	620,00	620,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	65,55	1,40	91,77
Celkem za 721		Vnitřní kanalizace				6 646,77
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21		Vsazení odbočky na vodovodní potrubí	soubor	2,00	1 200,00	2 400,00
22		Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	8,00	160,00	1 280,00
23		Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	4,00	230,00	920,00
24		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	2,00	1 550,00	3 100,00
25		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	145,00	870,00
26		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	6,00	275,00	1 650,00
27		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,00	80,00	160,00
28		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	15,00	180,00
29		Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	12,00	20,00	240,00
30		ZPETNA KLAPKA TEZKA DN20	kus	1,00	220,00	220,00
31		KULOVÝ KOHOUT VODA DN20	kus	1,00	185,60	185,60
32	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	112,06	1,44	161,36
Celkem za 722		Vnitřní vodovod				11 366,96
Díl: 725		Zařizovací předměty				
33		Montáž sedátka	kus	2,00	150,00	300,00
34		Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	700,00	1 400,00
35		Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	950,00	1 900,00
36		Montáž pneumatického ovládání	soubor	1,00	850,00	850,00
37		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	600,00	1 200,00
38		Montáž polosloupu k umyvadlu	soubor	1,00	550,00	550,00
39		Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00	140,00	560,00
40		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	350,00	700,00
41		Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	2,00	150,00	300,00
42		Montáž průtokového zásobníku	kus	1,00	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Úprava interiéru knihovny	Rozpočet: D.1.4.b
Objekt :	SO 01 Úprava interiéru knihovny	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43		Montáž madel	kus	3,00	600,00	1 800,00
44		HL134.1C Připojovací souprava z chromované mosazi	kus	1,00	1 025,00	1 025,00
45		HL 132 umyvadlová zápachová uzávěrka	kus	1,00	220,00	220,00
46		WC modul pro zazdění	kus	2,00	5 320,00	10 640,00
47		Souprava pro tlumení hluku	kus	2,00	250,00	500,00
48		Ovládací tlačítko	kus	1,00	1 220,00	1 220,00
49		Pneumatické ovládání	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
50		Závěsné WC Lyra plus	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
51		Závěsné WC invalidní Deep	kus	1,00	4 220,00	4 220,00
52		Sedátko na závěsné WC Lyra plus	kus	1,00	600,00	600,00
53		Sedátko invalidní	kus	1,00	1 585,00	1 585,00
54		Umyvadlo Lyra plus 55	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
55		Umavadlo invalidní 64 Mio	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
56		Polosloup k umyvadlu Lyra	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
57		Stojánková baterie Lyra	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
58		Lékařská páka k baterii	kus	1,00	230,00	230,00
59		Podumyvadlový ohřivač vody	kus	1,00	2 220,00	2 220,00
60		Madlo k WC sklopné, nerez	kus	1,00	1 180,00	1 180,00
61		Madlo k WC pevné, nerez	kus	1,00	740,00	740,00
62		Madlo k umyvadlu pevné	kus	1,00	940,00	940,00
63	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	457,80	0,60	274,68
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				46 054,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00	165,00	825,00
65	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8,25	2,00	16,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				841,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **993-020** **Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín**

Objekt: 02 **Změna podkladu a podružného materiálu tapet**

Rozpočet: 021 **Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 037,83
PSV	3 040,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	37 077,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 077,83 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK
Cena celkem bez DPH		37 078,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 790,46	75
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 759,69	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 260,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			227,68	1
785	Tapety	PSV			3 040,00	8
Cena celkem					37 077,83	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	02	Změna podkladu a podružného materiálu tapet
R:	021	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 790,46
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm srovnání podkladu pod parozábranu u parapetů	m2	2,38480	180,50	430,46
2	347015121R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	24,00000	710,00	17 040,00
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,50000	1 376,00	10 320,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 759,69
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	19,54700	243,50	4 759,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 260,00
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	105,00	1 260,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				227,68
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,59758	381,00	227,68
Díl: 785		Tapety				3 040,00
7	1	D+M lišty kolem niky radiátoru na chodbě pro tapetu	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
8	2	D+M Fototapeta 107 rozdíl ve výměře	m2	2,60000	650,00	1 690,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 993-020 Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín

Objekt: 04 Změna krytu podlahy v m.č. 104 - kancelář


Rozpočet: 041 Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 702,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 702,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 702,50 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem bez DPH **12 703,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			12 702,50	100
Cena celkem					12 702,50	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	04	Změna krytu podlahy v m.č. 104 - kancelář
R:	041	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 702,50
1	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2	17,00000	145,00	2 465,00
2	3	Koberec na sokly	m2	2,50000	525,00	1 312,50
3	77605	Dodávka kobercov,čtverce tl. 5,9 mm	m2	17,00000	525,00	8 925,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			12 880,00	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			141 050,00	77
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 375,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 107,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 975,54	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 612,90	1
Cena celkem					183 000,94	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	06	Změna povrchu svislých stěn
R:	061	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				12 880,00
1	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	350,00000	36,80	12 880,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				141 050,00
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	350,00000	158,50	55 475,00
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	350,00000	244,50	85 575,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 375,00
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	175,00000	105,00	18 375,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 107,50
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,00000	84,30	2 107,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 975,54
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,30850	381,00	6 975,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 612,90
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29280	227,00	293,47
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,63520	15,90	185,00
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,29280	317,50	410,46
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,29280	560,00	723,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **993-020** **Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín**
Objekt: 01 **Změna povrchové úpravy u otopných těles**
Rozpočet: 011 **Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____


Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	18 165,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 165,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 165,21 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem bez DPH **18 165,00 CZK**

v _____ dne _____
 _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			18 165,21	100
Cena celkem					18 165,21	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	01	Změna povrchové úpravy u otopných těles
R:	011	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				18 165,21
1	735111350R00	Nátěr - tělesa otopná litinová, 500/160 vč. potrubí	m2	9,62000	1 552,00	14 930,24
2	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	ks	6,00000	307,50	1 845,00
3	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	6,00000	37,00	222,00
4	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	12,00000	44,40	532,80
5	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,00000	23,40	140,40
6	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	176,70440	2,80	494,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
Objekt:	07	Změna odvodnění dešťové vody
Rozpočet:	071	úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			188 224,24
PSV			8 466,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 690,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	196 690,24 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem bez DPH	196 690,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

 _____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele
-----------------------------	-------------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			84 889,39	44
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 250,40	21
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 530,00	4
5	Komunikace	HSV			6 288,00	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 846,25	3
8	Trubní vedení	HSV			2 358,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 092,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 297,83	15
711	Izolace proti vodě	PSV			8 466,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 796,69	2
Cena celkem					193 814,56	100

úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	07	Změna odvodnění dešťové vody
R:	071	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						84 889,39
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	32,46000	1 663,00	53 980,98
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	32,46000	127,50	4 138,65
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	32,46000	27,70	899,14
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,46000	262,50	8 520,75
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,46000	264,50	8 585,67
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	32,46000	270,00	8 764,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						40 250,40
7	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	32,46000	1 240,00	40 250,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 530,00
8	457311115R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15	m3	2,00000	3 765,00	7 530,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 846,25
9	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,50000	3 705,00	5 557,50
10	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,50000	192,50	288,75
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,50000				1,50000		
Díl: 8 Trubní vedení						2 358,00
11	881267211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100 vč. materiálu	m	30,00000	78,60	2 358,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 875,68
12	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 30*1,2	m2	36,00000	34,80	1 252,80
				36,00000		
13	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 30*1,2	m2	41,40000	39,20	1 622,88
				36,00000		
Koeficient : 0,15				5,40000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 092,00
14	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,50000	3 690,00	5 535,00
15	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	1,00000	557,00	557,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						28 297,83
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	75,46088	375,00	28 297,83
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 466,00
17	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	60,00000	136,00	8 160,00
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	81,60000	3,75	306,00
Díl: 5 Komunikace						6 288,00
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,00000	262,00	6 288,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 796,69
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35900	225,00	755,78
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,23100	15,70	474,63
22	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,35900	164,00	550,88
23	979990102R00	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	3,35900	600,00	2 015,40

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			3 196,13	96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			138,08	4
Cena celkem					3 334,21	100

úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	05	Změna parapetů
R:	051	Úprava interiéru knihovny - tzv. vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				3 196,13
1	713111261RS2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky DELTA POLY-BAND parapety oken	m	30,00000	104,50	3 135,00
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	31,35000	1,95	61,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				138,08
3	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,14280	164,00	23,42
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14280	227,00	32,42
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,14280	15,90	2,27
6	979990102R00	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	0,14280	560,00	79,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 993-020 Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín

Objekt: 03 Změna hygienického zázemí

Rozpočet: 2 úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:


Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 916,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 916,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 916,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-3 916,00 CZK**

v  dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-3 916,00	100
Cena celkem					-3 916,00	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	03	Změna hygienického zázemí
R:	2	úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-3 916,00
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-48,95000	25,00	-1 223,75
2	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-48,95000	15,00	-734,25
3	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-48,95000	40,00	-1 958,00

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 993-020 Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín

Objekt: 04 Změna krytu podlahy v m.č. 104 - kancelář

Rozpočet: 042 úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____


Vypracoval: 

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				-8 075,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-8 075,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 075,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-8 075,00 CZK**

v  dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-8 075,00	100
Cena celkem					-8 075,00	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	04	Změna krytu podlahy v m.č. 104 - kancelář
R:	042	úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-8 075,00
1	77604	Lerpení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	-17,00000	136,00	-2 312,00
2	PC 776-003	Dodávka podlahovina heterogení PVC tl. 2 mm zátěžová, povrchová úprava ProtecSol	m2	-17,00000	339,00	-5 763,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **993-020** **Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín**

Objekt: **06** **Změna povrchu svislých stěn**

Rozpočet: **062** **Úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-53 009,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-53 009,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 009,50 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem bez DPH **-53 010,00 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-53 009,50	100
Cena celkem					-53 009,50	100

Položkový rozpočet

S:	993-020	Úprava interiéru Obvodní knihovny, Okružní 4699, Zlín
O:	06	Změna povrchu svislých stěn
R:	062	Úprava interiéru knihovny - tzv. méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-53 009,50
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-40,00000	310,00	-12 400,00
2	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-395,25000	78,00	-30 829,50
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	-40,00000	244,50	-9 780,00