

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:**
se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ, DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
- Obec Dětrichov nad Bystřicí**
Dětrichov nad Bystřicí č. 58, PSČ 793 03
Ing. Jaroslav Vandas, starosta obce
Ing. Jaroslav Vandas, starosta obce, tel. +420 603 146724
vandasdetrichov@email.cz
00295931, CZ00295931
.....
.....

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:**
se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.
- Stavatelství Uvara s.r.o.**
Okružní 171, 747 23 Bolatice -Borová
KS v Ostravě, vložka C, spis.značka 51763
Rostislav Uvara-jednatel
Rostislav Uvara, tel.: 777 278 173
info@uvara.cz
27785858
CZ27785858
Česká spořitelna a.s.
1856684379/0800
Pavel Volek, tel.: 728 421 098
1103299

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Dětrichov n. Bystřicí – Mateřská škola v novém**“ (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr zpracované projektantem

Zpracovatel návrhu:

Bořivoj Kovář, IČO: 705 93 566, DIČ CZ7804305729, Majetín, Příčná 16, 751 03

Hlavní projektant:

Autorizace - Ing. arch. Michal Giacintov, ČKA 02428 Švermova 1002/1, 779 00 Olomouc

Stavebně konstrukční řešení

Zpracovatel: Ing. Jiří Vyhnálek, Ph.D., Mladeč 56, IČO 11188090, Č.A. 1200816

Požárně bezpečnostní řešení

Zpracovatel: Ing. Pavla Mlčáková, tel. 732 987 185

Sílnoproudá elektrotechnika

Antonín Žibřita, ČKAIT 120626, Náklo 19, 783 32 Náklo, IČO 48777641

Zdravotně technické instalace, zařízení vzduchotechniky a chlazení, vytápění.

Zpracovatel: Jaroslav Fojt – JAFO plynoservis, Hynčice 123, 793 95 Město

Albrechtice, IČO 14571358, DIČ 5710181246

Autorizace: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov


IČO 63015820, DIČ 670718/1525 - číslo autorizace 1200850

(dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.3.1 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace: **„Děřichov n. Bystřicí – Mateřská škola v novém“**
- 2.3.2 zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
- 2.3.3 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
- 2.3.4 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- 2.3.5 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- 2.3.6 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
- 2.3.7 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
- 2.3.8 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
- 2.3.9 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
- 2.3.10 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění;
- 2.3.11 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
- 2.3.12 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
- 2.3.13 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- 2.3.14 dodržet obecné podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
- 2.3.15 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
- 2.3.16 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
- 2.3.17 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
- 2.3.18 vhodně zabezpečit staveniště;
- 2.3.19 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
- 2.3.20 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
- 2.3.21 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně nutnou.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:**
 - 2.4.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;
 - 2.4.2 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.**
- 2.6 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.**
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr.**
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Položky rozpočtu, které budou předmětem případných víceprací budou oceněny maximálně do výše 80 % doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.**
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.**



- 2.10** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.
- 2.11** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelům předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.
- 2.13** Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15** Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2** Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3** Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5** Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6** Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
- 3.7** Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
- 3.8** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
- 3.9.1** smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na

majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 3.9.2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení stavby	
Požadovaný doba dokončení stavby	do 31. 1. 2021 (následně je třeba součinnost při kolaudaci)
Délka realizace:	245 dnů

Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

- 4.4 Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 4.5 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
- 4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.
- 4.7 Konečné převzetí díla objednatel proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.9 Ve sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko zahájení a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli přerušení prací na zhotovování stavby z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci stavby dle této

smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

- 4.10** Místo plnění – nemovitosti viz projektová dokumentace p. č. 36/3 ostatní plocha, stavební parcela p. č. 39/1 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Dětrichov nad Bystřicí a ve vlastnictví obce |Dětrichov nad Bystřicí zapsané na Listu vlastnictví 71

5. Cena díla

- 5.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH **9.159.560,07 Kč**

DPH 21% **1.923.508,- Kč**

cena díla včetně DPH **11.083.068,-Kč**

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.2** Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

- 5.3** Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.4** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

- 5.5** Změna ceny:

- 5.5.1** zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- 5.5.2** v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
- 5.5.3** pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou oceněny maximálně do výše 80 % doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS;
- 5.5.4** v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanové ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
- 5.5.5** pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- 5.5.6** pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.

- 5.6** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- 5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevyznačujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - identifikační číslo a název projektu;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.10 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczitelné a nezastavitelné.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Staveniště

- 8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.1.8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.
- 8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt

- 8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla. (příloha č. 6 zadávací dokumentace zakázky „**Dětrichov n. Bystřicí – Mateřská škola v novém**“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatel.
- 8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby

- 8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatel zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
- 8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatel na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatel

- 8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na

stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- 8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
- 8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 8.5.6 **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)**
- 8.5.7 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.5.8 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činnostmi.
- 8.5.9 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.5.11 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.5.12 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.5.13 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu

výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.

- 8.5.14 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.5.15 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.5.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.5.17 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.5.18 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.5.19 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.5.20 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.5.21 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny poddodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.6 Ochrana životního prostředí

- 8.6.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent).
- 8.6.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.6.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.6.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

8.7 Ostatní podmínky pro realizaci díla

- 8.7.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.7.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 8.7.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště, a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.7.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.
- 8.7.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.7.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru a bere na vědomí, že dílo bude realizováno ve školském objektu, tj. této skutečnosti přizpůsobí způsob provádění díla (např. hlučné a prašné práce budou prováděny v době, kdy nebudou v objektu žáci, apod.). Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.7.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.7.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů (zejména obsypový materiál).
- 8.7.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.7.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.7.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.7.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 8.7.14 Před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušení – odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a prokázání, že dílo je schopno provozu. Zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musí je udržovat v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin. O komplexním vyzkoušení zhotovitel vyhotoví přesný záznam.
- 8.7.15 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1** Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 9.2** Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 9.3** Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 9.4** Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 9.5** Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 10.2** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.
- 10.3** Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.
- 10.4** Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 10.5** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6** Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8** Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 10.9** Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelům, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 10.10** Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.

10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 11.4** V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.6** V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7** V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 11.8** Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 11.9** Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 11.10** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12. Bankovní záruka

- 12.1** K zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.
- 12.1.1** Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění a dokončení předmětu díla.
- 12.1.2** Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně po dobu plnění dle čl. 4.3 smlouvy prodloužené o 30 dní. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka do doby dokončení díla podle toho, zdali se bude termín realizace prodlužovat. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat

platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle čl. 4.3 smlouvy, respektive po dobu prodlužování realizace díla.

- 12.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nedokončí předmět díla nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 12.1.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 12.1.5 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 4.3.
- 12.2** K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.
- 12.2.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.
- 12.2.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1 rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu záruční doby dle čl. 10.3 první věta.
- 12.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelům nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 12.2.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 3 kalendářní dny před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 12.2.5 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 12.2.2.
- 12.3** K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní záruky použít finanční kolaterál.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 13.2** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

této smlouvy.

- 13.3** Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IROP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IROP, registrační číslo a název projektu)
- 13.4** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.5** Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.6** Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 13.7** Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnosti tato smlouva nabývá dnem vydáním rozhodnutí o financování v rámci dotace z Ministerstvu financí České republiky – Výzvy VPS-2258-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Zadavatel upozorňuje, že v případě nepřiznání finančních prostředků z tohoto programu, nebude projekt realizován. Zadavatel předpokládá, že nejpozději 01.7.2020 bude zveřejněn seznam podpořených akcí v rámci uvedené výzvy a úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu dohody o financování projektu.
- 13.8** Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
- 13.9** Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.10** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.11** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 13.12** Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 13.13** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.14** V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po priority nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby.
- 13.15** Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 13.16** Tato smlouva je vyhotovena písemně ve čtyřech stejnopisech a v jednom elektronickém vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou písemných vyhotoveních.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)
3. Harmonogram provádění díla
4. Seznam podzhotovitelů

V Dětrichově nad Bystřicí dne 12.6.2020

V Háji ve Slezsku dne 17.6.2020

OBEC
DĚTRICHOV n. B. 58. okr. Bruntál
PSČ 793 08
IČ: 002 95 871 Tel: 564 733 291

za objednatele:
Ing. Jaroslav Vandas
starosta obce

za zhotovitele:
STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Rostislav Uvara Okružní 171
747 23 BOLATICE - BOROVA
jedenatel IČ: 27785858, DIČ: CZ27785858

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1297/1 "Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Uvara s.r.o.

IČO: **27785858**

Okružní 171

DIČ: **CZ27785858**

747 23

Bolatice-Borová

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 142 067,82
PSV			4 410 607,69
MON			1 370 884,56
Vedlejší náklady			141 000,00
Ostatní náklady			95 000,00
Celkem			9 159 560,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 159 560,07 CZK
Základní DPH	21 %	1 923 508,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH

11 083 068,00 CZK

v

Dětrichov

dne

17.6.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC
DĚTRICHOV, B. 58, okr. Bruntál
PSČ 793 03
IČ: 002 95 95 181, 554 733 291

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01/1	Mateřská škola	0,00	8 678 626,32	1 822 511,53	10 501 137,85	95
SO 01/1	Stavební část	0,00	6 568 470,39	1 379 378,78	7 947 849,17	72
SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI	0,00	259 167,86	54 425,25	313 593,11	3
SO 01/3	Dešťová kanalizace	0,00	60 492,35	12 703,39	73 195,74	1
SO 01/4	Venkovní splašková kanalizace	0,00	136 845,97	28 737,65	165 583,62	1
SO 01/5	Vodovodní přípojka	0,00	69 401,77	14 574,37	83 976,14	1
SO 01/6	Dodávka a montáž VZT	0,00	59 801,85	12 558,39	72 360,24	1
SO 01/7	Ústřední vytápění	0,00	790 125,57	165 926,37	956 051,94	9
SO 01/8	Elektroinstalace	0,00	734 320,56	154 207,32	888 527,88	8
SO 01/2	Demolice	0,00	480 933,75	100 996,09	581 929,84	5
SO 01/2	Demolice	0,00	480 933,75	100 996,09	581 929,84	5
Celkem za stavbu		0,00	9 159 560,07	1 923 507,61	11 083 067,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			317 024,63	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 827,44	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			16 887,97	0
27	Základy	HSV			278 429,96	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			600,00	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			734 161,40	8
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	HSV			57 776,66	1
34	Stěny a příčky	HSV			127 956,09	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 258,93	0
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			413 076,81	5
43	Schodiště	HSV			25 472,72	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 100,00	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			5 592,00	0

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			840,71	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			116 793,43	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			132 962,38	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			117 284,35	1
64	Výplně otvorů	HSV			87 068,36	1
8	Trubní vedení	HSV			105 377,23	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			3 457,30	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			43 200,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 410,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 387,45	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 046,10	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 357,15	0
97	Prorážení otvorů	HSV			8 153,35	0
98	Demolice	HSV			106 586,98	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 368,25	1
711	Izolace proti vodě	PSV			186 179,53	2
712	Povlakové krytiny	PSV			45 513,68	0
713	Izolace tepelné	PSV			210 278,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 839,28	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 130,50	0
725	Zařizovací předměty	PSV			198 811,43	2
730	Ústřední vytápění	PSV			680,00	0
731	Kotelny	PSV			521 855,58	6
732	Strojovny	PSV			31 826,49	0
733	Rozvod potrubí	PSV			115 483,70	1

734	Armatury	PSV			33 235,01	0
735	Otopná tělesa	PSV			108 533,01	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			296 177,39	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			414 162,06	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 313 346,98	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			233 808,35	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 773,80	0
776	Podlahy povlakové	PSV			247 112,67	3
781	Obklady keramické	PSV			155 435,38	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			98 719,30	1
783	Nátěry	PSV			18 969,15	0
784	Malby	PSV			35 229,08	0
786	Čalounické úpravy	PSV			66 957,32	1
798	Protipožární vybavení	PSV			4 550,00	0
M21	Elektromontáže	MON			734 320,56	8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			42 564,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			594 000,00	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			198 610,17	2
VN	Vedlejší náklady	VN			141 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			95 000,00	1
Cena celkem					9 159 560,07	100

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						189 284,08		
1	122301101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 od kóty -0,30 po kótu -0,46 : 21,12*9,12*0,16 5,25*9,60*0,16	m3	38,88230	200,00	7 776,46	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				30,81830				
				8,06400				
2	122301109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% z výměry : 38,882*0,50	m3	19,44100	20,00	388,82	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				19,44100				
3	130901114RT	Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk. bagrem (19,00+12,40)*2*0,60*0,60	m3	22,60800	1 000,00	22 608,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				22,60800				
4	130901122RT	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.ve vykopávk. 11,52*6,92*0,10 12,17*7,40*0,10	m3	16,97764	1 800,00	30 559,75	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				7,97184				
				9,00580				
5	131301110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro výtahovou šachtu : od kóty -0,46 po kótu -1,11 : (3,75*3,85+4,65*4,55)*0,50*0,65 základ pod schodiště : od kóty -0,46 po kótu -0,71 : 1,505*1,44*0,25	m3	12,11017	400,00	4 844,07	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				11,56838				
				0,54180				
6	131301119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 50% z výměry : (3,75*3,85+4,65*4,55)*0,50*0,65*0,50 1,505*1,44*0,25*0,50	m3	6,05509	20,00	121,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				5,78419				
				0,27090				
7	132301110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNĚ od kóty -0,46 po kótu -0,71 : 1,40*0,50*0,25 0,25*0,50*0,25 od kóty -1,11 po kótu -1,61 : (2,55+1,65)*2*0,50*0,50	m3	2,30625	1 000,00	2 306,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				0,17500				
				0,03125				
				2,10000				
8	132301119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.4 STROJNĚ 50% z výměry : 2,306*0,50	m3	1,15300	20,00	23,06	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				1,15300				
9	132301212R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3. STROJNĚ od kóty -0,46 po kótu -1,66 : (20,32*2+13,47*2+5,92)*((1,20+2,00)*0,50)* 1,20	m3	141,12000	380,00	53 625,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				141,12000				
10	132301219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.4 STROJNĚ 50% z výměry : 141,12*0,50	m3	70,56000	20,00	1 411,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				70,56000				
11	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 141,12*0,16+12,11	m3	34,68920	100,00	3 468,92	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				34,68920				
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina na skládku : 38,882+12,11+2,306+141,12-109,629	m3	84,78900	180,00	15 262,02	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				84,78900				
13	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 22,608+16,978	m3	39,58600	180,00	7 125,48	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				39,58600				
14	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásypy po kótu -0,46 : výkop pro výtahovou šachtu :	m3	109,62885	70,00	7 674,02	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		od kóty -0,46 po kótu -1,11 : (3,75*3,85+4,65*4,55)*0,50*0,65		11,56838				
		odpočet výtahové šachty : -(2,55*2,65*0,25+2,45*2,55*0,80)		-6,68738				
		výkop pro základ pod schodiště : od kóty -0,46 po kótu -0,71 : 1,505*1,44*0,25		0,54180				
		odpočet základu schodiště : -1,44*1,505*0,50		-1,08360				
		výkop rýh do š.60 cm : od kóty -0,46 po kótu -0,71 : 1,40*0,50*0,25		0,17500				
		0,25*0,50*0,25		0,03125				
		od kóty -1,11 po kótu -1,61 : (2,55+1,65)*2*0,50*0,50		2,10000				
		odpočet základů : -(1,40+0,25)*0,50*0,20		-0,16500				
		-(1,40+0,25)*0,40*0,51		-0,33660				
		výkop rýh do š.200 cm : od kóty -0,46 po kótu -1,66 : (20,32*2+13,47*2+5,92)*((1,20+2,00)*0,50)*1,20		141,12000				
		odpočet základů : -(19,12*2+11,17*2+5,92)*0,60*0,20		-7,98000				
		-(18,92*2+10,97*2+6,12)*0,50*0,90		-29,65500				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	84,78900	150,00	12 718,35	RTS 20/ I	RTS 19/ I
16	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	39,58600	150,00	5 937,90	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		22,608+16,978		39,58600				
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	219,25800	20,00	4 385,16	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět : 109,629*2		219,25800				
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	109,62900	50,00	5 481,45	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		na meziskládce pro zpětný zásyp : 109,629		109,62900				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	237,76440	15,00	3 566,47	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		21,12*9,12		192,61440				
		5,25*8,60		45,15000				
20	1/1	Pomocný výpočet (neoceňovat - jen pro potřebu rozpočtáře)		1 817,67700	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		průměrný PT : (605,90+605,41+605,39+605,53+606,15+606,19+606,09+605,99+606,02+606,10)/10		605,87700				
		zaokrouhleno : 605,90		605,90000				
		+0,00 = : 606,20		606,20000				
		výkop od : -0,30		-0,30000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spár				16 887,97		
21	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebírek štěrkopískem tříděným	m3	9,05850	770,00	6 975,05	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		100,65*0,30*0,30		9,05850				
22	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože	m	100,65000	40,00	4 026,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
23	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	51,82500	10,00	518,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		drenáž : 100,65*0,50		50,32500				
		skladba J1 : 1,50		1,50000				
24	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	101,65650	21,00	2 134,79	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		100,65*1,01		101,65650				
25	67390968R	Textilie netkaná vytlačov. Petexdren 400 š 150 cm	m2	62,19000	52,00	3 233,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		drenáž : 100,65*0,50*1,20		60,39000				
		skladba J1 : 1,50*1,20		1,80000				
Díl: 27		Základy				278 429,96		
26	271531113R0	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	4,13630	900,00	3 722,67	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		(19,12+11,17)*2*0,60*0,10		3,63480				
		0,23*0,50*0,10		0,01150				
		1,40*0,50*0,10		0,07000				
		(2,65+1,55)*2*0,50*0,10		0,42000				
27	273323411RT	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XC4 odolnost proti korozi způsobené chlořidy	m3	25,21788	2 800,00	70 610,06	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		deska pod podlahu :						
		11,52*6,92*0,15		11,95776				
		12,17*7,40*0,15		13,50870				
		2,55*2,65*0,15		1,01363				
		-2,45*2,55*0,15		-0,93713				
		-1,44*1,505*0,15		-0,32508				
28	273323611RT	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	1,87500	3 060,00	5 737,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba D1 : 7,50*0,25		1,87500				
29	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	14,37450	300,00	4 312,35	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		(18,92+12,17)*2*0,15		9,32700				
		(2,60*2+2,75)*0,25		1,98750				
		(2,55+2,65+2,45+2,55)*2*0,15		3,06000				
30	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,37450	80,00	1 149,96	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.						
		(18,92+12,17)*2*0,15		9,32700				
		(2,60*2+2,75)*0,25		1,98750				
		(2,55+2,65+2,45+2,55)*2*0,15		3,06000				
31	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,78937	30 000,00	23 681,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		základová deska :						
		11,52*6,92*4,44*0,001		0,35395				
		12,17*7,40*4,44*0,001		0,39986				
		2,55*2,65*4,44*0,001		0,03000				
		-2,45*2,55*4,44*0,001		-0,02774				
		skladba D1 :						
		7,50*4,44*0,001		0,03330				
32	274272150RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	69,25750	1 450,00	100 423,38	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		pod základovou deskou :						
		od kóty -1,36 po kótu -0,36 :						
		(18,92+11,37)*2*1,00		60,58000				
		6,12*1,00		6,12000				
		od kóty -0,61 po kótu -0,36 :						
		1,55*0,25		0,38750				
		0,28*0,25		0,07000				
		od kóty -1,26 po kótu -1,01 :						
		(2,55+1,65)*2*0,25		2,10000				
33	274314711R0	Beton základ. pasů prostý síranovzdor. C 25/30 XC4	m3	8,27260	2 800,00	23 163,28	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(19,12+11,17)*2*0,60*0,20		7,26960				
		0,23*0,50*0,20		0,02300				
		1,40*0,50*0,20		0,14000				
		(2,65+1,55)*2*0,50*0,20		0,84000				
34	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	28,24400	250,00	7 061,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		(19,12+11,17)*2*0,20*2		24,23200				
		0,23*0,20*2		0,09200				
		1,40*0,20*2		0,56000				
		(2,65+1,55)*2*0,20*2		3,36000				
35	274351216R0	Bednění stěn základových pasů -	m2	28,24400	50,00	1 412,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.						
		(19,12+11,17)*2*0,20*2		24,23200				
		0,23*0,20*2		0,09200				
		1,40*0,20*2		0,56000				
		(2,65+1,55)*2*0,20*2		3,36000				
36	274354022R0	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00000	190,00	760,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
37	274354042R0	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
38	275311117R0	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	1,08360	2 800,00	3 034,08	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		patka pod schodiště :						
		od kóty -0,71 po kótu -0,21 :		1,08360				
39	275351215R0	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,94500	250,00	736,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		patka pod schodiště :						
		od kóty -0,71 po kótu -0,21 :		2,94500				
		(1,44+1,505)*2*0,50						
40	275351216R0	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,94500	50,00	147,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		patka pod schodiště :						
		od kóty -0,71 po kótu -0,21 :		2,94500				
		(1,44+1,505)*2*0,50						
41	279361821R0	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,83108	36 000,00	29 918,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		bednicí tvarovky : 69,257*0,40*30,00*0,001		0,83108				
42	27/22r	Těsnění prostupů v základových konstrukcích	ks	8,00000	70,00	560,00	Vlastní	Indiv
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						734 161,40		
43	311101211R0	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech 4*0,60	m	2,40000	80,00	192,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				2,40000				
44	311101212R0	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech 7*0,60	m	4,20000	90,00	378,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				4,20000				
45	311112125RT	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	12,55875	930,00	11 679,64	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		od kóty -0,86 po kótu +0,64 :		10,84500				
		(2,25+1,65)*2*1,50-1,14*0,75						
		od kóty -0,21 po kótu +0,54 :		1,71375				
		(1,55+0,735)*0,75						
46	311112130RT	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	4,59000	1 170,00	5 370,30	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		od kóty -0,21 po kótu +0,54 :						
		6,12*0,75		4,59000				
47	311112140RT	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	45,43500	1 500,00	68 152,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		od kóty -0,21 po kótu +0,54 :						
		(18,92+11,37)*2*0,75		45,43500				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	311238605R0	Zdivo z broušených cihel 38 T s min.vatou, tl. 380 mm zakládací řada: : 1.NP : (19,00+12,25+7,48+5,33+11,52+7,00)*0,25	m2	15,64500	1 890,00	29 569,05	RTS 20/ I	RTS 19/ I
49	311238607R0	Zdivo z broušených cihel 44 T s min.vatou, tl. 440 mm obvodové zdivo: : 1.NP : od kóty +0,54 po kótu +2,54 : (19,00+11,37)*2*2,00 2.NP : od kóty +2,785 po kótu +4,04 : (19,00+11,37)*2*1,255 štíty : od kóty +4,24 po kótu +7,48 : 7,48*3,24*0,50 od kóty +4,24 po kótu +7,275 : 7,00*3,035 odpočet otvorů : -0,75*0,75*7 -1,00*0,75*2 -1,00*0,50 -3,14*0,375*0,375*2 -3,14*0,25*0,25 -3,14*0,50*0,50 -1,25*2,29*3 -5,00*2,29 -2,75*1,50 -2,75*2,29 -3,14*0,65*0,65 -5,00*1,57*0,50*2 -0,9475	m2	182,68527	2 250,00	411 041,86	RTS 20/ I	RTS 19/ I
50	311238127R0	Zdivo z broušených cihel 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 mm vnitřní zdivo : od kóty +0,54 po kótu +2,54 : 6,12*2,00 odpočet otvoru : -1,00*2,05	m2	10,19000	1 700,00	17 323,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
51	311238139R0	Zdivo POROTHERM 25 AKU Z P20 na MC 10, tl.250 mm výtahová šachta : od kóty +0,64 po kótu +5,40 : (2,25+1,65)*2*4,76 odpočet otvorů : -1,14*1,37 -1,14*2,12 zdivo 1.NP : od kóty +0,54 po kótu +2,54 : (1,80+0,735)*2,00 odpočet otvorů : -0,90*2,05	m2	36,37440	1 390,00	50 560,42	RTS 20/ I	RTS 19/ I
52	311361821R0	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) stěny z tvarovek :	t	0,68072	37 000,00	25 186,64	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		od kóty -0,86 po kótu +0,64 : ((2,25+1,65)*2*1,50- 1 14*0 75)*0 25*30 00*0 001 od kóty -0,21 po kótu +0,54 : ((1.55+0.735)*0.75)*0.25*30.00*0.001 od kóty -0,21 po kótu +0,54 : 6.12*0.75*0.30*30.00*0.001 od kóty -0,21 po kótu +0,54 : (18.92+11.37)*2*0 75*0 40*30 00*0 001		0,08134				
53	317168111R0	Překlad plochý 115x71x1000 mm	kus	4,00000	202,00	808,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P7 : 4		4,00000				
54	317168130R0	Překlad 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	28,00000	270,00	7 560,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P1 : 4*7		28,00000				
55	317168131R0	Překlad 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	15,00000	340,00	5 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P2 : 4*3		12,00000				
		P9 : 3		3,00000				
56	317168132R0	Překlad 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	6,00000	390,00	2 340,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P3 : 3		3,00000				
		P8 : 3		3,00000				
57	317168133R0	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	12,00000	470,00	5 640,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P4 : 4*3		12,00000				
58	317168139R0	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3250 mm	kus	10,00000	1 040,00	10 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P6 : 5*2		10,00000				
59	317998114R0	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	6,50000	55,00	357,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P6 : 3,25*2		6,50000				
60	317998117R0	Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm	m	5,40000	60,00	324,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P5 : 5,40		5,40000				
61	317998120R0	Izolace mezi překlady polystyren tl. 160 mm	m	16,00000	100,00	1 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		P1 : 7*1,00		7,00000				
		P2 : 3*1,25		3,75000				
		P4 : 3*1,75		5,25000				
62	317321321R0	Beton překladů železový C 20/25	m3	3,69811	2 730,00	10 095,84	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P1 - štíty : 4,155*0,24*0,24*2*2		0,95731				
		překlad P2 - oblouk : 2,825*0,24*0,25		0,16950				
		překlad P3 - oblouk : (2.355+1.57+1.965*2)*0.24*0.25 průvlak schodiště : 20,00*0,30*0,35		0,47130 2,10000				
63	317351107R0	Bednění překladů - zřízení	m2	31,96640	490,00	15 663,54	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P1 - štíty : 4,155*0,24*3*2*2		11,96640				
		průvlak schodiště : 20,00*(0,30+0,35*2)		20,00000				
64	317351108R0	Bednění překladů - odstranění	m2	31,96640	130,00	4 155,63	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P1 - štíty : 4,155*0,24*3*2*2		11,96640				
		průvlak schodiště : 20,00*(0,30+0,35*2)		20,00000				
65	317351103R0	Příplatek za podpěrnou konstrukci	m2	9,98880	90,00	898,99	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P1 - štíty : 4,155*0,24*2*2		3,98880				
		průvlak schodiště : 20,00*0,30		6,00000				
66	317361821R0	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,33283	38 000,00	12 647,54	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P1 - štíty : 4.155*0.24*0.24*2*2*90.00*0.001		0,08616 0,01526				
		překlad P2 - oblouk : 2.825*0.24*0.25*90.00*0.001		0,04242				
		překlad P3 - oblouk : (2.355+1.57+1.965*2)*0.24*0.25*90.00*0.00						

1

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		průvlak schodiště : 20,00*0,30*0,35*90,00*0,001		0,18900				
67	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 P1 : 2*4,155*2*2*12,90*0,001 P5 : 3*5,40*12,90*0,001 HEB 160 : 4*1,20*42,60*0,001	t	0,84226	7 000,00	5 895,82	RTS 20/ I	RTS 19/ I
68	423351111R0	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení překlád P2 - oblouk : 2,825*0,24 překlád P3 - oblouk : (2,355+1,57+1,965*2)*0,24	m2	2,56320	720,00	1 845,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
69	423351211R0	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr. překlád P2 - oblouk : 2,825*0,24 překlád P3 - oblouk : (2,355+1,57+1,965*2)*0,24	m2	2,56320	210,00	538,27	RTS 20/ I	RTS 19/ I
70	423352111R0	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení překlád P2 - oblouk : 2,825*0,25*2 překlád P3 - oblouk : (2,355+1,57+1,965*2)*0,25*2	m2	5,34000	760,00	4 058,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
71	423352211R0	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění překlád P2 - oblouk : 2,825*0,25*2 překlád P3 - oblouk : (2,355+1,57+1,965*2)*0,25*2	m2	5,34000	140,00	747,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
72	311/10r	Těsnění prostupů ve svislých konstrukcích	ks	11,00000	200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
73	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375 P1 : 2*4,155*2*2*12,90*0,001*1,08 P5 : 3*5,4*12,90*0,001*1,08	t	0,68880	24 000,00	16 531,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
74	13388440R	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 11375 4*1,20*42,60*0,001*1,08	t	0,22084	24 000,00	5 300,16	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 33		Sloupky a pilíře, stožáry, stojky				57 776,66		
75	330311810R0	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 betonové sloupky - schodiště : 1,70*0,24*0,24*2 betonové sloupky - část spaní : 1,70*0,24*0,24*4 betonové sloupky - jídelna : 1,70*0,24*0,24*16	m3	2,15424	2 900,00	6 247,30	RTS 20/ I	RTS 19/ I
76	331351101RT	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí materiál prkna betonové sloupky - schodiště : 1,70*0,24*4*2 betonové sloupky - část spaní : 1,70*0,24*4*4 betonové sloupky - jídelna : 1,70*0,24*4*16	m2	35,90400	1 100,00	39 494,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
77	331351102R0	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění betonové sloupky - schodiště : 1,70*0,24*4*2 betonové sloupky - část spaní : 1,70*0,24*4*4 betonové sloupky - jídelna : 1,70*0,24*4*16	m2	35,90400	130,00	4 667,52	RTS 20/ I	RTS 19/ I
78	331361821R0	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) betonové sloupky - schodiště : 1,70*0,24*0,24*2*90,00*0,001	t	0,19388	38 000,00	7 367,44	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		betonové sloupky - část spaní : 1.70*0.24*0.24*4*90.00*0.001		0,03525				
		betonové sloupky - jídelna : 1.70*0.24*0.24*16*90.00*0.001		0,14100				
Díl: 34		Stěny a příčky				127 956,09		
79	342261112RS	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm opláštění trasy ZTI : 1.NP : (0,90+0,30*7)*2,75	m2	8,25000	690,00	5 692,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
80	342261213RS	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm 2.NP : 1,45*(1,565+2,71)*0,50*6 (1,095+2,82+3,22+1,30+1,80)*2,71 3,22*(2,71+3,95)*0,50 0,15*3,95 0,90*(1,565+2,40)*0,50 0,85*2,40 odpočet otvorů : -(0,80*2,02*2+0,90*2,02+1,00*2,02*2)	m2	52,38245	1 180,00	61 811,29	RTS 20/ I	RTS 19/ I
81	342248112R0	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 1.NP : od kóty -0,21 po kótu +2,54 : (2,375*2+0,80+4,31+1,695+2,595+3,58+2,1 5*2)*2,75 odpočet otvorů : -(0,775*2,05+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2)	m2	52,12575	550,00	28 669,16	RTS 20/ I	RTS 19/ I
82	342948111R0	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1.NP : 7*2,75 2.NP : 7*1,565	m	30,20500	100,00	3 020,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
83	346244351R0	Obezídka geberitů tl. 6,5 cm místnost 1.03 : 0,90*1,40 místnost 1.04 : 0,90*1,40 místnost 1.06 : 1,695*1,40 místnost 2.08 : 1,15*1,40	m2	6,50300	480,00	3 121,44	RTS 20/ I	RTS 19/ I
84	346244381RT	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi překlad P5 : 3,25*0,30*3	m2	2,92500	560,00	1 638,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
85	347011003R0	Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm betonové sloupky : část jídelna : 1,70*0,25*16 schodiště : 1,70*0,25*2 část spaní : 1,70*0,30*4	m2	9,69000	1 200,00	11 628,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
86	342267112RT	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm HEA 240 : 6,84	m	6,84000	780,00	5 335,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
87	342267113RT	Obklad trámů sádkokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm 2.NP - sloupky krovu : 3,20*2	m	6,40000	1 100,00	7 040,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				413 076,81		
88	411168142R0	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 2.25-3 m	m2	10,31000	1 650,00	17 011,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení N2 : 10,31		10,31000				
89	411168146R0	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 6.25-7 m	m2	49,60000	1 750,00	86 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení N1 : 49,60		49,60000				
90	411321414R0	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,42247	2 800,00	3 982,92	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení B1 : 4,96*0,16		0,79360				
		strop nad výtahovou šachtou : 2,25*2,15*0,13		0,62888				
91	411351201R0	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m. 5kPa	m2	4,96000	310,00	1 537,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení B1 : 4,96		4,96000				
92	411351202R0	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m. 5kPa	m2	4,96000	90,00	446,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení B1 : 4,96		4,96000				
93	411351211R0	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m. 5kPa	m2	4,83750	300,00	1 451,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		strop nad výtahovou šachtou : 2,25*2,15		4,83750				
94	411351212R0	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m. 5kPa	m2	4,83750	90,00	435,38	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		strop nad výtahovou šachtou : 2,25*2,15		4,83750				
95	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,12802	38 000,00	4 864,76	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení B1 : 4,96*0,16*90,00*0,001		0,07142				
		strop nad výtahovou šachtou : 2,25*2,15*0,13*90,00*0,001		0,05660				
96	413941125R0	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	1,27534	7 000,00	8 927,38	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		OC/1 : 7,05*3*60,30*0,001		1,27535				
97	416021224R0	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska REI - DP2 12,5 mm	m2	225,13000	690,00	155 339,70	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení P1 : 46,90		46,90000				
		označení P2 : 165,73		165,73000				
		označení P3 : 12,50		12,50000				
98	416091082R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	4,40000	40,00	176,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 207 : 2,20		2,20000				
		místnost 208 : 2,20		2,20000				
99	416091083R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	8,10000	40,00	324,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 206 : 8,10		8,10000				
100	417238122R0	Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/25 Profi.vč.EPS	m	126,00000	190,00	23 940,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		věnc V1 - strop : 26,50		26,50000				
		věnc V2 - strop : 37,00		37,00000				
		věnc V2 - pozednice : 25,00		25,00000				
		věnc V3 - schodiště : 4,50		4,50000				
		věnc V4 - schodiště : 33,00		33,00000				
101	417321315R0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	9,34200	2 700,00	25 223,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		věnc V1 - strop : 26,50*0,24*0,25		1,59000				
		věnc V2 - strop : 37,00*0,24*0,25		2,22000				
		věnc V1 - štíty : 27,00*0,44*0,15		1,78200				
		věnc V2 - pozednice : 25,00*0,24*0,25		1,50000				
		věnc V3 - schodiště : 4,50*0,24*0,25		0,27000				
		věnc V4 - schodiště : 33,00*0,24*0,25		1,98000				
102	417351115R0	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	39,60000	300,00	11 880,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		věnc V1 - strop : 26,50*0,25		6,62500				
		věnc V2 - strop : 37,00*0,25		9,25000				
		věnc V1 - štíty : 27,00*0,15*2		8,10000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		věvec V2 - pozednice : 25,00*0,25		6,25000				
		věvec V3 - schodiště : 4,50*0,25		1,12500				
		věvec V4 - schodiště : 33,00*0,25		8,25000				
103	417351116R0	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	39,60000	50,00	1 980,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		věvec V1 - strop : 26,50*0,25		6,62500				
		věvec V2 - strop : 37,00*0,25		9,25000				
		věvec V1 - štíty : 27,00*0,15*2		8,10000				
		věvec V2 - pozednice : 25,00*0,25		6,25000				
		věvec V3 - schodiště : 4,50*0,25		1,12500				
		věvec V4 - schodiště : 33,00*0,25		8,25000				
104	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,84078	38 000,00	31 949,64	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		věvec V1 - strop :		0,14310				
		26.50*0.24*0.25*90.00*0.001						
		věvec V2 - strop :		0,19980				
		37.00*0.24*0.25*90.00*0.001						
		věvec V1 - štíty :		0,16038				
		27.00*0.44*0.15*90.00*0.001						
		věvec V2 - pozednice :		0,13500				
		25.00*0.24*0.25*90.00*0.001						
		věvec V3 - schodiště :		0,02430				
		4.50*0.24*0.25*90.00*0.001						
		věvec V4 - schodiště :		0,17820				
		33.00*0.24*0.25*90.00*0.001						
105	416091r	Příplatek za vlhkovzdorné desky označení P3 : 12,50	kus	12,50000	300,00	3 750,00	Vlastní	Indiv
106	13486325R	Tyč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 OC/1 : 7,05*3*60,30*0,001*1,08	t	1,37737	24 000,00	33 056,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				1,37737				
Díl: 43		Schodiště				25 472,72		
107	430321314R0	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	1,69828	3 000,00	5 094,84	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)*0,16		0,55588				
		2,975*1,20*0,16*2		1,14240				
108	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,15285	40 000,00	6 114,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)*0,16*90,00*0,001		0,05003				
		2,975*1,20*0,16*2*90,00*0,001		0,10282				
109	431351121R0	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	10,61424	600,00	6 368,54	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)		3,47424				
		2,975*1,20*2		7,14000				
110	431351122R0	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	10,61424	100,00	1 061,42	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)		3,47424				
		2,975*1,20*2		7,14000				
111	431351128R0	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	10,61424	55,00	583,78	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)		3,47424				
		2,975*1,20*2		7,14000				
112	431351129R0	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstranění	m2	10,61424	10,00	106,14	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*(1,505+1,655*0,84)		3,47424				
		2,975*1,20*2		7,14000				
113	434311115R0	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	19,20000	220,00	4 224,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		16*1,20		19,20000				
114	434351141R0	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	4,80000	340,00	1 632,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		16*1,20*0,25		4,80000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115	434351142R0	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	4,80000	60,00	288,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		16*1,20*0,25		4,80000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 100,00
----------------	---	-----------------

116	564811111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	12,00000	45,00	540,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba I1 : 12,00		12,00000				
117	564851111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,00000	130,00	1 560,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba I1 : 12,00		12,00000				

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	5 592,00
----------------	--------------------------------------	-----------------

118	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	12,00000	260,00	3 120,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba I1 : 12,00		12,00000				
119	592453332R	Dlaždice betonová 80x40x10 cm hladká standard šedá	m2	12,36000	200,00	2 472,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba I1 : 12,00*1,03		12,36000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	115 520,33
----------------	-------------------------------	-------------------

120	610991111R0	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů	m2	44,00750	20,00	880,15	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : 1,50*2,54*3		11,43000				
		označení TO/2 : 5,00*2,29		11,45000				
		označení TO/3 : 1,00*1,00		1,00000				
		označení TO/4 : 0,50*0,50		0,25000				
		označení TO/5 : 0,75*0,75		0,56250				
		označení TO/6 : 0,75*0,75		0,56250				
		označení TO/7 : 1,00*0,50		0,50000				
		označení TO/8 : 1,00*0,75*2		1,50000				
		označení TO/9 : 0,75*0,75*7		3,93750				
		označení TO/10 : 2,75*1,50		4,12500				
		označení TO/11 : 5,00*2,00*0,50		5,00000				
		označení TO/12 : 2,00*2,00*0,50		2,00000				
		označení TO/13 : 1,30*1,30		1,69000				

121	610991001R0	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	74,21200	50,00	3 710,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : (1,50+2,54*2)*3		19,74000				
		označení TO/2 : 5,00+2,29*2		9,58000				
		označení TO/3 : 3,14*0,50-1,60		-0,03000				
		označení TO/4 : 3,14*0,50-0,80		0,77000				
		označení TO/5 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/6 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/7 : 1,00+0,50*2		2,00000				
		označení TO/8 : (1,00+0,75*2)*2		5,00000				
		označení TO/9 : 0,75*3*7		15,75000				
		označení TO/10 : 2,75+1,50*2		5,75000				
		označení TO/11 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/12 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/13 : 3,14*1,30-2,00		2,08200				

122	611473111R0	Omítky vnitř.stropů ze suché směsi hladká strojně	m2	2,89000	240,00	693,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.09 : 2,89		2,89000				

123	611474921RT	Omítky stropů vnitřní, VPC jádro vápen štuk stroj na pórobeton	m2	70,21000	260,00	18 254,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.01 : 6,28		6,28000				
		místnost 1.02 : 23,32		23,32000				
		místnost 1.03 : 3,38		3,38000				
		místnost 1.04 : 3,92		3,92000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.05 : 5,94		5,94000				
		místnost 1.06 : 4,07		4,07000				
		místnost 1.07 : 9,82		9,82000				
		místnost 1.08 : 10,98		10,98000				
		místnost 1.10 : 2,50		2,50000				
124	612473181R0	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	144,72095	190,00	27 496,98	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		výtahová šachta :						
		(1,65+1,75)*2*6,27		42,63600				
		-1,14*2,12*2		-4,83360				
		(1,14+2,12*2)*0,25*2		2,69000				
		Mezisoučet		40,49240				
		pod obklady na zdivo :						
		místnost 1.03 :						
		(2,15+1,55)*2*2,00		14,80000				
		-(0,75*0,46+0,80*2,00)		-1,94500				
		místnost 1.04 :						
		(2,15+1,80)*2*2,00		15,80000				
		-(0,90*2,00+0,75*0,46)		-2,14500				
		místnost 1.05 :						
		(2,50+2,375+0,80)*2*2,54		28,82900				
		-(0,775*2,05+0,90*2,02-0,75*0,75*2)		-2,28175				
		místnost 1.06 :						
		(2,375+1,695)*2*2,00		16,28000				
		-(0,75*0,75*2+0,775*2,05)		-2,71375				
		místnost 1.08 :						
		(3,70+3,935)*2*2,00		30,54000				
		-(0,90*2,00+1,00*1,21)		-3,01000				
		místnost 1.11 :						
		1,50*2,00		3,00000				
		místnost 2.06 :						
		2,67*1,515		4,04505				
		místnost 2.07 + 2.08 :						
		1,15*1,515		1,74225				
		místnost 2.09 :						
		0,85*1,515		1,28775				
125	612474611RT	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pórobeton	m2	280,36695	230,00	64 484,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.01 :						
		(2,595*2+2,75)*2,65		21,04100				
		-(1,80*2,54+0,80*2,02)		-6,18800				
		místnost 1.02 :						
		(3,58+8,73+3,296*2)*2,65		50,09030				
		-		-18,28700				
		(0,90*2,02*3+0,80*2,02+1,80*2,54+2,75*1,5						
		0+1 00*2 52)						
		(2,75+1,50*2)*0,20		1,15000				
		místnost 1.03 :						
		(2,15+1,55)*2*2,65		19,61000				
		-(0,75*0,75+0,80*2,02)		-2,17850				
		0,75*3*0,20		0,45000				
		místnost 1.04 :						
		(2,15+1,80)*2*2,65		20,93500				
		-(0,75*0,75+0,90*2,02)		-2,38050				
		0,75*3*0,20		0,45000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.05 :						
		$(2,375+2,50+0,80)*2*2,65$		30,07750				
		$-(0,90*2,02+0,775*2,00+0,75*0,75*2)$		-4,49300				
		$0,75*3*0,20*2$		0,90000				
		místnost 1.06 :						
		$(2,375+1,695)*2*2,65$		21,57100				
		$-(0,75*0,75*2+0,775*2,05)$		-2,71375				
		$0,75*3*0,20*2$		0,90000				
		$(0,775+2,02*2)*0,115$		0,55373				
		místnost 1.07 :						
		$(2,265+1,065+1,20)*2,65$		12,00450				
		$-1,00*0,75$		-0,75000				
		$(1,00+0,75*2)*0,20$		0,50000				
		místnost 1.08 :						
		$(3,95+3,20)*2*2,65$		37,89500				
		$-(1,20*2,65+1,00*0,50+0,90*2,02)$		-5,49800				
		$0,25*2,65$		0,66250				
		$(1,00+0,50*2)*0,20$		0,40000				
		místnost 1.10 :						
		$(1,445+1,695)*2*2,65$		16,64200				
		$-(0,80*2,02+0,75*0,75)$		-2,17850				
		$0,75*3*0,20$		0,45000				
		místnost 1.11 :						
		$(11,37+6,60)*2*2,65$		95,24100				
		-		-10,45188				
		$(3,14*0,375*0,375*2+3,14*0,25*0,25+3,14*0,50*0,50+1,25*2*2,9*3)$						
		$-(5,00*2,29+1,00*2,52)$		-13,97000				
		$(3,14*0,75-1,20)*0,20*2$		0,46200				
		$(3,14*0,50-0,80)*0,20$		0,15400				
		$(3,14*1,00-1,60)*0,20$		0,30800				
		$(1,25+2,29*2)*0,20*3$		3,49800				
		$(5,00+2,29*2)*0,20$		1,91600				
		místnost 2.01 :						
		$3,10*1,55$		4,80500				
		$(2,15+2,25)*2,70$		11,88000				
		$-1,00*0,75$		-0,75000				
		$(1,00+0,75*2)*0,20$		0,50000				
		místnost 2.03 :						
		$(11,37+4,26)*1,58$		24,69540				
		$6,60*(1,58+3,95)*0,50*2$		36,49800				
		$6,60*0,60$		3,96000				
		$-5,00*1,955*0,50*2$		-9,77500				
		$2,818*4*0,20$		2,25440				
		místnost 2.04 :						
		$5,40*1,55$		8,37000				
		místnost 2.05 :						
		$(5,82+2,00)*1,55$		12,12100				
		$1,45*(1,55+2,70)*0,50*2$		6,16250				
		$3,22*2,70$		8,69400				
		$-3,14*0,65*0,65$		-1,32665				
		$(3,14*1,30-1,60)*0,20$		0,49640				
		místnost 2.06 :						
		$2,67*1,55$		4,13850				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 2.08 :						
		1,15*1,55		1,78250				
		místnost 2.09 :						
		0,85*1,55		1,31750				
		odpočet omítka hladká pod obklady : -		-104,22900				
		104 229						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				132 962,38		
126	602015187RT	Omítka stěn tenkovrstvá, zatíraná, zrnitost 1,2 mm	m2	101,44000	255,00	25 867,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				
		skladba Fs.b : 10,00		10,00000				
127	602016193R0	Penetrace hloubková stěn - akryl	m2	101,44000	40,00	4 057,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				
		skladba Fs.b : 10,00		10,00000				
128	620991011R0	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	8,80000	90,00	792,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		22*2*0,20		8,80000				
129	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	44,00750	20,00	880,15	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : 1,50*2,54*3		11,43000				
		označení TO/2 : 5,00*2,29		11,45000				
		označení TO/3 : 1,00*1,00		1,00000				
		označení TO/4 : 0,50*0,50		0,25000				
		označení TO/5 : 0,75*0,75		0,56250				
		označení TO/6 : 0,75*0,75		0,56250				
		označení TO/7 : 1,00*0,50		0,50000				
		označení TO/8 : 1,00*0,75*2		1,50000				
		označení TO/9 : 0,75*0,75*7		3,93750				
		označení TO/10 : 2,75*1,50		4,12500				
		označení TO/11 : 5,00*2,00*0,50		5,00000				
		označení TO/12 : 2,00*2,00*0,50		2,00000				
		označení TO/13 : 1,30*1,30		1,69000				
130	622323041R0	Penetrace podkladu	m2	153,84000	40,00	6 153,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				
		skladba Fs.b : 10,00		10,00000				
		skladba Fs.c : 52,40		52,40000				
131	622315012R0	Soklová lišta	m	55,70000	30,00	1 671,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		(19,00+12,25)*2-(5,00+1,80)		55,70000				
132	622324012R0	Soklová lišta hliník	m	58,00000	30,00	1 740,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/14 : 58,00		58,00000				
133	622421492R0	Okenní lišta s tkaninou	m	74,21200	55,00	4 081,66	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : (1,50+2,54*2)*3		19,74000				
		označení TO/2 : 5,00+2,29*2		9,58000				
		označení TO/3 : 3,14*0,50-1,60		-0,03000				
		označení TO/4 : 3,14*0,50-0,80		0,77000				
		označení TO/5 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/6 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/7 : 1,00+0,50*2		2,00000				
		označení TO/8 : (1,00+0,75*2)*2		5,00000				
		označení TO/9 : 0,75*3*7		15,75000				
		označení TO/10 : 2,75+1,50*2		5,75000				
		označení TO/11 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/12 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/13 : 3,14*1,30-2,00		2,08200				
134	622451131R0	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 -	m2	91,44000	230,00	21 031,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	622471318R04	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3	m2	91,44000	180,00	16 459,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				
136	622481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrky	m2	206,24000	170,00	35 060,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.a : 91,44		91,44000				
		skladba Fs.b : 10,00		10,00000				
		skladba Fs.c : 52,40*2		104,80000				
137	622481292R0	Montáž výztužné lišty podparapetní	m	36,55000	30,00	1 096,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : 1,25*3		3,75000				
		označení TO/2 : 5,00		5,00000				
		označení TO/3 : 1,60		1,60000				
		označení TO/4 : 0,80		0,80000				
		označení TO/5 : 1,20		1,20000				
		označení TO/6 : 1,20		1,20000				
		označení TO/7 : 1,00		1,00000				
		označení TO/8 : 1,00*2		2,00000				
		označení TO/9 : 0,75*7		5,25000				
		označení TO/10 : 2,75		2,75000				
		označení TO/11 : 5,00		5,00000				
		označení TO/12 : 5,00		5,00000				
		označení TO/13 : 2,00		2,00000				
138	62/02-PC	Sendvičová bet.lehká deska na ocel konstrukci, vyztužená 2x skel.tkaninou	m2	10,00000	900,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
		skladba Fs.b : 10,00		10,00000				
139	283502835R	Parapetní lišta s tkaninou délka 2 m	m	38,37750	26,00	997,82	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		36,55*1,05		38,37750				
140	55392553R	Zakládací profil s okapničkou pod omítku 600-10 délka 2 m	m	58,19500	70,00	4 073,65	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		((19,00+12,25)*2-(5,00+1,00))*1,03		58,19500				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						117 284,35		
141	631312621R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,85905	6 450,00	24 890,87	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 : 47,99*0,075		3,59925				
		skladba E2 : 4,33*0,06		0,25980				
142	631315711R0	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,57800	3 650,00	2 109,70	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba F1 : 2,89*0,20		0,57800				
143	631316211R0	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	7,50000	85,00	637,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba D1 : 7,50		7,50000				
144	631319161R0	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	3,85905	320,00	1 234,90	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 : 47,99*0,075		3,59925				
		skladba E2 : 4,33*0,06		0,25980				
145	631319165R0	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	0,57800	280,00	161,84	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba F1 : 2,89*0,20		0,57800				
146	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,85905	290,00	1 119,12	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 : 47,99*0,075		3,59925				
		skladba E2 : 4,33*0,06		0,25980				
147	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,57800	180,00	104,04	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba F1 : 2,89*0,20		0,57800				
148	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm KH30	t	0,27843	32 500,00	9 048,98	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 : 47,99*4,44*0,001		0,21308				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba D1 : 7,50*4,44*0,001		0,03330				
		skladba E2 : 4,33*4,44*0,001		0,01923				
		skladba F1 : 2,89*4,44*0,001		0,01283				
149	631571003R0	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	14,24444	1 100,00	15 668,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		pod základovou desku :						
		11,37*6,60*0,10		7,50420				
		11,12*6,12*0,10		6,80544				
		-(1,40*0,40+0,23*0,40)*0,10		-0,06520				
150	632411145RT	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 45 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	136,21000	340,00	46 311,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 : 6,28		6,28000				
		skladba B1 : 25,82		25,82000				
		skladba E1 : 28,29		28,29000				
		skladba G1 : 32,85		32,85000				
		skladba H1 : 42,97		42,97000				
151	632441491R0	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	136,21000	20,00	2 724,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 : 6,28		6,28000				
		skladba B1 : 25,82		25,82000				
		skladba E1 : 28,29		28,29000				
		skladba G1 : 32,85		32,85000				
		skladba H1 : 42,97		42,97000				
152	632451021R0	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	16,88610	150,00	2 532,92	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		pod parapety :						
		38,3775*0,44		16,88610				
153	639571215R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	27,00000	280,00	7 560,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba K1 : 27,00		27,00000				
154	639571311R0	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	27,00000	40,00	1 080,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba K1 : 27,00		27,00000				
155	967052021R0	Zdrsnění betonové plochy	m2	7,50000	280,00	2 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba D1 : 7,50		7,50000				
Díl: 64 Výplně otvorů				87 068,36				
156	641960000R0	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	168,26200	90,00	15 143,58	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : (1,50+2,54*2)*3		19,74000				
		označení TO/2 : (5,00+2,29)*2		14,58000				
		označení TO/3 : 3,14*1,00		3,14000				
		označení TO/4 : 3,14*0,50		1,57000				
		označení TO/5 : 3,14*0,75		2,35500				
		označení TO/6 : 3,14*0,75		2,35500				
		označení TO/7 : (1,00+0,50)*2		3,00000				
		označení TO/8 : (1,00+0,75)*2*2		7,00000				
		označení TO/9 : 0,75*4*7		21,00000				
		označení TO/10 : (2,75+1,50)*2		8,50000				
		označení TO/11 : 2,815*2+5,00		10,63000				
		označení TO/12 : 2,815*2+5,00		10,63000				
		označení TO/13 : 3,14*1,30		4,08200				
		označení Td/1 : 2,75+2,29*2		7,33000				
		označení Td/2 : 1,82+2,54*2		6,90000				
		označení Td/3 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/4 : (0,80+2,02*2)*2		9,68000				
		označení Td/5 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/6 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/7 : 1,00+2,54*2		6,08000				
		označení Td/8 : 0,90+2,02*2		4,94000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení Td/9 : 0,80+2,02*2		4,84000				
		označení Td/10 : 1,00+2,045*2		5,09000				
157	642952110R0	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	10,00000	1 100,00	11 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/3 : 1		1,00000				
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/5 : 1		1,00000				
		označení Td/6 : 1		1,00000				
		označení Td/8 : 1		1,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
		označení Td/10 : 2		2,00000				
		označení Td/11 : 1		1,00000				
158	642952220R0	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/7 : 1		1,00000				
159	642952330R0	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
		označení Td/2 : 1		1,00000				
160	648991113RT	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	27,80000	150,00	4 170,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/3 : 1,60		1,60000				
		označení TO/4 : 0,80		0,80000				
		označení TO/5 : 1,20		1,20000				
		označení TO/6 : 1,20		1,20000				
		označení TO/7 : 1,00		1,00000				
		označení TO/8 : 1,00*2		2,00000				
		označení TO/9 : 0,75*7		5,25000				
		označení TO/10 : 2,75		2,75000				
		označení TO/11 : 5,00		5,00000				
		označení TO/12 : 5,00		5,00000				
		označení TO/13 : 2,00		2,00000				
161	6077531	Parapet interiér DTD oblouk šíře 250 mm smrk s nosem 40 mm	m	6,80000	390,00	2 652,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/3 : 1,60		1,60000				
		označení TO/4 : 0,80		0,80000				
		označení TO/5 : 1,20		1,20000				
		označení TO/6 : 1,20		1,20000				
		označení TO/13 : 2,00		2,00000				
162	60775453R	Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet	kus	18,00000	55,00	990,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
163	607800280R	Parapet interiér š. 150 mm dekor s nosem výšky 40 mm	m	10,00000	300,00	3 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/11 : 5,00		5,00000				
		označení TO/12 : 5,00		5,00000				
164	607800283R	Parapet interiér š. 300 mm dekor s nosem výšky 40 mm	m	11,33000	420,00	4 758,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/7 : 1,00*1,03		1,03000				
		označení TO/8 : 1,00*2*1,03		2,06000				
		označení TO/9 : 0,75*7*1,03		5,40750				
		označení TO/10 : 2,75*1,03		2,83250				
165	611815PCT	Zárubeň obložková, rám, obložka fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM, smrk	m	60,67200	590,00	35 796,48	Vlastní	Indiv
		označení Td/2 : 1,82+2,54*2		6,90000				
		označení Td/3 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/4 : (0,80+2,02*2)*2		9,68000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení Td/5 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/6 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/7 : 1,00+2,54*2		6,08000				
		označení Td/8 : 0,90+2,02*2		4,94000				
		označení Td/9 : 0,80+2,02*2		4,84000				
		označení Td/10 : (1,00+2,045*2)*2		10,18000				
		označení Td/11 : 0,80*2,02*2		3,23200				
166	611816/PC	Zárubeň rámová EURO	m	7,33000	690,00	5 057,70	Vlastní	Indiv
		označení Td/1 : 2,75+2,29*2		7,33000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				3 457,30		
167	871313121R0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	14,00000	115,00	1 610,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		napojení drenáže : 7,00*2		14,00000				
168	286147913R	Trubka kanalizační odolná KG 160x4 9x1000 mm	kus	14,21000	130,00	1 847,30	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		napojení drenáže : 7,00*2*1,015		14,21000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				43 200,00		
169	894432111R0	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
170	28697231R	Šachta drenážní plast DN 315, poklop PP, výška 1,50m	kus	6,00000	6 000,00	36 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 410,00		
171	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000	m	57,00000	240,00	13 680,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba K1 : 57,00		57,00000				
172	917862111RT	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	10,50000	260,00	2 730,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba I1 : 10,50		10,50000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				49 387,45		
173	941941041R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	376,55000	35,00	13 179,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		(11,52+1,20)*4,40*2		111,93600				
		((7,48+1,20*2)*(4,40+7,30)*0,50)*2		115,59600				
		(12,25+1,20*2)*4,40		64,46000				
		(7,00+1,20*2)*(4,40+7,30)*0,50		54,99000				
		(5,52+1,20)*4,40		29,56800				
174	941941291R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 129,65000	18,00	20 333,70	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		376,55*3		1				
175	941941841R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m.H 10 m	m2	376,55000	30,00	11 296,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
176	941955003R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	114,45000	40,00	4 578,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		11,37*5,00		56,85000				
		11,52*5,00		57,60000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 046,10		
177	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	345,73680	30,00	10 372,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		(19,00*7,00+5,33*7,48)*2		345,73680				
178	953941211R0	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	24,00000	70,00	1 680,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení T/1 : 24		24,00000				
179	953943122R0	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	6,00000	110,00	660,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P5 - ocel.plotny : 3*2		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	95/11-PC	D+M podomítkový zateplený kastlík pro předokenní žaluzie označení TO/1 : 1,27*3 označení TO/2 : 5,02	m	8,83000 3,81000 5,02000	3 800,00	33 554,00	Vlastní	Indiv
181	553/1 kg ceny	Atypické kovové výrobky označení T/1 : 4,80+2,40+3,60+2,40 překlad P5 - ocel, plotny : 3*2*2,00	kg	25,20000 13,20000 12,00000	150,00	3 780,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 986,06		
182	998011002R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	519,86059	100,00	51 986,06	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				186 179,53		
183	711111001RZ	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky nenetěračního laku ALP 19,12*7,12+7,60*5,25	m2	176,03440 176,03440	26,00	4 576,89	RTS 20/ I	RTS 19/ I
184	711112001RZ	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku skladba Fs.c : 53,00	m2	53,00000 53,00000	43,00	2 279,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
185	711141559RT	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstev - materiál ve specifikaci (19,00+0,30*2)*(7,12+0,30*2) (7,60+0,30*2)*(5,25+0,30)	m2	196,82200 151,31200 45,51000	160,00	31 491,52	RTS 20/ I	RTS 19/ I
186	711212601R0	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna skladba A1 : 10,40 skladba B1 : 34,85 skladba B3 : 53,79 skladba E1 : 7,52+8,02+11,60+15,77 skladba E2 : 5,70+5,30 skladba G1+H1 : 36,76	m	189,71000 10,40000 34,85000 53,79000 42,91000 11,00000 36,76000	119,00	22 575,49	RTS 20/ I	RTS 19/ I
187	711212621RT	Těsnění prostupů těsnící manžetou protiradonovou	kus	11,00000	350,00	3 850,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
188	711482002RZ	Izolační systém nopová folie, dvojité spojení, včetně dodávky fólie a spoj. prvků (19,00+12,37)*2*2,00	m2	125,48000 125,48000	160,00	20 076,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
189	711491172RZ	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geo (19,00+0,30*2)*(7,12+0,30*2) (7,60+0,30*2)*(5,25+0,30)	m2	196,82200 151,31200 45,51000	45,00	8 856,99	RTS 20/ I	RTS 19/ I
190	711491271RZ	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie geo (19,00+12,37)*2*2,00	m2	125,48000 125,48000	45,00	5 646,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
191	711714110R0	Provedení nátěru adhezni hmotou skladba A1 : 6,28 skladba B1 : 25,82 skladba B2 : 14,50 skladba B3 : 47,99	m2	94,59000 6,28000 25,82000 14,50000 47,99000	23,00	2 175,57	RTS 20/ I	RTS 19/ I
192	628522691R	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral (19,00+0,30*2)*(7,12+0,30*2)*1,10 (7,60+0,30*2)*(5,25+0,30)*1,10 skladba Fs.c : 53,00*1,15	m2	277,45420 166,44320 50,06100 60,95000	127,00	35 236,68	RTS 20/ I	RTS 19/ I
193	235213401R	Superkontakt kontaktní adhezni nátěr 5 kg skladba A1 : 2,10*1,10 skladba B1 : 115,41*1,10 skladba B2 : 13,90*1,10 skladba B3 : 53,22*1,10	kg	203,09300 2,31000 126,95100 15,29000 58,54200	45,00	9 139,19	RTS 20/ I	RTS 19/ I
194	235213401R	Superkontakt kontaktní adhezni nátěr 5 kg	kg	52,49750	45,00	2 362,39	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		95,45*0,50*1,10		52,49750				
195	62852251R	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	277,45420	130,00	36 069,05	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		vodorovná :		166,44320				
		(19,00+0,30*2)*(7,12+0,30*2)*1,10						
		(7,60+0,30*2)*(5,25+0,30)*1,10		50,06100				
		skladba Fs.c : 53,00*1,15		60,95000				
196	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 843,36170	1,00	1 843,36	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				45 513,68		
197	712631101RT	Povlaková krytina střeš 45°, pásy na sucho	m2	219,00000	60,00	13 140,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1 vrstva - asf.pás ve specifikaci						
		strukturovaná rohož : 219		219,00000				
198	67350010R	Rohož strukturní	m2	251,85000	125,00	31 481,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		219,00*1,15		251,85000				
199	998712202R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	446,21250	2,00	892,43	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				201 613,60		
200	713111125R0	Izolace tepelné stropů rovných spodem	m2	178,23000	80,00	14 258,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba P2 : 165,73		165,73000				
		skladba P3 : 12,50		12,50000				
201	713111130RT	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	178,23000	30,00	5 346,90	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1 vrstva - materiál ve specifikaci						
		skladba P2 : 165,73		165,73000				
		skladba P3 : 12,50		12,50000				
202	713111211RK	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů včetně dodávky parozábrany	m2	178,23000	80,00	14 258,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba P2 : 165,73		165,73000				
		skladba P3 : 12,50		12,50000				
203	713111231RS	Montáž parozábrany s přelepením spojů včetně dodávky parozábrany	m2	198,87000	80,00	15 909,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 : 5,92		5,92000				
		skladba B1 : 26,19		26,19000				
		skladba E1 : 28,29		28,29000				
		skladba G1 : 48,00		48,00000				
		skladba H1 : 38,00		38,00000				
		skladba B3 : 48,84		48,84000				
		skladba E2 : 3,63		3,63000				
204	713121111RT	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	52,32000	48,00	2 511,36	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 - kamenná vlna : 47,99		47,99000				
		skladba E2 - kamenná vlna : 4,33		4,33000				
205	713121212RT	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	136,21000	65,00	8 853,65	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 - EPS 150S : 6,28		6,28000				
		skladba B1 - EPS 150S : 25,82		25,82000				
		skladba E1 - EPS 150S : 28,29		28,29000				
		skladba G1 - EPS 150S : 32,85		32,85000				
		skladba H1 - EPS 150S : 42,97		42,97000				
206	713131162R0	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná	m2	53,00000	175,00	9 275,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.c : 53,00		53,00000				
207	713135114RU	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie	m2	147,20000	110,00	16 192,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.d : 147,20		147,20000				
208	713311221R0	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP	m2	2,67000	200,00	534,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1 vrstva						
		srovnatelná položka :						

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		překlad P2 : 2,825*0,25		0,70625				
		překlad P3 : (2,355+1,57+1,965*2)*0,25		1,96375				
209	765799311RK	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojiu podstřešní difúzní fólie	m2	178,23000	120,00	21 387,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba P2 : 165,73		165,73000				
		skladba P3 : 12,50		12,50000				
210	283763211R	Deska 3000 CS 1265 x 615 x 200 mm zelená hladká s polodrážkou	m2	4,89956	850,00	4 164,63	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		překlad P2 : 4,125*2*2*0,24*1,05		4,15800				
		překlad P3 : 2,825*0,25*1,05		0,74156				
211	63141603R	Deska kamenná vlna 50x1200x2000 mm	m2	54,93600	248,00	13 624,13	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B3 : 47,99*1,05		50,38950				
		skladba E2 : 4,33*1,05		4,54650				
212	283754927R	Deska polystyrenová XPS 300 GK tl. 120 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	54,59000	345,00	18 833,55	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.c : 53,00*1,03		54,59000				
213	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	18,98230	1 550,00	29 422,57	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 - EPS 150S :		0,98910				
		6.28*(0.10+0.05)*1.05						
		skladba B1 - EPS 150S :		4,06665				
		25.82*(0.10+0.05)*1.05						
		skladba E1 - EPS 150S :		4,45568				
		28.29*(0.10+0.05)*1.05						
		skladba G1 - EPS 150S :		5,17388				
		32.85*(0.10+0.05)*1.05						
		skladba H1 - EPS 150S : 42,97*0,05*2*1,0		4,29700				
214	63151401R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm	m2	187,14150	29,00	5 427,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba P2 : 165,73*1,05		174,01650				
		skladba P3 : 12,50*1,05		13,12500				
215	63151413.AR	Deska z minerální plsti tl. 180 mm	m2	187,14150	110,00	20 585,57	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba P2 : 165,73*1,05		174,01650				
		skladba P3 : 12,50*1,05		13,12500				
216	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 058,27460	0,50	1 029,14	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				296 177,39		
217	762311103R0	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	56,00000	150,00	8 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
218	762332120R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	396,10000	160,00	63 376,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení 1 : 5,20*19		98,80000				
		označení 2 : 4,20		4,20000				
		označení 3 : 3,00		3,00000				
		označení 4 : 1,90		1,90000				
		označení 5 : 2,30		2,30000				
		označení 6 : 3,50		3,50000				
		označení 7 : 4,70		4,70000				
		označení 8 : 1,20		1,20000				
		označení 9 : 4,90*22		107,80000				
		označení 10 : 3,80*2		7,60000				
		označení 11 : 2,50*2		5,00000				
		označení 12 : 1,60*2		3,20000				
		označení 14 : 3,20*2		6,40000				
		označení 15 : 40,00		40,00000				
		označení 16 : 4,50*9		40,50000				
		označení 17 : 3,50		3,50000				
		označení 18 : 2,00*2		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení 19 : 2,50		2,50000				
		označení 20 : 4,00*13		52,00000				
		označení 21 : 2,50		2,50000				
		označení 22 : 1,50		1,50000				
219	762332130R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	13,00000	235,00	3 055,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení 13 : 6,50*2		13,00000				
220	762342204RT	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	242,20000	153,00	37 056,60	RTS 19/ II	RTS 19/ I
		kontralatě :						
		242,20		242,20000				
221	762341210RT	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm	m2	219,00000	275,00	60 225,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		bednění střechy :						
		219,00		219,00000				
222	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,12764	800,00	9 702,11	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení 1 : 5,20*19*0,08*0,18		1,42272				
		označení 2 : 4,20*0,08*0,18		0,06048				
		označení 3 : 3,00*0,08*0,18		0,04320				
		označení 4 : 1,90*0,08*0,18		0,02736				
		označení 5 : 2,30*0,08*0,18		0,03312				
		označení 6 : 3,50*0,08*0,18		0,05040				
		označení 7 : 4,70*0,08*0,18		0,06768				
		označení 8 : 1,20*0,08*0,18		0,01728				
		označení 9 : 4,90*22*0,08*0,18		1,55232				
		označení 10 : 3,80*2*0,08*0,18		0,10944				
		označení 11 : 2,50*2*0,08*0,18		0,07200				
		označení 12 : 1,60*2*0,08*0,12		0,03072				
		označení 13 : 6,50*2*0,16*0,15		0,31200				
		označení 14 : 3,20*2*0,14*0,14		0,12544				
		označení 15 : 40,00*0,14*0,14		0,78400				
		označení 16 : 4,50*9*0,08*0,16		0,51840				
		označení 17 : 3,50*0,08*0,16		0,04480				
		označení 18 : 2,00*2*0,08*0,16		0,05120				
		označení 19 : 2,50*0,08*0,16		0,03200				
		označení 20 : 4,00*13*0,08*0,16		0,66560				
		označení 21 : 2,50*0,08*0,16		0,03200				
		označení 22 : 1,50*0,08*0,16		0,01920				
		označení 23 : 242,20*0,04*0,06		0,58128				
		označení 24 : 219,00*0,025		5,47500				
223	762512235RT	Položení podlah přibíjením, včetně dodávky, dřevotřísky tl. 12 mm	m2	48,10000	210,00	10 101,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba C1 : 48,10		48,10000				
224	762523108RT	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen, včetně dodávky, fošny hoblované tl. 55 mm	m2	48,10000	554,00	26 647,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba C1 : 48,10		48,10000				
225	762526110RT	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 65 mm	m2	48,10000	150,00	7 215,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba C1 : 48,10		48,10000				
226	762526210RT	Montáž podlahových lišt včetně dodávky, lišt 19 x 19 mm	m	28,02000	160,00	4 483,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba C1 : 28,02		28,02000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah skladba C1 : 48,10*(0,055+0,012)	m3	3,22270	800,00	2 578,16	RTS 20/ I	RTS 19/ I
228	762822120R0	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 trámový strop nad 1.NP : 20,70+17,10+27,00	m	64,80000	60,00	3 888,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
229	762895000R0	Spojovací prostředky pro montáž stropů trámový strop nad 1.NP : (20,70+17,10+27,00)*0,10*0,16	m3	1,03680	800,00	829,44	RTS 20/ I	RTS 19/ I
230	605/01 - PCT	Rezivo hraněné nehoblované včetně napuštění Bochemitem trámový strop nad 1.NP : (20,70+17,10+27,00)*0,10*0,16*1,10 označení 1 : 5,20*19*0,08*0,18*1,10 označení 2 : 4,20*0,08*0,18*1,10 označení 3 : 3,00*0,08*0,18*1,10 označení 4 : 1,90*0,08*0,18*1,10 označení 5 : 2,30*0,08*0,18*1,10 označení 6 : 3,50*0,08*0,18*1,10 označení 7 : 4,70*0,08*0,18*1,10 označení 8 : 1,20*0,08*0,18*1,10 označení 9 : 4,90*22*0,08*0,18*1,10 označení 10 : 3,80*2*0,08*0,18*1,10 označení 11 : 2,50*2*0,08*0,18*1,10 označení 12 : 1,60*2*0,08*0,12*1,10 označení 13 : 6,50*2*0,16*0,18*1,10 označení 14 : 3,20*2*0,14*0,14*1,10 označení 15 : 40,00*0,14*0,14*1,10 označení 16 : 4,50*9*0,08*0,16*1,10 označení 17 : 3,50*0,08*0,16*1,10 označení 18 : 2,00*2*0,08*0,16*1,10 označení 19 : 2,50*0,08*0,16*1,10 označení 20 : 4,00*13*0,08*0,16*1,10 označení 21 : 2,50*0,08*0,16*1,10 označení 22 : 1,50*0,08*0,16*1,10	m3	7,88762	6 900,00	54 424,58	Vlastní	Indiv
231	762-03/PC	Kotvicí prvky pozednice pozink	ks	56,00000	20,00	1 120,00	Vlastní	Indiv
232	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	%	3 075,89610	1,00	3 075,90	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				414 162,06		
233	713391152R0	Oplechování prostupů Al plechem označení KI/8 : 3	kus	3,00000	250,00	750,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
234	721242110RT	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí. DN 125 označení KI/11 : 4	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
235	764346291R0	Montáž samotahové hlavice	kus	1,00000	1 275,00	1 275,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
236	764322320R0	Oplechování okapnice Al, tvrdá krytina, rš 330 mm označení KI/6 : 41,00	m	41,00000	280,00	11 480,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
237	764331350R0	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm označení KI/7 : 28,50	m	28,50000	380,00	10 830,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
238	764351391R0	Montáž žlabů Al podokapních čtyřhranných označení KI/1 : 42,00	m	42,00000	150,00	6 300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
239	764359393R0	Montáž kotlíku Al čtyřhranného označení KI/2 : 4	kus	4,00000	330,00	1 320,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
240	764392361R0	Užlabí z Al plechu, rš 750 mm, klínové těsnění	m	12,00000	650,00	7 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení KI/12 : 12,00		12,00000				
241	764410320R0	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 160 mm	m	14,05000	385,00	5 409,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/3 : 1,60		1,60000				
		označení TO/4 : 0,80		0,80000				
		označení TO/5 : 1,20		1,20000				
		označení TO/6 : 1,20		1,20000				
		označení TO/8 : 1,00*2		2,00000				
		označení TO/9 : 0,75*7		5,25000				
		označení TO/13 : 2,00		2,00000				
242	764410330R0	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	10,00000	441,00	4 410,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/11 : 5,00		5,00000				
		označení TO/12 : 5,00		5,00000				
243	764411155R0	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 195-240 mm	pár	2,00000	100,00	200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/11 : 1		1,00000				
		označení TO/12 : 1		1,00000				
244	764411153R0	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 130-180 mm	pár	14,00000	80,00	1 120,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/3 : 1		1,00000				
		označení TO/4 : 1		1,00000				
		označení TO/5 : 1		1,00000				
		označení TO/6 : 1		1,00000				
		označení TO/8 : 2		2,00000				
		označení TO/9 : 7		7,00000				
		označení TO/13 : 1		1,00000				
245	764430360R0	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 750	m	28,50000	960,00	27 360,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/4 : 28,50		28,50000				
246	764451391R0	Montáž trub Al odpadních čtyřhranných	m	18,00000	220,00	3 960,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/3 : 18,00		18,00000				
247	764903317R0	Pás větrací hřebene VPH	m	27,00000	500,00	13 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/10 : 27,00		27,00000				
248	764903323RT	Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m ocel pozink	kus	19,00000	750,00	14 250,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/16 : 19		19,00000				
249	765312386R0	Pás ochranný proti hmyzu Al	m	41,00000	120,00	4 920,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/9 : 41,00		41,00000				
250	764311300RA	Krytina střech z plechu, sklon do 45°, antracit	m2	252,75000	1 000,00	252 750,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		plocha střechy : 219,00		219,00000				
		Označení KI/13 : 27,00*1,25		33,75000				
251	42972097R	Hlavice samotahová	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
252	553448123R	Svodová roura 150/150 mm Al tl. 0,8 mm lakované provedení	m	18,54000	220,00	4 078,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/3 : 18,00*1,03		18,54000				
253	553448025R	Žlab Al tl. 0,8 mm rš 500 mm lakované provedení	m	43,26000	240,00	10 382,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/1 : 42,00*1,03		43,26000				
254	553448228R	Kotlík lisovaný hranatý Al tl. 0,8 mm lakované provedení	kus	4,12000	210,00	865,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení KI/2 : 4*1,03		4,12000				
255	764/01	Záchytný a zádržný systém na střeše, dodávka	ks	8,00000	800,00	6 400,00	Vlastní	Indiv
		označení KI/15 : 8		8,00000				
256	764/02	Záchytný a zádržný systém na střeše montáž	ks	8,00000	500,00	4 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
257	764/03	Záchytný a zádržný systém na střeše revize a předání do užívání	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
258	998764202R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	4 126,75650	0,80	3 301,41	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				1 313 346,98				
259	766123510R0	Stěny komplet. celozasklené, H do 2,75 m	m2	11,45000	145,00	1 660,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/2 : 5,00*2,29		11,45000				
260	766123510R0	Stěny komplet. celozasklené, H do 2,75 m	m2	6,29750	145,00	913,14	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 2,75*2,29		6,29750				
261	766211200R0	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	22,00000	70,00	1 540,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení T/1 : 11,00*2		22,00000				
262	766417111R0	Podkladový rošt pod obložení stěn - montáž	m	147,20000	50,00	7 360,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.d : 147,20		147,20000				
263	766411034T10	Montáž obložení fasády 20x140mm, tl.20mm, vč.dodávky sibiřský modřín, vč.novrch úprav a spojovacích prvků	Soubor	147,20000	1 100,00	161 920,00	Vlastní	18,00
		skladba Fs.d : 147,20		147,20000				
264	766492100R0	Montáž obložení ostění - srovnatelná položka pro T/4	m2	2,90000	1 500,00	4 350,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení T/4 : 2,90		2,90000				
265	766601211RT	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm	m	75,78200	100,00	7 578,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : (1,50+2,54*2)*3		19,74000				
		označení TO/2 : 5,00+2,29*2		9,58000				
		označení TO/3 : 3,14*1,00-1,60		1,54000				
		označení TO/4 : 3,14*0,50-0,80		0,77000				
		označení TO/5 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/6 : 3,14*0,75-1,20		1,15500				
		označení TO/7 : 1,00+0,50*2		2,00000				
		označení TO/8 : (1,00+0,75*2)*2		5,00000				
		označení TO/9 : 0,75*3*7		15,75000				
		označení TO/10 : 2,75+1,50*2		5,75000				
		označení TO/11 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/12 : 2,815*2		5,63000				
		označení TO/13 : 3,14*1,30-2,00		2,08200				
266	766601229RT	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	37,30000	100,00	3 730,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : 1,50*3		4,50000				
		označení TO/2 : 5,00		5,00000				
		označení TO/3 : 1,60		1,60000				
		označení TO/4 : 0,80		0,80000				
		označení TO/5 : 1,20		1,20000				
		označení TO/6 : 1,20		1,20000				
		označení TO/7 : 1,00		1,00000				
		označení TO/8 : 1,00*2		2,00000				
		označení TO/9 : 0,75*7		5,25000				
		označení TO/10 : 2,75		2,75000				
		označení TO/11 : 5,00		5,00000				
		označení TO/12 : 5,00		5,00000				
		označení TO/13 : 2,00		2,00000				
267	766601112R0	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+páska	m	6,85000	100,00	685,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 2,27+2,29*2		6,85000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
268	76662222R0	Okna komplet.otvíravá do rámu, 1křid.do 0.81 m2	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/7 : 1		1,00000				
		označení TO/8 : 2		2,00000				
		označení TO/9 : 7		7,00000				
269	766622235R0	Okna komplet.otvíravá do rámu, 2křid.nad 2.10 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/10 : 1		1,00000				
270	766627354R0	Okna zdvojená,do par.pásů dřevo+Al, 1kř.do 2.9 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/1 : 3		3,00000				
271	766624042R0	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/14 : 6		6,00000				
272	766624047R0	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	6,00000	800,00	4 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/14 : 6		6,00000				
273	766624062R0	Montáž předokenních rolet střešních oken	kus	6,00000	800,00	4 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/14 : 6		6,00000				
274	766661413R0	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/6 : 1		1,00000				
275	766669113R0	Dokování okopného plechu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
276	766669116R0	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00000	200,00	200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
277	766669118R0	Dokování stavěče křídla	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
		označení Td/2 : 1		1,00000				
278	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	11,00000	1 100,00	12 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/3 : 1		1,00000				
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/5 : 1		1,00000				
		označení Td/6 : 1		1,00000				
		označení Td/7 : 1		1,00000				
		označení Td/8 : 1		1,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
		označení Td/10 : 2		2,00000				
		označení Td/11 : 1		1,00000				
279	766670013R0	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/2 : 1		1,00000				
280	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	13,00000	200,00	2 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
		označení Td/2 : 1		1,00000				
		označení Td/3 : 1		1,00000				
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/5 : 1		1,00000				
		označení Td/6 : 1		1,00000				
		označení Td/7 : 1		1,00000				
		označení Td/8 : 1		1,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
		označení Td/10 : 2		2,00000				
		označení Td/11 : 1		1,00000				
281	766/01-PC	D+M Síť proti hmyzu "plisé" pro dřevohliníková okna	m2	16,92600	512,00	8 666,11	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení TO/1 : 1,50*2,54*3		11,43000				
		označení TO/2 : 2*1,20*2,29		5,49600				
282	766/02-PC	D+M Síť proti hmyzu pro okna EURO	m2	10,16250	512,00	5 203,20	Vlastní	Indiv
		označení TO/7 : 1,00*0,50		0,50000				
		označení TO/8 : 1,00*0,75*2		1,50000				
		označení TO/9 : 0,75*0,75*7		3,93750				
		označení TO/10 : 1,35*1,50		2,02500				
		označení TO/12 : 2*0,70		1,40000				
		označení TO/14 - m.č.206 : 0,80*1,00		0,80000				
283	766/52-PC	D+M Nožní nerez brzda dveří s gumovým klínem	kus	2,00000	290,00	580,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/1 : 1		1,00000				
		označení Td/2 : 1		1,00000				
284	766622r	Montáž oken dřevěných atypických kulatých	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/3 : 1		1,00000				
		označení TO/4 : 1		1,00000				
		označení TO/5 : 1		1,00000				
		označení TO/6 : 1		1,00000				
		označení TO/13 : 1		1,00000				
285	7666293r	Montáž oken dřevěných atypických trojúhelník	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/11 : 1		1,00000				
		označení TO/12 : 1		1,00000				
286	76666491PC	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. + osazení Al mřížky	kus	7,00000	500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/3 : 1		1,00000				
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/5 : 1		1,00000				
		označení Td/8 : 1		1,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
		označení Td/11 : 1		1,00000				
287	12710129R	Plech nerez 2,5 x 1000 x 2000 mm	m2	0,32500	1 500,00	487,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1,30*0,25		0,32500				
288	549/01-PC	Univerzální "generální" klíč	ks	12,00000	500,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
289	54917045R	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1		1,00000				
290	553/11-PC	D+M Bezrámová sanitární příčka kompaktní vysokotlak.laminát, dveře vč.konstrukce a kování	m2	8,65000	840,00	7 266,00	Vlastní	Indiv
		označení T/2 : 4,00		4,00000				
		označení T/3 : 3,60		3,60000				
		označení T/5 : 0,525*2		1,05000				
291	6051001T	Podkladový rošt pro obložení stěn	m2	161,92000	350,00	56 672,00	Vlastní	RTS 17/ I
		skladba Fs.d : 147,20*1,10		161,92000				
292	611/T01-PC	Okna dřevohliníkové, 1kř, OS, 3sklo, vč.kování 1500x2540 mm	m2	3,00000	42 010,00	126 030,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/1 : 3		3,00000				
293	611/T02-PC	Stěna dřevohliníková, 4kř, 2xposuv. + 2x fix, 3sklo. vč.kování 5000x2290 mm	m2	1,00000	217 393,00	217 393,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/2 : 1		1,00000				
294	611/T03-PC	Okno EURO kruhové, fix, 3sklo d 1000 mm	ks	1,00000	24 958,00	24 958,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/3 : 1		1,00000				
295	611/T04-PC	Okno EURO kruhové, fix, 3sklo d 500 mm	ks	1,00000	13 243,00	13 243,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/4 : 1		1,00000				
296	611/T05-PC	Okno EURO kruhové, fix, 3sklo d 750 mm	ks	1,00000	13 243,00	13 243,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení TO/5 : 1		1,00000				
297	611/T06-PC	Okno EURO, kruhové, fix, 3sklo d 750mm	ks	1,00000	13 243,00	13 243,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/6 : 1		1,00000				
298	611/T07-PC	Okno EURO, 1kř, OS, 3sklo, vč.kování 1000x500 mm	ks	1,00000	7 844,00	7 844,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/7 : 1		1,00000				
299	611/T08-PC	Okno EURO, 1kř, OS, 3sklo, vč.kování 1000x750 mm	ks	2,00000	7 844,00	15 688,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/8 : 2		2,00000				
300	611/T09-PC	Okno EURO, 1kř, OS, 3sklo, vč.kování 750x750 mm	ks	7,00000	7 844,00	54 908,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/9 : 7		7,00000				
301	611/T10-PC	Okno EURO, 2kř, OS, 3sklo, vč.kování 2750x1500 mm	ks	1,00000	34 840,00	34 840,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/10 : 1		1,00000				
302	611/T11-PC	Okno EURO, trojúhelník, fix, 3sklo 5000x1955 mm	ks	1,00000	78 441,00	78 441,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/11 : 1		1,00000				
303	611/T12-PC	Okno EURO, trojúhelník, 2xfix + 2xS, 3sklo, vč.kování 5000x1955 mm	ks	1,00000	83 534,00	83 534,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/12 : 1		1,00000				
304	611/T13-PC	Okno EURO kruhové, O, 3sklo, vč.kování d 1300 mm	ks	1,00000	37 860,00	37 860,00	Vlastní	Indiv
		označení TO/13 : 1		1,00000				
305	611/Td10-PC	Dveře vnitřní hladké plně vertikálně členěné, částečně prosklené, bezp.sklo, fólie, vč.kování 900x1970 mm	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/10 : 2		2,00000				
306	611/Td1-PC	Portálová stěna s bočním prosklíním, dveře 900x2190mm, bezp.sklo, vč.kování 2750x2290 mm	kus	1,00000	23 450,00	23 450,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/1 : 1		1,00000				
307	611/Td2-PC	Portálová stěna s bočním prosklíním, dveře 900x1970 mm, bezp.sklo, nadsvětlik, vč.kování 1820x2540 mm	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/2 : 1		1,00000				
308	611/Td3,5,6-PC	Dveře vnitřní hladké plně vertikálně členěné, vč.kování 800x1970 mm	kus	3,00000	3 400,00	10 200,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/3 : 1		1,00000				
		označení Td/5 : 1		1,00000				
		označení Td/6 : 1		1,00000				
309	611/Td4,9-PC	Dveře vnitřní hladké plně vertikálně členěné, vč.kování 700x1970 mm	kus	4,00000	3 400,00	13 600,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
		označení Td/11 : 1		1,00000				
310	611/Td7-PC	Dveře vnitřní hladké vertikálně členěné s nadsv., částečně prosklené, bezp.sklo, fólie, vč.kování 900x2540 mm	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/7 : 1		1,00000				
311	611/Td8-PC	Dveře vnitřní hladké plně vertikálně členěné s posuv.okénkem a pultíkem 800x1970 mm	kus	3,00000	3 400,00	10 200,00	Vlastní	Indiv
		označení Td/4 : 2		2,00000				
		označení Td/9 : 1		1,00000				
312	6114022054R	Okno střešní GPU 0066 MK04 š. 78 x v. 98 cm Velux výklopně-kyvné, celodřevěné, bezúdržbové s hliníkovým oplechováním	kus	6,00000	12 500,00	75 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení TO/14 : 6		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
313	611403075R	Lemování okna Velux EDS 2000 MK04 78 x 98 cm se zateplovací sadou, pro plochou krovinu, šedá manžeta označení TO/14 : 6	kus	6,00000	1 876,00	11 256,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
314	611405804R	Roleta venkovní hliníková VELUX SHL MK04 manuální	kus	6,00000	6 700,00	40 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
315	61191425PC	Madla dřevěná d 35 a 50 mm včetně povrchové úpravy označení T/1 : 11,00*2*1,05	m	23,10000	350,00	8 085,00	Vlastní	Indiv
316	766/21-PC	Dřevěná masivní spárovka tl.25 mm, hrana radius, masiv smrk včetně povrchové úpravy označení T/4 : 2,90	m2	2,90000	1 390,00	4 031,00	Vlastní	Indiv
317	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	13 088,58000	1,00	13 088,58	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				206 062,43		
318	714211111RT	Montáž akustického podhledu z miner.panelů 600x1200 mm, lepením včetně dodávky panelu skladba P1 : 43,00	Soubor	43,00000	990,00	42 570,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
319	767583354R0	Montáž vložené lišty podlahová lišta označení Td/1 : 1,30 označení Td/2 : 0,90 označení Td/3 : 0,80 označení Td/4 : 0,70*2 označení Td/5 : 0,80 označení Td/6 : 0,80 označení Td/7 : 0,90 označení Td/8 : 0,80 označení Td/9 : 0,70 označení Td/10 : 0,90*2 označení Td/11 : 0,70	m	10,90000	40,00	436,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
320	767995105R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg označení Z/2 : 80,00+41,50+5,00 označení Z/3 : 56,35+36,90+5,00 označení Z/4 : 35,013+3,95+73,86+28,01	kg	365,58300	150,00	54 837,45	RTS 20/ I	RTS 19/ I
321	767/07-PC	Ochranná síť - PP 5 mm, barva zelená, síla 5mm, světlost oka 30mm vysokopevnostní polypropylen označení Z/2 : 16,00 označení Z/3 : 12,00 označení Z/4 : (2,14+1,80)*1,10	m2	32,33400	490,00	15 843,66	Vlastní	Indiv
322	767/10-PC	Montáž sítě svíslé a schodišťové označení Z/2 : 16,00 označení Z/3 : 12,00 označení Z/4 : (2,14+1,80)*1,10	ks	32,33400	150,00	4 850,10	Vlastní	Indiv
323	767/11-PC	Dopravné + balné sítě a kotvícího materiálu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
324	767/14 PC	D+M stříška nad vstupem 3,25x1,25 m nerez ocel, kalené sklo označení Z/1 : 1	soubor	1,00000	27 000,00	27 000,00	Vlastní	Indiv
325	767/Z2-PC	Atypický výrobek - kotvící materiál pro sítě	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
326	767/Z5-PC	D+M nápis na fasádě "Mateřská školka Dětřichov" technická charakteristika viz PD označení Z/5 : 1	ks	1,00000	23 400,00	23 400,00	Vlastní	Indiv
327	767/Z-6	D+M zábradlí empory 3290x1000 mm, oc.pásovina 50x100 mm, výplň tyč d 10 mm, kotvy vč povrchové úpravy	m	3,29000	6 500,00	21 385,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení Z/6 : 3,29		3,29000				
328	55331221R	Prahová lišta PL-2, l=700 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	2,80000	290,00	812,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/4 : 0,70*2		1,40000				
		označení Td/9 : 0,70		0,70000				
		označení Td/11 : 0,70		0,70000				
329	55331222R	Prahová lišta PL-2, l=800 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	3,20000	290,00	928,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/3 : 0,80		0,80000				
		označení Td/5 : 0,80		0,80000				
		označení Td/6 : 0,80		0,80000				
		označení Td/8 : 0,80		0,80000				
330	55331223R	Prahová lišta PL-2, l=900 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	3,60000	290,00	1 044,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/2 : 0,90		0,90000				
		označení Td/7 : 0,90		0,90000				
		označení Td/10 : 0,90*2		1,80000				
331	55331226R	Prahová lišta PL-2, l=1450 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	1,30000	210,00	273,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení Td/1 : 1,30		1,30000				
332	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 104,03000	0,80	1 683,22	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				45 773,80		
333	771101210RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	32,62000	40,00	1 304,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení E1 : 28,29		28,29000				
		označení E2 : 4,33		4,33000				
334	771575109RT	Montáž podlah keram., hladké, velkoform. (flex lepidlo) - (spár hmoty)	m2	32,62000	490,00	15 983,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení E1 : 28,29		28,29000				
		označení E2 : 4,33		4,33000				
335	771577112R0	Lišta hliníková podlahová	m	18,00000	150,00	2 700,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba H1 : 18,00		18,00000				
336	771577113R0	Lišta hliníková přechodová	m	16,00000	150,00	2 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba G1 : 8,00		8,00000				
		skladba H1 : 8,00		8,00000				
337	771577111RS	Hrana schodů z hliníkového profilu RB, pro tloušťku dlaždic 8 mm, roh zaoblený	m	1,20000	350,00	420,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 1,20		1,20000				
338	771578011RT	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	61,76000	50,00	3 088,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.03 : (2,15+1,55)*2		7,40000				
		místnost 1.04 : (2,15+1,80)*2		7,90000				
		místnost 1.05 : (2,375+0,80+2,50)*2		11,35000				
		místnost 1.06 : (2,375+1,695)*2		8,14000				
		místnost 1.08 : (3,70+3,935)*2		15,27000				
		místnost 2.07 + 2.08 : (3,10+1,15)*2		8,50000				
		místnost 2.09 : (0,85+0,75)*2		3,20000				
339	771579791R0	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,70000	20,00	314,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.03 : 3,38		3,38000				
		místnost 1.04 : 3,92		3,92000				
		místnost 1.06 : 4,07		4,07000				
		místnost 2.07+2.08 : 1,90+1,73		3,63000				
		místnost 2.09 : 0,70		0,70000				
340	58581322R	ARDEX A 828 stěrka vyrovnávací vnitřní á 5 kg	kg	32,62000	48,00	1 565,76	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		označení E1 : 28,29		28,29000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení E2 : 4,33		4,33000				
341	597642030R	Dlažba keramická ve vyšší kvalitě dle výběru investora	m2	34,25100	500,00	17 125,50	RTS 20/ I	Indiv
		označení E1 : 28,29*1,05		29,70450				
		označení E.2 : 4,33*1,05		4,54650				
342	998771202R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	435,97060	2,00	871,94	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				247 112,67		
343	776101115R0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	121,16000	155,00	18 779,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82		25,82000				
		skladba B2 : 14,50		14,50000				
		skladba B3 : 47,99		47,99000				
		skladba G1 : 32,85		32,85000				
344	776101121R0	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	164,13000	35,00	5 744,55	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82		25,82000				
		skladba B2 : 14,50		14,50000				
		skladba B3 : 47,99		47,99000				
		skladba G1 : 32,85		32,85000				
		skladba H1 : 42,97		42,97000				
345	776210300R0	Lepení hran pryžových na stupně 1,20*16	m	19,20000	150,00	2 880,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
346	776220110R0	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	14,50000	90,00	1 305,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B2 : 14,50		14,50000				
347	776220200R0	Lepení podlah z PVC na podstupnice 1,20*0,25*16	m	4,80000	110,00	528,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
348	776421100RT	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	143,62000	80,00	11 489,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 34,85		34,85000				
		skladba B2 : 19,00		19,00000				
		skladba B3 : 53,79		53,79000				
		skladba G1 : 16,60		16,60000				
		skladba H1 : 19,38		19,38000				
349	776521100RT	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	121,16000	120,00	14 539,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82		25,82000				
		skladba B2 : 14,50		14,50000				
		skladba B3 : 47,99		47,99000				
		skladba G1 : 32,85		32,85000				
350	776521200RT	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	42,97000	175,00	7 519,75	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba H1 : 42,97		42,97000				
351	776971118R0	Rohož textilní tl. 18 mm	m2	5,92000	630,00	3 729,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba A1 : 5,92		5,92000				
352	776972622R0	Rohož z Al profilů tl. 22 mm	m2	12,00000	4 260,00	51 120,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba J1 : 12,00		12,00000				
353	776975123R0	Odvodňový box 150x150cm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 20/ I	Indiv
		skladba J1 : 1		1,00000				
354	776971T01	Al rám pro textilní rohož vč.náběhové hrany	m	10,18000	290,00	2 952,20	Vlastní	Indiv
		skladba A1 : 10,18		10,18000				
355	776/04-PC	D+M fotoluminiscenční výstražná páska š. 25 mm	m	14,70000	200,00	2 940,00	Vlastní	Indiv
		skladba B2 : 14,70		14,70000				
356	24592220R	Penetrační nátěr sylikát. 12 kg penetrace pro minerální podklady, silikátová	kg	82,06500	68,00	5 580,42	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82*0,50		12,91000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba B2 : 14,50*0,50		7,25000				
		skladba B3 : 47,99*0,50		23,99500				
		skladba G1 : 32,85*0,50		16,42500				
		skladba H1 : 42,97*0,50		21,48500				
357	28342403R	Lišta soklová PVC dl. 50 m	m	157,98200	25,00	3 949,55	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 34,85*1,10		38,33500				
		skladba B2 : 19,00*1,10		20,90000				
		skladba B3 : 53,79*1,10		59,16900				
		skladba G1 : 16,60*1,10		18,26000				
		skladba H1 : 19,38*1,10		21,31800				
358	28342413R	Hrana na schody PVC č. h. 2186 šedá	m	21,12000	150,00	3 168,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,20*16*1,10		21,12000				
359	28410111R	Marmoleum přírodní tl. 2,5 mm	m2	45,11850	920,00	41 509,02	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba H1 : 42,97*1,05		45,11850				
360	28410301R	Podlaha lepená Vinyl 2 mm	m2	127,21800	450,00	57 248,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82*1,05		27,11100				
		skladba B2 : 14,50*1,05		15,22500				
		skladba B3 : 47,99*1,05		50,38950				
		skladba G1 : 32,85*1,05		34,49250				
361	58581721R	Nivelit extra podlahová hmota rychlá samonivelační	kg	492,39000	16,00	7 878,24	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba B1 : 25,82*1,50*2		77,46000				
		skladba B2 : 14,50*1,50*2		43,50000				
		skladba B3 : 47,99*1,50*2		143,97000				
		skladba G1 : 32,85*1,50*2		98,55000				
		skladba H1 : 42,97*1,50*2		128,91000				
362	998776202R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 505,45360	0,30	751,64	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 781		Obklady keramické				155 435,38		
363	781101210RT	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr včetně dodávky materiálu.	m2	140,54900	40,00	5 621,96	RTS 20/ I	RTS 19/ I
364	781111121R0	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	64,06500	30,00	1 921,95	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.03 :						
		(2,15+1,55)*2-0,80		6,60000				
		místnost 1.04 :						
		(2,15+1,80)*2-0,90		7,00000				
		místnost 1.05 :						
		(2,50+2,375+0,80)*2-0,90		10,45000				
		místnost 1.06 :						
		(2,375+1,695)*2-0,775		7,36500				
		místnost 1.08 :						
		(3,70+3,935)*2-0,90		14,37000				
		místnost 1.11 :						
		1,50*2,00		3,00000				
		místnost 2.06 :						
		(2,67+1,45*2+0,945*2+2,67)-0,90		9,23000				
		místnost 2.07 + 2.08 :						
		1,15*2+1,45*2+1,65-0,80		6,05000				
365	781415014RU	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 30x30 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota světle šedá)	m2	140,54890	390,00	54 814,07	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.03 :						
		(2,15+1,55)*2*2,00		14,80000				
		-(0,75*0,46+0,80*2,00)		-1,94500				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.04 :						
		(2,15+1,80)*2*2,00		15,80000				
		-(0,90*2,00+0,75*0,46)		-2,14500				
		místnost 1.05 :						
		(2,50+2,375+0,80)*2*2,54		28,82900				
		-(0,775*2,05+0,90*2,02-0,75*0,75*2)		-2,28175				
		místnost 1.06 :						
		(2,375+1,695)*2*2,00		16,28000				
		-(0,75*0,75*2+0,775*2,05)		-2,71375				
		místnost 1.08 :						
		(3,70+3,935)*2*2,00		30,54000				
		-(0,90*2,00+1,00*1,21)		-3,01000				
		místnost 1.11 :						
		1,50*2,00		3,00000				
		místnost 2.06 :						
		2,67*1,515		4,04505				
		1,45*(1,515+2,66)*0,50*2		6,05375				
		(0,945*2+2,67)*2,66		12,12960				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		místnost 2.07 + 2.08 :						
		1,15*1,515		1,74225				
		1,45*(1,515+2,66)*0,50*2		6,05375				
		(1,65*2+1,15)*2,66		11,83700				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		místnost 2.09 :						
		0,85*1,515		1,28775				
		0,75*(1,515+2,60)*0,50*2		3,08625				
		0,85*2,60		2,21000				
		-0,80*2,02		-1,61600				
366	781419711R0	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	3,00000	25,00	75,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		místnost 1.11 : 1,50*2,00		3,00000				
367	781/01 PC	Obklad keramický 198x398mm, ve vyšší kvalitě dle výběru investora	m2	144,76547	500,00	72 382,74	Vlastní	Indiv
		140,549*1,03		144,76547				
368	283424183R	Profil obkladový L = 2,50 m, R=8 mm, 20 barev	kus	70,47150	260,00	18 322,59	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		64,065*1,10		70,47150				
369	998781202R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 531,38310	1,50	2 297,07	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						98 719,30		
370	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	52,40000	40,00	2 096,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.c : 52,40		52,40000				
371	782155027R0	Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 2,7 cm, tmel	m2	52,40000	900,00	47 160,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.c : 52,40		52,40000				
372	592431040R	Obklad umělý kámen - břidlicové desky, tl. do 25 mm	m2	53,97200	900,00	48 574,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba Fs.c : 52,40*1,03		53,97200				
373	998782102R0	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	2,22124	400,00	888,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 783 Natěry						18 577,15		
374	783681001R0	Natěr polyuretan. dřevěných podlah 2x lak	m2	48,10000	300,00	14 430,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		skladba C1 : 48,10		48,10000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
375	783814130R0	Nátěr olejový betonových povrchů trojnásobný skladba F1 : 2,89+(1,75+1,65)*2*0,60	m2	6,97000	595,00	4 147,15	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 784 Malby 35 229,08								
376	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (8,25+50,174)*2+9,69+225,13 2,89+70,22+143,433	m2	568,21100	12,00	6 818,53	RTS 20/ I	RTS 19/ I
377	784195312R0	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x (8,25+50,174)*2+9,69+225,13 2,89+70,22+143,433	m2	568,21100	50,00	28 410,55	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 786 Čalounické úpravy 66 957,32								
378	786622211RT	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie označení TO/3 : 1,25*2,29*3 označení TO/4 : 1,90*1,50 označení TO/5 : 3,35*1,50 označení TO/7 : 5,00*2,29 označení TO/8 : 5,00*1,955*0,50 označení TO/9 : 5,00*1,955*0,50	m2	37,68750	530,00	19 974,38	RTS 20/ I	RTS 19/ I
379	786/02-PC	Zaměření a montáž zastínění "plisé" označení TO/11 : 1 označení TO/12 : 1	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
380	78661-PC	D+M Předokenní horizontální žaluzie, el.pohon 5000x2290 mm označení TO/2 : 1	kus	1,00000	18 990,00	18 990,00	Vlastní	Indiv
381	78663-PC	D+M Předokenní horizontální žaluzie, el.pohon 1500x2540 mm označení TO/1 : 3	ks	3,00000	6 990,00	20 970,00	Vlastní	Indiv
382	786/01-PC	Interiérové asymetrické zastínění okenní stěny "plisé" označení TO/11 : 1 označení TO/12 : 1	m2	2,00000	1 680,00	3 360,00	Vlastní	Indiv
383	998786202R0	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	662,94380	1,00	662,94	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 798 Protipožární vybavení 4 550,00								
384	953941312R0	Osazení hasicího přístroje na stěnu označení Os/1 : 3	kus	3,00000	200,00	600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
385	44984124R	Přístroj hasicí práškový 21A označení Os/1 : 3	kus	3,00000	650,00	1 950,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
386	798/01 PC	Požární znacení, štítky	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vzh.výtahů 594 000,00								
387	33/01-PC	Trakční výtah, nosnost 650 kg, kabina 1100x1400 mm, 2 ks dveře montáž, dodávka, doprava	kpl	1,00000	594 000,00	594 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady 61 000,00								
388	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv
389	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv
390	005124010R	Inženýrská činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
391	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
392	00528 R	Podmínky dotačních programů povinná publicita	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
393	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
394	VN/03	Výrobně technická dokumentace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00		
395	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
396	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
397	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
398	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 20/ I	Indiv
399	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
400	005/1r	Provizorní oplocení staveniště	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
401	005133r	Čištění veřejné komunikace	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní							1 273,10	
1	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi 0,7*3,5 0,1*19,4	m2	4,39000	290,00	1 273,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí							1 686,00	
2	974031133R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 7,6+6,8+5	m	19,40000	75,00	1 455,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
3	974031142R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 3,5	m	3,50000	66,00	231,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot							70,93	
4	998011002R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,30974	229,00	70,93	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 713 Izolace tepelné							1 111,05	
5	722181212RT	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 1.NP : 2,7+8,9+7,6+1,8+5,2+2,5+6,8+12,6 2.NP : 3,8+6,3+1,4+4+5+5	m	73,60000	7,00	515,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
6	722181212RT	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 1.NP : 5,3+9,1+7,6+1,8+1,4 2.NP : 2,6+8	m	35,80000	8,00	286,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
7	722181212RU	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 1.NP : 4,3+8,2+6,5	m	19,00000	9,00	171,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
8	722181213R0	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 10,1*1,05	m	10,60500	11,00	116,66	RTS 20/ I	RTS 19/ I
9	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,89260	2,00	21,79	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 721 Vnitřní kanalizace							7 462,28	
10	721171219R0	Trubka pro připojení WC, D 110 mm 4+1+1	kus	6,00000	70,00	420,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
11	721176102R0	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 1,5+1,5+0,6+1,4+2,5	m	7,50000	21,00	157,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
12	721176103R0	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2+0,5+1,6+1,4+1,5	m	7,00000	22,00	154,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
13	721176105R0	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 3,6+0,8+2,1+3,5	m	10,00000	70,00	700,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
14	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm odvzdušnění : 4,8	m	4,80000	36,00	172,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
15	721176124R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm Potrubí pod úrovní základové desky pod zákl.deskou : 1,3+2,9+1,4+1,7+1,2+2	m	10,50000	36,00	378,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
16	721176125R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm Potrubí pod úrovní základové desky	m	8,30000	70,00	581,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod zákl.deskou : 1,9+2,6+0,5+1,1+2,2		8,30000				
17	721176126R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm Potrubí pod úrovní základové desky pod zákl.deskou : 3,6+1,1	m	4,70000	113,00	531,10	RTS 20/ I	RTS 19/ I
18	721176127R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 150 x 3,9 mm Potrubí pod úrovní základové desky pod zákl.deskou : 4,7	m	4,70000	198,00	930,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
19	721194104R0	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 5+3	kus	8,00000	58,00	464,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
20	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 3+1	kus	4,00000	64,00	256,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
21	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 8+1+1	kus	10,00000	96,00	960,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
22	721223416R0	Podlahová vpust' 105x105, DN 50/75 boční, nerez vč montáže - podlahová vpust' 105 x 105/50/75 - mřížka nerez - nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace - vodní a suchá zápachová uzávěra - třída zatížení (ČSN EN 1253): K3 = 300 kg - průtok – vodní/suchá: 46/62 l/min 1	kus	1,00000	382,00	382,00	RTS 20/ I	Indiv
23	721273200RT	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL 807 D 75 mm 1	kus	1,00000	567,00	567,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
24	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 5+4,4+12,3+1+8,5+4,1+2+3,5	m	40,80000	18,00	734,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
25	998721202R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	73,88400	1,00	73,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 722 Vnitřní vodovod						19 130,50		
26	722163104R0	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm strojovna : 2+1,5+2+4,6	m	10,10000	123,00	1 242,30	RTS 20/ I	RTS 19/ I
27	722172331R0	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. 1.NP : 2,7+8,9+7,6+1,8+5,2+2,5+6,8+12,6 2.NP : 3,8+6,3+1,4+4+5+5	m	73,60000	15,00	1 104,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
28	722172332R0	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. 1.NP : 5,3+9,1+7,6+1,8+1,4 2.NP : 2,6+8	m	35,80000	24,00	859,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
29	722172333R0	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. 1.NP : 4,3+8,2+6,5	m	19,00000	38,00	722,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
30	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	30,00	1 170,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : 27		27,00000				
		2.NP : 12		12,00000				
31	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN	m	138,50000	14,00	1 939,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		10,1+63,6+35,8+19+10		138,50000				
32	998722201R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	605,09350	1,00	605,09	RTS 20/ I	RTS 19/ I
33	722254112RZ	Montáž hydrantových skříní do niky	soubor	1,00000	2 944,00	2 944,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
34	722270102RZ	Sestava vodoměrová G 1 s konzolou	soubor	1,00000	3 328,00	3 328,00	Vlastní	Indiv
		dodávka a montáž						
		- konzola pro vodoměrnou sestavu na zeď						
		- kulový kohout DN 25						
		- vodoměr (dodavatel vody) DN 25-SV/260mm (3,5m ³ /h)						
		- kulový kohout DN 25 s výpustí						
		- zpětný ventil DN 25						
		1		1,00000				
35	722290231RZ	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40	m	138,50000	33,00	4 570,50	Vlastní	Indiv
		10,1+63,6+35,8+19+10		138,50000				
36	55110060RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 30 cm	kus	8,00000	50,00	400,00	Vlastní	Indiv
		Připojení regulátorů teploty						
		8		8,00000				
37	55110061RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	1,00000	57,00	57,00	Vlastní	Indiv
		Připojení napouštěcího automatu						
		1		1,00000				
38	998722202R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	189,41090	1,00	189,41	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 725 Zařizovací předměty					198 811,43			
39	725111241R0	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	soubor	1,00000	1 368,00	1 368,00	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		1		1,00000				
40	725119306R0	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00000	1 496,00	10 472,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1+4+2		7,00000				
41	725119402R0	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	soubor	9,00000	4 000,00	36 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		9		9,00000				
42	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	1 040,00	6 240,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		6		6,00000				
43	725339101R0	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1+1		2,00000				
44	725814101R0	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	28,00000	80,00	2 240,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		28		28,00000				
45	725829202R0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	3,00000	204,00	612,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1+1+1		3,00000				
46	725829301R0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,00000	190,00	760,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1+1+1+1		4,00000				
47	725860213R0	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	7,00000	312,00	2 184,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		7		7,00000				
48	725860215R0	Sifon umyvadlový nábytkový, HL 137 D 32, 40 mm	kus	1,00000	387,00	387,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
49	725980122R0	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00000	96,00	96,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
50	286967581	Modul-WC, ovl. zepředu, h=112cm	kus	6,00000	3 080,00	18 480,00	Vlastní	Indiv
		6		6,00000				
51	286967582	Modul-WC, ovl. zepředu, ZTP, h=112cm	kus	1,00000	3 080,00	3 080,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
52	286967596	Modul-umyvadlo, h=112 cm	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000				
53	551070190	MPO10 Oddálené pneumatické splachování ruční bílé	kus	1,00000	1 798,00	1 798,00	Vlastní	Indiv
		Pro oddálené pneumatické ovládání splachovacích nádržek pod omítku a na omítku. Hrnatý tvar, ovládací síla < 25 N Rozsah dodávky: Trubková chránička, 1,7m Vzduchová hadička, 2m Krabice pod omítku Pneumatický zvedák Stavební ochrana Upevňovací materiál						
		1		1,00000				
54	551450192RZ	Baterie dřezová nástěnná s prodl.ústím	kus	2,00000	987,00	1 974,00	Vlastní	Indiv
		výlevka : 1+1		2,00000				
55	725219301RZ	Montáž umyvadel na předstěnový modul	soubor	2,00000	1 088,00	2 176,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000				
56	725219308RZ	Montáž žlabů umývacích polymer.do l=2,0m	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
57	725819204RZ	Montáž ventilu - jedna voda - časového G 1/2	soubor	6,00000	97,00	582,00	Vlastní	Indiv
		1.NP : 5		5,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
58	725819205RZ	Montáž ventilu podom.protizámraz. G 3/4 vč instalace podomítkového boxu	soubor	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
59	725869205T0	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 50	kus	1,00000	110,00	110,00	Vlastní	Indiv
		Sifon v dodávce dřezu.						
		1		1,00000				
60	28696706R	WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	7,00000	62,00	434,00	RTS 14/ I	RTS 14/ I
		7		7,00000				
61	28696710R	Modul pro podpěrná madla ZTP	kus	1,00000	1 660,00	1 660,00	RTS 14/ I	RTS 14/ I
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	28696730RZ3	Modul pro dřez kompletní	kus	1,00000	1 667,00	1 667,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
63	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	7,00000	900,00	6 300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	7			7,00000				
64	44982606.AR	Hydrantový systém D25 prům. 25/30	kus	1,00000	6 150,00	6 150,00	RTS 13/ II	RTS 13/ II
	1			1,00000				
65	55111380R	Kulový kohout zahradní páka DN15	kus	1,00000	86,00	86,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		napouštění Ú.T. : 1		1,00000				
66	55141107R	Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4"	kus	1,00000	62,00	62,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		myčka : 1		1,00000				
67	55141298RZ3	Regulátor teploty AT 95051	kus	6,00000	606,00	3 636,00	Vlastní	Indiv
		1.NP : 5		5,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
68	55144115RZ3	Samouzav.časový ventil stojánkový umyvadlový	kus	6,00000	1 245,00	7 470,00	Vlastní	Indiv
		1.NP : 5		5,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
69	55145019RZZ	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
70	55145026RZ3	Baterie umyv.stojánková klinická	kus	1,00000	874,00	874,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
71	55145031R	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odo TM26	kus	3,00000	682,00	2 046,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
72	55149040.2.R	Stěna dělicí mezi WC nerezová SLZN 13	kus	2,00000	3 960,00	7 920,00	Vlastní	Indiv
	2			2,00000				
73	55167408R	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,00000	982,00	982,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
74	55167409R	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové	kus	2,00000	476,00	952,00	RTS 14/ II	RTS 14/ II
	2			2,00000				
75	55167410RZ3	Sedátko klozetové tvrdé JUNIOR bílé	kus	4,00000	2 215,00	8 860,00	Vlastní	Indiv
	2+2			4,00000				
76	55230719RZ3	Dřez nerezový s odkládací plochou	kus	1,00000	772,00	772,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
77	64214482RZZ	Umyvadlo s otv.bat. 55x55 pro těl.postižené	kus	1,00000	2 016,00	2 016,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
78	64217304RZZ	Umyvadlo s otv. bater. 500x410x185 mm	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
79	64217317RZZ	Umyvadlo bílé s otv.bat. 600x450x195 mm	kus	4,00000	949,00	3 796,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2+1+1			4,00000				
80	64217329RZ3	Žlab umývací plast.dutina š=1750 4x ventil + 2x odtok	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
81	64237324RZ3	Mísa klozet.dětská s hlub.splachováním - 6	kus	4,00000	5 650,00	22 600,00	Vlastní	Indiv
	2+2			4,00000				
82	64238817RZZ	Klozet závěsný dl.70cm pro těl. postižené	kus	1,00000	3 603,00	3 603,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
83	64238819R	Mísa klozet.závěsná bílá hlub.splach	kus	2,00000	820,00	1 640,00	RTS 15/ II	RTS 15/ II
	2			2,00000				
84	64271101R	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00000	3 435,00	6 870,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1+1			2,00000				
85	64286106R	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou	pár	4,00000	50,00	200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	4			4,00000				
86	64286150RZZ	Instalační sada pro klozety a bidety	pár	2,00000	14,00	28,00	Vlastní	Indiv
	1+1			2,00000				
87	64291118RZ3	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	5,00000	988,00	4 940,00	Vlastní	Indiv
	5			5,00000				
88	998725202R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 968,43000	1,00	1 968,43	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 732 Strojovny					20 957,94			
89	732339101R0	Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l	soubor	1,00000	1 296,00	1 296,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
90	732429111R0	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	1 216,00	1 216,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Cirkulační čerpadlo.						
	1			1,00000				
91	484387531RZ	Ohřívač vody zásob.nepřímotop.125 l - stac.	kus	1,00000	8 810,00	8 810,00	Vlastní	Indiv
		Dle specifikace na výkrese.						
	1			1,00000				
92	725539107T0	Montáž zásobníku akumulačního do 500 l	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
93	732331715RZ	Nádoba tlak.exp. PN 1,0, v potrav.prov. 5 l	soubor	1,00000	860,00	860,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
94	42610900RZ3	Čerpadlo cirkulační 15-40 230 V, 180 mm vč.spínacích hodin	kus	1,00000	4 365,00	4 365,00	Vlastní	Indiv
		Bronzové provedení						
	1			1,00000				
95	998732202R0	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	205,47000	2,00	410,94	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 734 Armatury					7 961,83			
96	734209103R0	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	22,00	44,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1+1			2,00000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	734209104R0	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4	kus	1,00000	22,00	22,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
98	734209114R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	7,00000	80,00	560,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	7			7,00000				
99	734413122R0	Teploměr TP 120 A, D 63 / dl. jímky 50 mm	kus	1,00000	127,00	127,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
##	734429101R0	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	1,00000	800,00	800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
##	551100011RZ	Kohout kulový voda 3/4"	kus	4,00000	105,00	420,00	Vlastní	Indiv
	4			4,00000				
##	551200356RZ	Ventil pojistný 3/4" FF x 6 bar	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
##	28654330R	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	1,00000	100,00	100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	1			1,00000				
##	28654331R	Ventil přímý plastový d 25 mm PPR	kus	2,00000	130,00	260,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	1+1			2,00000				
##	38841158RZ3	Tlakoměr d 100, 0-10 bar, spodní přípoj DN 15	kus	1,00000	225,00	225,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
##	42240736RZZ	Regulátor výstupního tlaku DN 25	kus	1,00000	1 570,00	1 570,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
##	55111865RZ3	Venkovní nezámrzný ventil DN 15/20 (zeď 200-500mm) včetně nerezového boxu s dvířky	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
##	5511356971.R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	3,00000	81,00	243,00	Vlastní	Indiv
	1+2			3,00000				
##	5511357331.R	Klapka zpětná 3/4" celokovová, kov. vložka	kus	2,00000	131,00	262,00	Vlastní	Indiv
	2			2,00000				
##	5512001441.R	Šroubení mosazné 1/2"	kus	6,00000	50,00	300,00	Vlastní	Indiv
	6			6,00000				
##	5512001442.R	Šroubení mosazné 3/4"	kus	8,00000	85,00	680,00	Vlastní	Indiv
	8			8,00000				
##	998734202R0	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	78,83000	1,00	78,83	Vlastní	RTS 19/ I
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						702,80		
##	979017112R0	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,20610	150,00	30,92	RTS 20/ I	RTS 19/ I
##	979017191R0	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5	t	0,41220	10,00	4,12	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/2	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20610	240,00	49,46	RTS 20/ I	RTS 19/ I
##	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,06100	10,00	20,61	RTS 20/ I	RTS 19/ I
##	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20610	1 300,00	267,93	RTS 20/ I	RTS 19/ I
##	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,03050	80,00	82,44	RTS 20/ I	RTS 19/ I
##	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	0,20610	1 200,00	247,32	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Celkem	259 167,86
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/3	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						33 522,56		
1	132201111R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 50*1,2*0,8	m3	48,00000	450,00	21 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
2	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných 48	m3	48,00000	15,00	720,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
3	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 50*0,7*0,8	m3	28,00000	100,00	2 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
4	175103111R0	Obsyp objektu 0,8*0,8*1,1*3	m3	2,11200	380,00	802,56	RTS 12/ II	RTS 12/ II
5	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 50*0,5*0,8	m3	20,00000	380,00	7 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 4 Vodorovné konstrukce						4 182,38		
6	451575111R0	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku 50*0,6*0,1	m3	3,00000	976,00	2 928,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
7	452313131R0	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 15*0,5*0,5*0,15	m3	0,56250	2 230,00	1 254,38	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 8 Trubní vedení						17 969,06		
8	894432111R0	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm. Wavin 3	kus	3,00000	1 020,00	3 060,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
9	899101111R0	Osazení poklopu s rámem do 50 kg 3	kus	3,00000	840,00	2 520,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
10	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 5,2	m	5,20000	64,00	332,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
11	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 14,1	m	14,10000	73,00	1 029,30	RTS 20/ I	RTS 19/ I
12	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 31,7	m	31,70000	118,00	3 740,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
13	721242111R0	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm 4	kus	4,00000	308,00	1 232,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
14	894205283RZ	Podkladní beton pod šachty z B12/15 0,4*0,4*0,15*3	m3	0,07200	2 380,00	171,36	Vlastní	Indiv
15	28697101.AR	Dno šachtové 315/150 mm pravý a levý přítok T2 PP 1	kus	1,00000	849,00	849,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
16	28697106R	Dno šachtové pro KG 315/150 mm levý přítok T4 PP 2	kus	2,00000	945,00	1 890,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
17	286971400R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm 3	kus	3,00000	737,00	2 211,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
18	28697145R	Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP 3	kus	3,00000	311,00	933,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/3	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 97 Prorážení otvorů						3 143,85		
19	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	1,00000	1 394,00	1 394,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Navrtávka bet.potrubí propustku DN 400		1,00000				
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,37249	200,00	1 674,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,37249	9,00	75,35	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot						1 674,50		
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,37249	200,00	1 674,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Celkem						60 492,35		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/4	Venkovní splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						50 460,23		
1	131201201R0	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 3,5*5,5*3	m3	57,75000	360,00	20 790,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
2	132201211R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ 23*1,41*0,8	m3	25,94400	320,00	8 302,08	RTS 20/ I	RTS 19/ I
3	151101201R0	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 18*3	m2	54,00000	70,00	3 780,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
4	151101211R0	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 18*3	m2	54,00000	23,00	1 242,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 57,75+54	m3	111,75000	50,00	5 587,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
6	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 57,75+54	m3	111,75000	15,00	1 676,25	RTS 20/ I	RTS 19/ I
7	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha-potrubí : 23*0,9*0,8 jámy-žumpa : 42,8	m3	59,36000	100,00	5 936,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
8	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 23*0,45*0,8	m3	8,28000	380,00	3 146,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						2 827,44		
9	273326111R0	Zákl. desky z betonu železového vodo. V4 To B 12,5 0,15*3,3*2	m3	0,99000	2 856,00	2 827,44	RTS 12/ II	RTS 12/ II
Díl 4 Vodorovné konstrukce						3 424,71		
10	451595111R0	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku 32,53*0,2*0,8	m3	5,20480	470,00	2 446,26	RTS 20/ I	RTS 19/ I
11	452313131R0	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 11*0,5*0,5*0,15	m3	0,41250	2 372,00	978,45	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 8 Trubní vedení						77 322,71		
12	411121243R0	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm 11	kus	11,00000	198,00	2 178,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
13	631312611R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 11	m3	0,61440	3 145,00	1 932,29	RTS 20/ I	RTS 19/ I
14	892571111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 23	m	23,00000	20,00	460,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
15	892573111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200. vodou 1	úsek	1,00000	5 457,00	5 457,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
16	894302151R0	Stěny šachet železobet. V 4 - B 20, tl. nad 20 cm (0,15*6,2*1,5)+(0,15*3,6*1,5)	m3	2,20500	2 930,00	6 460,65	RTS 12/ II	RTS 12/ II
17	894432112R0	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm Wavin Osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zviněnou) na připravený podklad. Dno z PP pro potrubí o průměru 200 - 300 mm. 1	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
18	894502101R0	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	14,70000	276,00	4 057,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/4	Venkovní splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,8*1,5		14,70000				
19	899101111R0	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
20	899623151R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 - zajištění potrubí v beton.trubce	m3	0,12000	2 516,00	301,92	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		0,8*0,5*0,3		0,12000				
21	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	9,40000	64,00	601,60	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		4,9+4,5		9,40000				
22	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	23,60000	118,00	2 784,80	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		3,6+20		23,60000				
23	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00000	1 403,00	1 403,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
24	286971471	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425	kus	1,00000	571,00	571,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
25	894205283RZ	Podkladní beton pod šachty z B12/15	m3	0,03750	2 380,00	89,25	Vlastní	Indiv
		0,5*0,5*0,15		0,03750				
26	894432209RZ	Osazení plastových žump 8 - 10 m3	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
27	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	67,00	268,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		2+2		4,00000				
28	28697146RZ3	Poklop do šachtové roury 425 mm/B125	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
29	2869716916R	Dno šachtové výkvy. TEGRA 425/200 typ X pro koru.	kus	1,00000	2 794,00	2 794,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
30	28697682RZ3	Žumpa plastová k obet., užitný objem 8 m3 3,0x1,7x1,5 se vstupním komínkem	kus	1,00000	40 260,00	40 260,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
31	55243442RZ3	Poklop na vstupní šachtu 600x600, B125	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00	Vlastní	Indiv
		Kanalizační poklop tř.B125 dle ČSN EN 124 do zatravněných ploch. Materiál - kompozit.		1,00000				
		1		1,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot					2 810,88			
32	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,05439	200,00	2 810,88	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Celkem					136 845,97			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/5	Vodovodní přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce	43 757,76					
1	132201111R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 28,5*0,8*1,45	m3	33,06000	450,00	14 877,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
2	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 28,5*0,8*1,45	m3	33,06000	57,00	1 884,42	RTS 20/ I	RTS 19/ I
3	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 28,5*0,8*1,45	m3	33,06000	17,00	562,02	RTS 20/ I	RTS 19/ I
4	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním kamenivo 8/16 : 28,5*0,2*0,8 kamenivo 16,32 : 28,5*1*0,8	m3	27,36000 4,56000 22,80000	78,00	2 134,08	RTS 20/ I	RTS 19/ I
5	175101103RZ	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 8 mm 28,5*0,35*0,8	m3	7,98000	700,00	5 586,00	Vlastní	Indiv
6	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D kamenivo 16,32 : 28,5*1*0,8*1,8	T	41,04000 41,04000	380,00	15 595,20	Vlastní	Indiv
7	583315024R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Moravskoslez. kraj kamenivo 8/16 : 28,5*0,2*0,8*1,8	t	8,20800 8,20800	380,00	3 119,04	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 4		Vodorovné konstrukce	2 115,84					
8	451572111R0	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 28,5*0,1*0,8	m3	2,28000	928,00	2 115,84	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 8		Trubní vedení	10 085,46					
9	871161121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm 27	m	27,00000 27,00000	40,00	1 080,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
10	891163111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 1	kus	1,00000 1,00000	125,00	125,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
11	892241111R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 28,5	m	28,50000 28,50000	15,00	427,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
12	892233111R0	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 28,5	m	28,50000 28,50000	21,00	598,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
13	899711122R0	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 27	m	27,00000 27,00000	3,00	81,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
14	230193014RZ	Nasunutí potrubí do chráničky DN 100 1,9	m	1,90000 1,90000	67,00	127,30	Vlastní	Indiv
15	286134701RZ	Trubka vodovodní PE 100 RC, SDR 11 32x3,0 mm s ochranným pláštěm 26,97+1,67	m	28,64000 28,64000	24,00	687,36	Vlastní	Indiv
16	34141301	Vodič sig. CYY 2,5 mm2 1,5	m	1,50000 1,50000	10,00	15,00	Vlastní	Indiv
17	422913302RZ	Souprava zemní teleskopická, max.1,75m 1	kus	1,00000 1,00000	936,00	936,00	Vlastní	Indiv
18	877151125F0	Montáž signál.vodiče na potrubí 1,8	m	1,80000 1,80000	10,00	18,00	Vlastní	Indiv
19	28613301RZ3	Trubka ochranná dvoustěnná HDPE 63/51mm - vstup do objektu 1,9	m	1,90000 1,90000	22,00	41,80	Vlastní	Indiv
20	28653253R	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ - ukončení potrubí v objektu 1	kus	1,00000 1,00000	220,00	220,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
21	42228200RZZ	Šoupátko 2520 DN 1" pro dom.přípojky - voda 1	kus	1,00000 1,00000	2 932,00	2 932,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/5	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	42273320RZZ	Pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	kus	1,00000	1 947,00	1 947,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
23	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,00000	638,00	638,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	1			1,00000				
24	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,00000	211,00	211,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
	1			1,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						13 442,71		
25	998276201R0	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	67,21355	200,00	13 442,71	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Celkem	69 401,77
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/6	Dodávka a montáž VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 600,00								
1	310235241RT	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
Díl 4 Vodorovné konstrukce 536,00								
2	411387531R0	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00000	536,00	536,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 97 Prorážení otvorů 2 100,00								
3	971033331R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm. MVC	kus	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
4	972012211R0	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	1,00000	100,00	100,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot 23,12								
5	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10557	219,00	23,12	Vlastní	Indiv
Díl 713 Izolace tepelné 5 326,69								
6	240080854F0	Izolace tepelná potrubí kruhového do d=250	m	9,60000	100,00	960,00	Vlastní	Indiv
		Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al na šestihranném pleťvu. 6,5+3,1		9,60000				
7	713571120R0	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90. D 200 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
8	998713201R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	126,75045	2,00	253,50	Vlastní	Indiv
9	63153564RZ3	Rohož izolační 65kg/m3 3000x1000x 30	m2	6,33020	258,00	1 633,19	Vlastní	Indiv
		Rohož našitá na drátěném pleťvu Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K 9,6*0,628*1,05		6,33024				
Díl 721 Vnitřní kanalizace 1 377,00								
10	721176108RZ	Potrubí pro odvod kondenzátu D 20 mm včetně montáže, kotvení, spojování a tvarovek	m	2,00000	100,00	200,00	Vlastní	Indiv
		Potrubí kondenzátu o průměru 20 nebo 25 mm je z tvrdého PVC o standardní délce 2m: • UV odolné - barevně stálé, • Související zboží - tvarovky : kolena 45°, kolena 90°, spojky a T kusy jsou opatřeny těsnícím O kroužkem. • Montáž je jednoduchá, rychlá a čistá. Není potřeba lepidla, ani svářečky. • Spoje se dají jednoduše rozebrat a zase složit. • Pro připevnění na stěnu se dodávají příchytky.		2,00000				
11	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	13,50000	2,00	27,00	Vlastní	Indiv
12	28654740RZ3	HL138 sifon kondenzační DN 40 PP	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 767 Konstrukce zámečnické 6 876,00								
13	240071289R0	Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí	kg	57,00000	100,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
		57		57,00000				
14	767995101R0	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	12,00000	98,00	1 176,00	Vlastní	Indiv
		12		12,00000				
Díl 783 Nátěry 392,00								

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/6	Dodávka a montáž VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	783222100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,60000	165,00	264,00	Vlastní	Indiv
		1,6		1,60000				
16	783226100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,60000	80,00	128,00	Vlastní	Indiv
		1,6		1,60000				
Díl M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					42 564,00			
17	240010331RZ	Montáž ventilátorů do kruh.potrubí do d=315	kus	4,00000	350,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
18	240070150RZ	Hlavice samotahová velikost 200	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
19	240070230R0	Průchod střešní provedení 1 d 200	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
20	240071362T0	Montáž dveřních mřížek - všechny typy	kus	5,00000	173,00	865,00	Vlastní	Indiv
		3+2		5,00000				
21	240080001R0	Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 100	m	1,00000	100,00	100,00	Vlastní	Indiv
		d = 100 : 1		1,00000				
22	240080003R0	Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 200	m	10,10000	400,00	4 040,00	Vlastní	Indiv
		d = 150 : 0,5		0,50000				
		d = 200 : 9,6		9,60000				
23	240080799T0	Kotvení, těsnění, spojovací materiál	kg	42,00000	300,00	12 600,00	Vlastní	Indiv
		42		42,00000				
24	429822007	Oblouk segmentový 90°, d 200 mm Pz	kus	1,00000	160,00	160,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
25	429822179RZ	Přechod oboustranný d = 200/150mm, PZ plech	kus	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
26	429823018RZ	Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 =100 mm, Pz plech	kus	3,00000	220,00	660,00	Vlastní	Indiv
		2+1		3,00000				
27	904R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT	h	8,00000	150,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
		8		8,00000				
28	283550243.F	Páska samolepicí a těsnící ALU	kus	3,00000	650,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
		3		3,00000				
29	42911705RZ3	Ventilátor axiální d=100, s čelní deskou vč.montážní přírubv	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
		Dle specifikace na výkrese D.1.4.3.1(2)						
		2+1		3,00000				
30	42911709RZ3	Ventilátor axiální d=150, s čelní deskou vč.montážní přírubv	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
		Dle specifikace na výkrese D.1.4.3.1						
		1		1,00000				
31	42973050RZ3	Mřížka dveřní plast.oboustr. 445x82 - PT 489b	kus	5,00000	340,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
		5		5,00000				
32	42981270RZZ	Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
		0,5+0,5		1,00000				
33	42981292RZZ	Trouba d 150 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	0,50000	210,00	105,00	Vlastní	Indiv
		0,5		0,50000				
34	42981303	Trouba d 200 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	9,60000	290,00	2 784,00	Vlastní	Indiv
		9,6		9,60000				

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/6	Dodávka a montáž VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				7,04		
35	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,00200	150,00	0,30	Vlastní	Indiv
36	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5	t	0,00400	10,00	0,04	Vlastní	Indiv
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00200	240,00	0,48	Vlastní	Indiv
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,02000	10,00	0,20	Vlastní	Indiv
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00200	1 300,00	2,60	Vlastní	Indiv
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,01000	80,00	0,80	Vlastní	Indiv
41	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00200	110,00	0,22	Vlastní	Indiv
42	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	0,00200	1 200,00	2,40	Vlastní	Indiv

Celkem	59 801,85
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/7	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 61 Upravy povrchů vnitřní						840,71		
1	612403399R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,89900	290,00	840,71	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		0,07*38,2		2,67400				
		0,15*1,5		0,22500				
Díl 97 Prorážení otvorů						2 909,50		
2	974031122R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	38,20000	60,00	2 292,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		14+3,8+8+6,8+2,2+3,4		38,20000				
3	974031154R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,50000	105,00	157,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1,5		1,50000				
4	971033126RZ	Vrtání otvorů, strop, zdi, do 6 cm, tl.do 30	kus	10,00000	46,00	460,00	Vlastní	Indiv
		zdivo : 2		2,00000				
		strop : 8		8,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						72,27		
5	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,32999	219,00	72,27	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 713 Izolace tepelné						2 226,66		
6	722181212RT	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	84,70000	6,00	508,20	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou.						
		84,7		84,70000				
7	722181212RT	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	49,00000	8,00	392,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou.						
		49		49,00000				
8	722181213RT	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	36,70000	12,00	440,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou.						
		36,7		36,70000				
9	722181214RT	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	32,40000	26,00	842,40	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou.						
		32,4		32,40000				
10	998713201R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	21,83000	2,00	43,66	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl 730 Ústřední vytápění						680,00		
11	736110020RZ	Prostorový týdenní termostat s propojovacím kabelem 3x0.75 - 8 m	ks	1,00000	680,00	680,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 731 Kotelny						521 855,58		
12	767995102R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	32,00000	92,00	2 944,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		- konzoly pro venkovní jednotku						
		4*8		32,00000				
13	998731201R0	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 205,79000	2,00	4 411,58	RTS 20/ I	RTS 19/ I
14	340923143RZ	Vakuování chlad.systému, tlak zkouška vč.zaučení obsluhy	hod	10,00000	450,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
15	426107565RZ	Čerpadlo tepelné vzduch/voda - topení - třída A++ sestava	soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00	Vlastní	Indiv
		TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA, TOPNÝ VÝKON 10,99 kW(A-7/W35 max), max.výst.teplota 62°C, 400V 3f, max.PŘÍKON 7,2 kW, COP 2,85, CHLADIVO R410A						

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/7	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(hmotnost 130 kg) Popis sestavy TČ: - elektrokotel 9 kW, oběh.čerpadlo kotlového okruhu, elektrorozvaděč, vyhřív.kondenz.vana s centr. odvodem kondenzátu, ekvitermní regulátor, dálkové ovládání, IP modul pro telefon, venkovní sonda + čidlo TV, poj.ventil topného systému, filtr točné vody		1,00000				
16	731331003RZ	Montáž sestavy tepelného čerpadla - osazení venkovní jednotky + připojení - osazení vnitřní jednotky + připojení - připojení regulace	soubor	1,00000	330 000,00	330 000,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 732		Strojovny				10 868,55		
17	722155113R0	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 15 PN 6 - připojení napouštěcího automatu	m	0,50000	204,00	102,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		0,5		0,50000				
18	722155114R0	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20 PN 6 - připojení exp.nádoby vytápění	m	0,50000	254,00	127,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		0,5		0,50000				
19	722264111R0	Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm Qn 1.5	kus	1,00000	280,00	280,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
20	732199100RM	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	12,00000	66,00	792,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		2*6		12,00000				
21	732331515R0	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l PN 6	soubor	1,00000	1 308,00	1 308,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
22	732339104R0	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00000	1 248,00	1 248,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1		1,00000				
23	998732201R0	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	164,27500	2,00	328,55	RTS 20/ I	RTS 19/ I
24	732421330RZ	Čerpadlo oběhové s el.regulací 32-40 Sekundární okruh ÚT - systémové čerpadlo	soubor	1,00000	5 588,00	5 588,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
25	48488030RZZ	Směšovač trojcestný DN 25	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
Díl 733		Rozvod potrubí				115 483,70		
26	733164102RT	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm pájením na měkko	m	84,70000	270,00	22 869,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1.NP : 5,6+2,2+8,4+4,5+8+6,4+10,4+1,6		47,10000				
		2.NP : 9,6+14,4+7,2+6,4		37,60000				
27	733164103RT	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm pájením na měkko	m	49,00000	314,00	15 386,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1.NP : 2,4+8+8,2+8+8+11,6		46,20000				
		2.NP : 2,8		2,80000				
28	733164104RT	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm pájením na měkko	m	36,70000	360,00	13 212,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětiřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/7	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : 18,6+3,6+8,2+4,3+2		36,70000				
29	733164105RT	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm pájením na měkko	m	32,40000	400,00	12 960,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1.NP : 11,4+13,6+6,2+1,2		32,40000				
30	733184103RO	Montáž předizolovaného potrubí DN 32 mm	m	13,00000	480,00	6 240,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		2*6,5		13,00000				
31	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	12,00000	450,00	5 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
32	998733201RO	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 028,16502	3,00	3 084,50	RTS 20/ I	RTS 19/ I
33	14710242	Potrubí předizolované PEXFLEX 32x2,9	m	17,60000	869,00	15 294,40	Vlastní	Indiv
		v zemi : 2*5,6		11,20000				
		1.NP : 2+4,4		6,40000				
34	19632350RZZ	Trubka měděná polotvr. 15x1 mm	m	84,70000	77,00	6 521,90	Vlastní	Indiv
		1.NP : 5,6+2,2+8,4+4,5+8+6,4+10,4+1,6		47,10000				
		2.NP : 9,6+14,4+7,2+6,4		37,60000				
35	19632365RZZ	Trubka měděná polotvr. 18x1 mm	m	49,00000	97,00	4 753,00	Vlastní	Indiv
		1.NP : 2,4+8+8,2+8+8+11,6		46,20000				
		2.NP : 2,8		2,80000				
36	19632375RZZ	Trubka měděná polotvr. 22x1 mm	m	36,70000	123,00	4 514,10	Vlastní	Indiv
		1.NP : 18,6+3,6+8,2+4,3+2		36,70000				
37	19632695RZZ	Trubka měděná tvrdá 28x1 mm	m	32,40000	162,00	5 248,80	Vlastní	Indiv
		1.NP : 11,4+13,6+6,2+1,2		32,40000				
Díl 734 Armatury						25 273,18		
38	734209103RO	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	18,00000	21,00	378,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		18		18,00000				
39	734209113RO	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	11,00000	63,00	693,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		11		11,00000				
40	734209114RO	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	13,00000	80,00	1 040,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		13		13,00000				
41	734209115RO	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	18,00000	90,00	1 620,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		18		18,00000				
42	734291973RO	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.VE 4260 HK	kus	19,00000	160,00	3 040,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		19		19,00000				
43	734413122RO	Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm	kus	2,00000	127,00	254,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		2		2,00000				
44	734429101RO	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	1,00000	20,00	20,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/7	Ústřední vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000				
45	998734201R0	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	345,11540	0,27	93,18	RTS 20/ I	RTS 19/ I
46	422185234RZ	Napouštěcí automat DN 15	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00	Vlastní	Indiv
	1	Automatický napouštěcí ventil s uzávěrem a tlakoměrem.		1,00000				
47	551100010RZ	Kohout kulový voda 1/2"	kus	2,00000	74,00	148,00	Vlastní	Indiv
	2			2,00000				
48	551100011RZ	Kohout kulový voda 3/4"	kus	4,00000	104,00	416,00	Vlastní	Indiv
	4			4,00000				
49	551100012RZ	Kohout kulový voda 1"	kus	4,00000	171,00	684,00	Vlastní	Indiv
	4			4,00000				
50	5511001811.R	Zpětná klapka 3/4"FF; Kv 2,70	kus	1,00000	208,00	208,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
51	5511001812.R	Zpětná klapka 1"FF; Kv 4,50	kus	1,00000	273,00	273,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
52	551200012RZ	Ventil automatický odvzdušňovací 1/2" N	kus	4,00000	141,00	564,00	Vlastní	Indiv
	4			4,00000				
53	551200354RZ	Ventil pojistný 3/4" FF x 2,5 bar	kus	2,00000	442,00	884,00	Vlastní	Indiv
		DN 20, výstup DN 25						
	2			2,00000				
54	734261401RZ	Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru	kus	19,00000	158,00	3 002,00	Vlastní	Indiv
		VK vč.montáže						
	19			19,00000				
55	734261409T0	Mtž - spoj eurokonus 15 vč.materiálu	kus	42,00000	100,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
	19+19+4			42,00000				
56	734294129RZ	Bypass uzav. teplovodní vytápění DN 25	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
57	734449156RZ	Montáž automatu napouštěcího	soubor	1,00000	700,00	700,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
58	38841158RZ3	Tlakoměr d 100, 0-10 bar, spodní přípoj DN 15	kus	1,00000	223,00	223,00	Vlastní	Indiv
	1			1,00000				
59	42266554.AR	Filtr závitový 1" pro rozvod vody	kus	3,00000	185,00	555,00	RTS 14/ II	RTS 14/ II
	3			3,00000				
60	5511356971.R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	6,00000	81,00	486,00	Vlastní	Indiv
	6			6,00000				
61	5512001441.R	Šroubení mosazné 1/2"	kus	9,00000	49,00	441,00	Vlastní	Indiv
	2+2+3+2			9,00000				
62	5512001442.R	Šroubení mosazné 3/4"	kus	8,00000	85,00	680,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/7	Ústřední vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6+2	8,00000					
63	5512001443.R	Šroubení mosazné 1"	kus	12,00000	131,00	1 572,00	Vlastní	Indiv
		6+2+4	12,00000					
Díl 735		Otopná tělesa				108 533,01		
64	735000912R0	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	19,00000	150,00	2 850,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		19	19,00000					
65	735159210R0	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	16,00000	283,00	4 528,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		16	16,00000					
66	735159230R0	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	3,00000	347,00	1 041,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		3	3,00000					
67	735191905R0	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	19,00000	20,00	380,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		19	19,00000					
68	735191910R0	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,00000	10,00	10,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		1	1,00000					
69	998735201R0	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 092,50500	2,00	2 185,01	RTS 20/ I	RTS 19/ I
70	735419145RZ	Montáž konvektorů podlahových do 3000 mm	soubor	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
		2	2,00000					
71	48441500R	Konzola navrtávací 15/120	sada	12,00000	1,00	12,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		12	12,00000					
72	48441522R	Konzola stojánková vnitřní universal	sada	14,00000	770,00	10 780,00	RTS 20/ I	RTS 19/ I
		14	14,00000					
73	48456207RZ3	Konvektor podlahový, délka 2600 mm, 280x90 mm topné těleso "U", rošt a rámeček Al - základ - "I"	kus	2,00000	22 935,00	45 870,00	Vlastní	Indiv
		2	2,00000					
74	48460258.O.R	Těleso otopné CNM 11-600/400 mm	kus	1,00000	1 175,00	1 175,00	Vlastní	Indiv
		1	1,00000					
75	48460260.O.R	Těleso otopné CNM 11-600/520 mm	kus	2,00000	1 245,00	2 490,00	Vlastní	Indiv
		2	2,00000					
76	48460482.O.R	Těleso otopné CNM 21-600/400 mm	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
		1	1,00000					
77	48460488.O.R	Těleso otopné CNM 21-600/720 mm	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	Vlastní	Indiv
		1	1,00000					
78	48460492.O.R	Těleso otopné CNM 21-600/920 mm	kus	3,00000	1 910,00	5 730,00	Vlastní	Indiv
		3	3,00000					

[illegible]

2 00000

1 1 00000

1	1.00000
---	---------

4 00000

2	2,00000
04 49460752 Q D Tloss stopf GNM 22 600/1000 mm	1,00000 0,447 00 0,447 00 1/40000 1/40000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	1 382,41
---------	----------------------------	----------

96	070047440DA	Číslo účtovníčnického hmotného nájomu	1	0,54000	0,50000	170,74	DT0-004	DT0-104
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	---------	--------	---------	---------

87	979017191R01	Příplatek k nímistění sutí za dalších H 3 5	t	1 02136	10 00	10 21	RTS 20/1	RTS 19/1
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	----------	----------

88	0700811111P	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1	+	0.51068	104.00	07.54	BTS 20/1	BTS 10/1
----	-------------	---	---	---------	--------	-------	----------	----------

80	979081121R0	Přínalek k odvozu za každý další 1 km	+	5 10680	8 00	40 85	BTS 20/1	BTS 10/1
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	------	-------	----------	----------

00	070082111100	Vnitrostátní doprava celi do 10 m	+	0 51068	154 00	321 95	BTS 20/1	BTS 10/1
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	----------	----------

01	070082121D	Dřevlátek k unitrost, doprava autizace dalších	4	2 55240	56 00	442 00	BTC 20/1	BTC 40/1
----	------------	--	---	---------	-------	--------	----------	----------

02	0700000007D01	Benlatac ze skládky čistá suš. DUFONEV	4	0.51068	1.200.00	612.82	BTS 20/L	BTS 10/L
----	---------------	--	---	---------	----------	--------	----------	----------

včetně likvidace nebezpečného odpadu

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/1	Mateřská škola
R:	SO 01/8	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl M21		Elektromontáže				734 320,56		
1	21/1	Elektroinstalace samostatný rozpočet - viz příloha	kpl	1,00000	734 320,56	734 320,56	Vlastní	Indiv

Celkem	734 320,56
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1297/1	"Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
O:	SO 01/2	Demolice
R:	SO 01/2	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 96 Bourání konstrukcí						41 671,15		
1	965042241RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10-15 cm (19,005*7,105+5,15*7,495)*0,15	m3	26,04447	1 600,00	41 671,15	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl 98 Demolice						106 586,98		
2	981012313R0	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 % MVC (19,005*7,105+5,15*7,495)*((2,44+5,745)*0,50)	m3	710,57985	150,00	106 586,98	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot						287,78		
3	998982123R0	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	0,31976	900,00	287,78	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl 767 Konstrukce zámečnické						20 869,92		
4	767392802R0	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných (19,005+5,15)*2*4,80	m2	231,88800	90,00	20 869,92	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						196 517,92		
5	979951111R0	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm krytina : 231,888*0,007	t	1,62322	3 000,00	4 869,66	RTS 20/ I	RTS 19/ II
6	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti 307,624-1,623	t	306,00100	380,00	116 280,38	RTS 20/ I	RTS 19/ II
7	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	307,62400	190,00	58 448,56	RTS 20/ I	RTS 19/ II
8	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 383,86397	5,00	16 919,32	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl VN Vedlejší náklady						80 000,00		
9	005121018R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928	%	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 20/ I	Indiv
10	005121028R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928	%	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Díl ON Ostatní náklady						35 000,00		
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	Indiv
13	005/1r	Provizorní oplocení staveniště	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
14	005133r	Čištění komunikace během demolice	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						480 933,75		

Poznámky uchazeče k zadání

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001

Stavba: Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

JKSO:

Místo:

Dětřichov nad Bystřicí,
k. ú. Detřichov nad Bystřicí
par. č. 39/1, 36/3, 39/2

Objednatel:

Obec Dětřichov nad Bystřicí
Dětřichov nad Bystřicí 58
793 03 Dětřichov nad Bystřicí

Zhotovitel:

Projektant:

Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07 / 2019

IČ:

295931

DIČ:

CZ00295931

IČ:

DIČ:

IČ:

48777641

DIČ:

CZ6910065470

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

734 320,56

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

734 320,56

DPH

základní

21,00%

ze

734 320,56

154 207,32

Cena s DPH

v

CZK

888 527,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: Děřřichov nad Bystřřící - Mateřřská řřkola v novém

Mřsto: Děřřichov nad Bystřřící,k. ř. ř. Detřřichov nad Bystřřícípar. ř. ř. Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Děřřichov nad Bystřřřřící Děřřřřichov nad Bystřřřřící 58 793 (Projektant: Antonřn řřŽIBŘITA

Zhotovřtel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpořřtřř		734 320,56	888 527,88
Elektroinstalace	Elektroinstalace	482 972,00	584 396,12
Přřípojka NN	Přřípojka NN	88 351,91	106 905,81
Přřípojka SLP	Přřípojka SLP	11 997,64	14 517,14
Bleskosvod	Bleskosvod	61 797,51	74 774,99
VRN	VRN	89 201,50	107 933,82
2) Ostatnř náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkově náklady za stavbu 1) + 2)		734 320,56	888 527,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Děřichov nad Bystřicí,
k. ú. Detřichov nad Bystřicí
par. č. 39/1, 36/3, 39/2
Obec Děřichov nad Bystřicí
Děřichov nad Bystřicí 58
793 03 Děřichov nad Bystřicí

CC-CZ:

Datum: 07 / 2019

Objednatel:

IČ: 295931

DIČ: CZ00295931

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

IČ: 48777641

DIČ: CZ6910065470

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	482 972,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	482 972,00
DPH základní 21,00% ze 482 972,00	101 424,12
Cena s DPH v CZK	584 396,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Děřřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Elektroinstalace

Místo: Děřřichov nad Bystřicí,k. ú. Detřřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Děřřichov nad Bystřicí Děřřichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBŘITA

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	482 972,00
PSV - Práce a dodávky PSV	407 388,47
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	11 638,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	94 858,19
742 - Elektroinstalace - slaboproud	144 545,24
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	107 700,08
750 - Rozvaděče	48 646,96
001 - RE	41 032,78
002 - RH	7 614,18
M - Práce a dodávky M	75 583,53
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	75 583,53
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	482 972,00

ROZPOČET

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Elektroinstalace

Místo: Děřichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Děřichov nad Bystřicí Děřichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBRITA

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

482 972,00

PSV - Práce a dodávky PSV

407 388,47

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

11 638,00

1	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	ks	1,000	11 638,00	11 638,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

94 858,19

2	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	40,000	24,97	998,80
3	M	M001	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová 1220HFPP L100	m	40,000	16,10	644,16
4	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	20,000	27,65	553,08
5	M	M002	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová 1232HFPP L50	m	20,000	27,92	558,36
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	67,000	27,64	1 852,08
7	M	M003	Krabice přístrojová KP 67/3 KA	ks	67,000	13,89	930,83
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	19,000	118,91	2 259,29
9	M	M004	Krabice odbočná s víčkem KO 68 v a svorkovnici SP-66 KU 68-1903 KA	ks	16,000	48,86	781,79
10	M	M005	Krabice odbočná s víčkem KO 97 v a svorkovnici SP-96 KR 97/5 KA	ks	3,000	131,97	395,90
11	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	15,000	19,03	285,45
12	M	99903000174	kabel CYKY-J 2x1,5	m	15,000	9,35	140,25
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	350,000	19,03	6 660,50
14	M	99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	300,000	11,44	3 432,00
15	M	99903000165	kabel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	11,44	1 144,00
16	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	350,000	19,03	6 660,50
17	M	999030001950	kabel CYKY-O 3x2,5	m	350,000	19,76	6 914,60
18	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY)	m	40,000	19,03	761,20
19	M	99903000270	kabel CYKY-O 4x1,5	m	40,000	17,79	711,48
20	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	53,000	19,62	1 040,07
21	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	35,000	32,91	1 151,92
22	M	99903000364	kabel CGSG 5Gx1,5	m	18,000	29,36	528,46
23	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	550,000	17,24	9 480,35
24	M	M006	Svorka lustrava WAGO 2273-202	ks	200,000	3,58	715,00
25	M	M007	Svorka lustrava WAGO 2273-204	ks	350,000	5,23	1 828,75
26	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	ks	1,000	1 141,54	1 141,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	ks	3,000	92,75	278,26
28	M	M008	Spínač kolébkový s krytem, řazení 1 Legrand 752101 VALENA LIFE spínač č. 1	ks	1,000	121,76	121,76
29	M	M009	Spínač kolébkový s krytem, řazení 1 Legrand 752151 VALENA LIFE spínač č. 1 IP 44	ks	2,000	179,71	359,41
30	K	741310104	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení žaluziový	ks	6,000	117,89	707,32
31	M	M010	Ovladač žaluziový (pro plátno) Legrand 752130 VALENA LIFE ovladač žaluzií	ks	6,000	256,30	1 537,80
32	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	ks	4,000	99,29	397,14
33	M	M011	Spínač kolébkový s krytem, řazení 6 Legrand 752106 VALENA LIFE přepínač č. 6	ks	4,000	137,47	549,87
34	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojité střídavý	ks	8,000	154,58	1 236,66
35	M	M012	Spínač kolébkový s krytem, řazení 6+6 Legrand 752108 VALENA LIFE přepínač č. 6+6	ks	8,000	209,17	1 673,32
36	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	ks	2,000	105,24	210,47
37	M	M013	Spínač kolébkový s krytem, řazení 7 Legrand 752107 VALENA LIFE přepínač č. 7	ks	2,000	188,54	377,08
38	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	1,000	127,83	127,83
39	M	M014	Snímač pohybu Legrand 752173 VALENA LIFE. 180ST, 0-400W	ks	1,000	1 237,30	1 237,30
40	K	741311005	Montáž čidlo pohybu stropní se zapojením vodičů	ks	6,000	127,83	766,99
41	M	M015	Snímač pohybu Legrand 752165 VALENA LIFE. 160ST	ks	6,000	753,96	4 523,77
42	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	33,000	99,29	3 276,44
43	M	M016	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem Legrand 753179 VALENA LIFE s klapkou IP 44	ks	10,000	228,80	2 288,00
44	M	M017	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem Legrand 753180 VALENA LIFE	ks	23,000	117,83	2 710,14
45	K	741313002PO	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE s ochranou proti přepětí T3 (D)	ks	2,000	127,83	255,66
46	M	M018	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem Legrand 753180 VALENA LIFE	ks	2,000	886,64	1 773,29
47	M	M019	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, Legrand 754001 VALENA LIFE rámeček 1p bílá	ks	65,000	25,14	1 633,78
48	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	ks	3,000	142,69	428,08
49	M	M020	Super multifunkční relé - 4vodiče SMR-B / 230V	ks	3,000	652,37	1 957,10
50	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	100,000	17,55	1 754,50
51	M	99900000750	vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY)	m	80,000	14,17	1 133,44
52	M	99900000770	vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY)	m	20,000	40,14	802,78
53	K	091003030	Zapojení zařízení VZT	hod	2,000	354,20	708,40
54	K	091003031	Zapojení zařízení ÚT	hod	8,000	354,20	2 833,60
55	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 24 m	%	1 107,041	2,53	2 800,81
56	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 107,041	0,64	706,29
57	K	998741300	Podružný materiál	%	1 845,069	0,76	1 400,41
58	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 535,928	1,77	2 720,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
742 - Elektroinstalace - slaboproud							144 545,24
59	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	ks	1,000	228,90	228,90
60	K	742350002	Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP	ks	1,000	84,43	84,43
61	K	742350003	Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	ks	1,000	127,95	127,95
62	K	742350004	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	ks	1,000	133,77	133,77
63	M	M021	Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B	ks	1,000	7 259,77	7 259,77
64	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	ks	1,000	265,14	265,14
65	M	M022	Elektrický zámek nízkoodběrový 12V dc	ks	1,000	1 711,29	1 711,29
66	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	ks	1,000	1 416,80	1 416,80
67	M	M023	Barevná dveřní kamerová jednotka s tlačítky	ks	1,000	6 675,41	6 675,41
68	K	742340057	Montáž domácího telefonu	ks	2,000	280,96	561,92
69	M	M024	Domácí telefon barevný 7"	ks	2,000	3 535,68	7 071,35
70	K	742220002	Montáž ústředny PZTS do 8 zón s komunikátorem na PCO a zdrojem	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
71	M	M025	Ústředna až 16 skupin v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,000	12 980,00	12 980,00
72	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	ks	1,000	269,50	269,50
73	M	M026	Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem	ks	1,000	2 191,20	2 191,20
74	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	11,000	237,82	2 616,02
75	M	M027	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	8,000	1 568,60	12 548,80
76	M	M028	Požární opticko-kouřový detektor	ks	3,000	1 324,46	3 973,37
77	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	ks	3,000	232,27	696,80
78	M	M029	MG kontakt povrchový plastový s kolmo vyvedenými vodiči délky 3m	ks	3,000	437,06	1 311,19
79	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	ks	1,000	178,37	178,37
80	M	M030	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem -	ks	1,000	314,99	314,99
81	K	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	ks	1,000	344,84	344,84
82	M	M031	Zálohovaná nerezová siréna venkovní 120dB/1m s majákem	ks	1,000	867,79	867,79
83	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	ks	17,000	275,00	4 675,00
84	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	ks	17,000	275,00	4 675,00
85	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	ks	17,000	275,00	4 675,00
86	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
87	K	742220501	Provedení zkoušky TIČR pro PZTS	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
88	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	ks	1,000	2 200,00	2 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	ks	2,000	495,88	991,76
90	M	M032	Anténa DBV-T2 - K21-29; UHF 7-15dB	ks	1,000	947,07	947,07
91	M	M033	Slučovač TV+FM	ks	1,000	281,08	281,08
92	K	742420011	Montáž FM antény	ks	1,000	495,88	495,88
93	M	M034	Anténa FM dipol	ks	1,000	722,26	722,26
94	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	1,000	127,83	127,83
95	M	M035	Přístroj zásuvky anténní televizní rozhlasové a satelitní Legrand 7533152 VALENA LIFE TV-RD-SAT	ks	1,000	312,27	312,27
96	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	3,000	166,47	499,42
97	M	M036	Legrand Valena LIFE datová zásuvka 1xRJ45 Cat.5e UTP bílá 75C5UB1	ks	3,000	165,97	497,90
98	M	M019	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, Legrand 754001 VALENA LIFE rámeček 1p bílá	ks	4,000	25,14	100,54
99	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
100	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
101	M	M037	Wifi Acces Point UniFi LongRange, 300 Mbps AP/Hotspot, 2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2x2 -	ks	1,000	3 452,90	3 452,90
102	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	3,000	27,50	82,50
103	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	3,000	1 320,00	3 960,00
104	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	20,000	130,80	2 616,02
105	M	99924010020	Krabice KU 68-1902-KA	ks	16,000	11,28	180,40
106	M	99924010020	Krabice KPR68	ks	4,000	25,89	103,58
107	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová	ks	2,000	222,96	445,92
108	M	M038	Krabice KO100E svíčkem	ks	2,000	68,41	136,82
109	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	23,78	9 512,80
110	M	M039	Kabel LiYCY 7x1	m	130,000	28,39	3 690,83
111	M	M040	Kabel koaxiální Beden H124	m	20,000	12,29	245,74
112	M	M041	Bezhalogenový kabel Cat5e UTP LSOH	m	250,000	7,14	1 784,75
113	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	350,000	24,97	8 739,50
114	M	M001	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová 1220HFPP L100	m	350,000	16,10	5 636,40
115	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	3 052,665	0,64	1 947,60
116	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%	3 052,665	0,13	402,95
117	K	PM	Podružný materiál	%	4 360,950	0,64	2 782,29
118	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 556,232	1,27	1 968,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

107 700,08

119	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	57,000	339,53	19 352,98
120	M	SV01	Svítidlo A1 PHILIPS; RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC 3600 lm; 0.80; 33 W	ks	9,000	1 694,85	15 253,62
121	M	SV02	Svítidlo A2 - včetně úchytů PHILIPS; RC132V W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3600 lm; 0.80; 33 W	ks	16,000	1 345,59	21 529,38
122	M	SV03	Svítidlo B1 PHILIPS; DN135C D215 1xLED20S/840 2000 lm; 0.80; 28 W	ks	7,000	1 006,06	7 042,42
123	M	SV04	Svítidlo D1 PHILIPS; WL130V PSU D350 1 xLED20S/840 2000 lm; 0.80; 22 W	ks	10,000	1 746,64	17 466,35
124	M	SV05	Svítidlo NO1 AWEX; AXNO_1W 118 lm; 0.80; 2.4 W	ks	4,000	1 711,55	6 846,18
125	M	SV06	Svítidlo NO2 AWEX; AXNO_3W 283 lm; 0.80; 6.1 W	ks	2,000	3 340,74	6 681,49
126	M	SV07	Svítidlo NO3; AWEX; ARW_1W 50 lm; 0.80; 1 W	ks	9,000	1 435,78	12 921,98
127	M	SV08	Přisměvěk na recyklaci	ks	57,000	10,63	605,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
750 - Rozvaděče							48 646,96
001 - RD							41 032,78
128	K	742330001	Montáž rozvaděče vestavného	ks	1,000	2 846,25	2 846,25
129	M	RD01	Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod "Poznámka k položce: VH60NE vč. příslušenství	ks	1,000	3 400,32	3 400,32
130	M	RD02	Vypínač 3P/40A	ks	2,000	568,24	1 136,48
131	M	RD03	Přepětiová chrana I+II. stupeň SVBC-112,5-4-MZ	ks	1,000	3 791,59	3 791,59
132	M	RD04	Kombinovaný jistič s chráničem 10kA 2P/10A/B/30mA	ks	5,000	1 550,77	7 753,85
133	M	RD05	Kombinovaný jistič s chráničem 10kA 2P/16A/B/30mA	ks	13,000	1 324,20	17 214,63
134	M	RD06	Proudový chránič 10kA 4P/40A/30mA	ks	1,000	820,23	820,23
135	M	RD07	Jistič 10kA 3P/16A/D	ks	1,000	708,94	708,94
136	M	RD08	Jistič 10kA 3P/16A/B	ks	2,000	453,26	906,51
137	M	RD09	Jistič 10kA 1P/16A/B	ks	1,000	104,87	104,87
138	M	RD10	Jistič 10kA 1P/16A/B	ks	3,000	150,54	451,61
139	M	RD11	Napáječ DT 230Vac/12Vdc; 100W	ks		0,00	0,00
140	K	RD12	Revize rozvaděče	sd	1,000	1 897,50	1 897,50
002 - DATA							7 614,18
141	K	742330001	Montáž rozvaděče vestavného	ks	1,000	395,32	395,32
142	M	DATA01	Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36 "Poznámka k položce: VU36NWB vč. příslušenství	ks	1,000	1 641,72	1 641,72
143	K	742330015	Montáž zařízení do rozvaděče	ks	6,000	354,20	2 125,20
144	M	DATA02	Patch panel prázdný pro montáž prvku 6x Keystone JACK na lištu DIN - FZ06MK	ks	1,000	514,73	514,73
145	M	DATA03	RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 Gbit	ks	4,000	220,90	883,61
146	M	DATA04	3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku - VZ00ASF	ks	1,000	1 264,24	1 264,24
147	M	DATA05	Kabely FTP různé barvy	ks	5,000	157,87	789,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

75 583,53

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

75 583,53

148	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,500	447,55	671,32
149	K	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	6,000	313,24	1 879,42
150	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,500	1 964,99	2 947,48
151	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	6,000	39,24	235,42
152	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	ks	123,000	115,45	14 199,74
153	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7	m	540,000	94,06	50 792,94
154	K	460510086	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 20 cm	ks	5,000	116,55	582,73
155	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 229,712	3,48	4 274,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Přípojka NN

JKSO:

Místo:

Děřichov nad Bystřicí,
k. ú. Děřichov nad Bystřicí
par. č. 39/1, 36/3, 39/2
Obec Děřichov nad Bystřicí
Děřichov nad Bystřicí 58
793 03 Děřichov nad Bystřicí

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07 / 2019

IČ: 295931

DIČ: CZ00295931

IČ:

DIČ:

IČ: 48777641

DIČ: CZ6910065470

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

88 351,91
0,00

Cena bez DPH

88 351,91

DPH základní

21,00%

ze

88 351,91

18 553,90

Cena s DPH

v CZK

106 905,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC
DĚŘICHOV n. B. 58 okr. Bruntál
PSČ 793 03
IČ: 002 95 931 Tel: 584 33 291

Datum a podpis: 17.6.2020 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Přípojka NN

Místo: Dětrichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystří Datum:

07 / 2019

Objednatel: Obec Dětrichov nad Bystřicí Dětrichov nad Bystří Projektant:

Antonín ŽIBRITA

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

88 351,91

PSV - Práce a dodávky PSV

59 469,29

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 048,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 362,50

750 - Rozvaděče

23 058,79

001 - RE

23 058,79

M - Práce a dodávky M

28 882,62

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

28 882,62

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 351,91

ROZPOČET

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Přípojka NN

Místo: Děřichov nad Bystřicí,k. ú. Detřichov nad Bystřicí Datum:

07 / 2019

Objednatel: Obec Děřichov nad Bystřicí Děřichov nad Bystřicí Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Antonín ŽIBRITA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 351,91

PSV - Práce a dodávky PSV

59 469,29

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 048,00

1	K	741810003.nn	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	ks	1,000	4 048,00	4 048,00
---	---	--------------	---	----	-------	----------	----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 362,50

2	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	95,000	29,73	2 824,64
3	M	SIL-M001	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09050	m	80,000	28,12	2 249,28
4	M	SIL-M002	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová 1250HFPP L25	m	15,000	57,10	856,52

80+15 95,000

Součet 95,000

5	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložena pevně	m	6,000	68,16	408,94
6	M	SIL-M003	Ocelová trubka závitová 6050 ZN F	m	6,000	334,02	2 004,09
7	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	80,000	19,61	1 569,04
8	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	20,26	1 620,96
8	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	ks	10,000	17,24	172,37
9	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uloženy pevně (CYKY)	m	70,000	42,81	2 996,84
10	M	99903000625	Kabel CYKY-J 4x16	m	70,000	161,41	11 298,98
11	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² na svorkovnici	ks	8,000	60,64	485,14
12	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	ks	1,000	1 141,44	1 141,44
13	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	45,000	25,87	1 164,24
14	M	99916011180	pásek FeZn 30x4 zemnicí (0,95kg/m)	kg	42,750	41,90	1 791,18
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	1,000	115,54	115,54
16	M	SIL-M004	Svorka SR 3b páska/drát	ks	1,000	21,82	21,82
17	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženy volně nebo pod omítku	m	4,000	17,55	70,18
18	M	SIL-M005	vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY)	m	4,000	40,14	160,56
19	K	PM	Podružný materiál	%	596,742	1,27	754,88
20	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	357,030	1,84	655,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

750 - Rozvaděče
001 - PS+RE

23 058,79
23 058,79

21	M	R01	Rozvaděč ES222+200/NKE8P-C krytí IP 44/20c - provedení pro ČEZ	ks	1,000	19 101,50	19 101,50
22	M	R02	Jistič 10kA - 3P/25A/B	ks	2,000	400,24	800,47
23	M	R03	Pojistka nožová 50A gG/PH00	ks	6,000	56,80	340,82
24	K	R04	- instalace rozvaděče	h	8,000	352,00	2 816,00

M - Práce a dodávky M

28 882,62

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

28 882,62

25	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7	m	15,000	94,06	1 410,92
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,055	2 123,31	116,78
27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,055	2 123,31	116,78
28	K	460030011	Sejmutí dnu jakékoliv tloušťky	m2	38,500	42,13	1 622,01
29	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v	m	55,000	253,32	13 932,55
30	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	0,280	950,65	266,18
31	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,196	213,47	41,84
32	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	55,000	47,25	2 598,48
33	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	55,000	31,31	1 721,83
34	K	460510086	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 20 cm	ks	2,000	173,62	347,25
35	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,100	447,55	44,75
36	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,100	1 964,99	196,50
37	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,000	39,24	39,24
38	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,100	1 518,00	151,80
39	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1 182,400	3,80	4 487,21
40	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5 606,568	0,32	1 788,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Přípojka SLP

JKSO:

Místo:

Děřichov nad Bystřicí,
k. ú. Děřichov nad Bystřicí

par. č. 39/1, 36/3, 39/2

Objednatel: Obec Děřichov nad Bystřicí
Děřichov nad Bystřicí 58
793 03 Děřichov nad Bystřicí

CC-CZ:

Datum: 07 / 2019

IČ: 295931

DIČ: CZ00295931

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

IČ: 48777641

DIČ: CZ6910065470

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 997,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 997,64
DPH základní	21,00%	ze	11 997,64	2 519,50
Cena s DPH		v	CZK	14 517,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC
DĚŘICHOV n. B. okr. Bruntál
PSČ 793 03
IČ: 002 95 931 Tel.: 554 733 291

Datum a podpis: 17.6.2020 Razítko

Zhotovitel

STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
747 28 BOLATICE - BOROVÁ
IČ: 27785858 DIČ: CZ27785858

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Děřřichov nad Bystřřicí - Mateřřská řřkola v novém

Objekt: Přípojka SLP

Místo: Dětrichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystří Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Dětrichov nad Bystřicí Dětrichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBRITA

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	11 997,64
-----------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	11 997,64
---------------------------	-----------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 518,00
---	----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 479,64
-------------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 997,64
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Dětrichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Přípojka SLP

Místo: Dětrichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Dětrichov nad Bystřicí Dětrichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBRITA
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **11 997,64**

PSV - Práce a dodávky PSV **11 997,64**

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize **1 518,00**

1	K	741810003.slp	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	1 518,00	1 518,00
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud **10 479,64**

2	K	742110014	Montáž trubek pro slaboproud plastových	m	60,000	72,86	4 371,84
3	M	M-SLP01	Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	60,000	30,93	1 855,92
4	K	742123001	Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvody do 15 žil	m	62,000	37,00	2 294,25
5	M	M-SLP02	Kabel slaboproudý FTP 4x2x0,5 cat.5e pro zemní uložení	m	62,000	11,39	705,87
6	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	ks	16,000	17,24	275,79
7	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	ks	1,000	250,47	250,47
8	M	M-SLP03	Matrix 4 - vodotěsná spojka HDPE trubek, propojení + odbočení HDPE trasy a mikrotrubek uvnitř spojky, 4x až 45mm	ks	1,000	185,45	185,45
9	K	PM	Podružný materiál	%	541,580	0,19	101,28
10	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	265,920	1,65	438,77

STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 471
747 23 BOLATICE - BOROVÁ
IČ: 27785858, DIČ: CZ27785858

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Bleskosvod

JKSO:

Místo:

Děřichov nad Bystřicí,
k. ú. Děřichov nad Bystřicí
par. č. 39/1, 36/3, 39/2

Objednatel:

Obec Děřichov nad Bystřicí
Děřichov nad Bystřicí 58
793 03 Děřichov nad Bystřicí

Zhotovitel:

Projektant:

Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07 / 2019

IČ: 295931

DIČ: CZ00295931

IČ:

DIČ:

IČ: 48777641

DIČ: CZ6910065470

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				61 797,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				61 797,51
DPH základní	21,00%	ze	61 797,51	12 977,48
Cena s DPH		v	CZK	74 774,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC
DĚŘICHOV n. B. 58, okr. Bruntál
PSC 793 03
IČ: 002 95 931 Tel.: 581 33 291

Datum a podpis: 17.6.2020 Razítko

Zhotovitel

STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
747 23 BOLATICE - BORO VÁ
IČ: 27785858, DIČ: CZ27785858

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Děřřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Bleskosvod

Místo: Děřřichov nad Bystřicí, k. ú. Detřřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Děřřichov nad Bystřicí Děřřichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBŘITA

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	61 797,51
PSV - Práce a dodávky PSV	61 797,51
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 807,00
741 - Elektroinstalace - bleskosvod	56 990,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 797,51

ROZPOČET

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: Bleskosvod

Místo: Děřichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019
 Objednatel: Obec Děřichov nad Bystřicí Děřichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBRITA
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 61 797,51

PSV - Práce a dodávky PSV 61 797,51

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 807,00

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	ks	1,000	4 807,00	4 807,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

741 - Elektroinstalace - bleskosvod 56 990,51

2	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	75,000	25,87	1 940,40
3	M	99916011180	pásek FeZn 30x4 zemnicí (0,95kg/m)	kg	71,250	41,90	2 985,30
4	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	105,000	166,47	17 479,77
5	M	99916011195	drát 8mm AlMgSi T/2 polotvrdý (0,135kg/m)	kg	14,175	129,16	1 830,87
6	M	B-M001	Podpěry vedení hromosvodu PV15a N na hřeben	ks	26,000	76,09	1 978,26
7	M	B-M002	Podpěry vedení hromosvodu PV22a N do úžlabí	ks	16,000	38,30	612,83
8	M	B-M003	Podpěry vedení hromosvodu PV2x N na štíty	ks	30,000	17,59	527,67
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	124,000	115,94	14 376,56
10	M	B-M004	Svorka SR 3 páska/drát	ks	7,000	32,38	226,69
11	M	B-M005	Svorka SR 2a páska/páska	ks	4,000	14,95	59,80
12	M	B-M006	Svorka SPb připojovací	ks	6,000	13,75	82,50
13	M	B-M007	Svorka SS spojovací	ks	32,000	9,67	309,41
14	M	B-M008	Svorka SZb zkušební	ks	7,000	42,64	298,45
15	M	B-M009	Svorka SK křížová	ks	5,000	21,26	106,32
16	M	B-M010	Svorka SU univerzální	ks	10,000	13,08	130,79
17	M	B-M011	Svorka SOc okapová	ks	7,000	17,39	121,74
18	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	35,000	27,65	967,89
19	M	B-M012	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová 1232_L25	m	35,000	19,00	664,90
20	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	ks	8,000	92,75	742,02

STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
 Okružní 171
 747 23 BOLATICE - BOROVA
 IČ: 27785858, DIČ: CZ27785858

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks	7,000	60,05	420,34
22	M	99916011305	štítek označení 0-9	ks	7,000	5,57	38,96
23	M	99916011340	štítek označení - uzemnění	ks	2,000	5,70	11,40
24	K	741420085	Montáž vedení hromosvodné-ochrana zemního spoje proti korozi	ks	7,000	83,24	582,66
26	M	999556130	Protikorozní páska, B 100mm L 10m	ks	0,700	328,78	230,15
26	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	ks	1,000	588,61	588,61
27	M	B-M013	Tyč JR 1,5 AlMgSi jímací	ks	1,000	253,64	253,64
28	M	B-M014	Držák DJD jímáče a trubky	ks	1,000	23,09	23,09
29	M	B-M015	Stříška OSH ochranná horní	ks	1,000	66,03	66,03
30	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	2,000	130,80	261,60
31	M	B-M016	Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E EPS 3	ks	2,000	257,81	515,61
32	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová	ks	7,000	70,75	495,26
33	M	B-M017	Krabice KO100E svíčkem pro zkušební svorky	ks	7,000	68,41	478,86
34	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	ks	1,000	354,20	354,20
35	K	741820011	Měření zemnicí sít' délky pásku do 100 m	ks	1,000	354,20	354,20
36	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 12 m	%	416,438	1,27	526,79
37	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	416,438	0,64	265,69
38	K	PM	Podružný materiál	%	594,912	6,33	3 762,82
39	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 059,128	2,19	2 318,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: VRN

JKSO:

Místo:

Děřichov nad Bystřicí,
k. ú. Děřichov nad Bystřicí
par. č. 39/1, 36/3, 39/2
Obec Děřichov nad Bystřicí
Děřichov nad Bystřicí 58
793 03 Děřichov nad Bystřicí

CC-CZ:

Datum:

07 / 2019

Objednatel:

IČ:

295931

DIČ:

CZ00295931

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Antonín ŽIBRITA
Náklo 19
783 32 NÁKLO

IČ:

48777641

DIČ:

CZ6910065470

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

89 201,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

89 201,50

DPH

základní

21,00%

ze

89 201,50

18 732,32

Cena s DPH

v CZK

107 933,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
747 23 BOLATICE - BOROVA
IČ: 27785858, DIČ: CZ27785858

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Děřichov nad Bystricí - Mateřská škola v novém

Objekt: VRN

Místo: Děřichov nad Bystřicí,k. ú. Detřichov nad Bystřic Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Dětrichov nad Bystřicí Dětrichov nad Bystř Projektant: Antonín ŽIBRITA
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	89 201,50
-----------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
---------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	86 201,50
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 300,00
---	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 000,00
----------------------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	71 901,50
------------------------	-----------

TEXT	0,00
------	------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 201,50
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Děřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém

Objekt: VRN

Místo: Děřichov nad Bystřicí, k. ú. Detřichov nad Bystřicí Datum: 07 / 2019

Objednatel: Obec Děřichov nad Bystřicí Děřichov nad Bystřicí Projektant: Antonín ŽIBRITA

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 201,50

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 201,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 300,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soub	1,000	100,00	100,00
4	K	013334000	Prováděcí rozpočet	soub	1,000	100,00	100,00
5	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	soub	1,000	100,00	100,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

9 000,00

6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	60,000	150,00	9 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

71 901,50

7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	45,000	71,50	3 217,50
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	45,000	71,50	3 217,50
9	K	091003002	Bez rozlišení - stavební přípomoci	hod	48,000	352,00	16 896,00
10	K	091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	16,000	352,00	5 632,00
11	K	091003004	Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	8,000	440,00	3 520,00
12	K	091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	16,000	440,00	7 040,00
13	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem	hod	20,000	352,00	7 040,00
14	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	48,000	352,00	16 896,00
15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	8,000	440,00	3 520,00
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	4,000	440,00	1 760,00
17	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 162,50	3 162,50

TRAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
17 23 - BOLATICE - BOROVÁ
602 058 56. DIČ: CZ27785856

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TEXT							0,00
18	K	094000001	Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla	text	0,000		0,00
19	K	094000002	Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.	text	0,000		0,00
20	K	094000004	Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat i případné alternativy.	text	0,000		0,00
21	K	094000005	Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadní změny v projektovaném řešení (bod 11) §44 zákona č.137/2006 sb. doplněné zákonem č.55/2012 sb.	text	0,000		0,00
22	K	094000006	Připouští se použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Záměny je nutné konzultovat s projektantem a autorem architektonického návrhu a investorem.	text	0,000		0,00
23	K	094000007	Zemní práce pro přípojky NN a slaboproudu jsou uvedeny spoječně v části "Přípojka NN"	text	0,000		0,00
24	K	094000008	Vybavení výtahové šachty se předpokládá součástí s dodávkou výtahu	text	0,000		0,00
25	K	094000009	Regulace tepelného čerpadla dodána s tepelným čerpadlem	text	0,000		0,00
26	K	094000010	Kozvadec DATA neobsahuje router - předpoklad dodávky se službou poskytovatele	text	0,000		0,00