



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/587/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem [REDACTED]
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupená [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 4.3 a čl. 3.3**

– „Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny“ a „Dokončení díla“, zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/. Objednatel obdržel žádost zhotovitele na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací :

stavby :**“Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. II. VYMEZENÍ DÍLA se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 1

V čl.III MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Změna v odst. 3.3 Dokončení díla.....12.12.2020

Pokládka asfaltových vrstevdo 30.11.2020

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 25.3.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„**Rekonstrukce ulice Boženy Němcové**“

a na základě položkového změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	8.999 309,-Kč
	Celkem vč. DPH :	10.889 164,-Kč

Dle souhrnného změnového listu č.1 :	Dodatek bez DPH:	411 134,53Kč bez DPH
	DPH 21%:	86 338,25 Kč
	Celkem vč.DPH :	497 472,78 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.1:	bez DPH :	9.410 443,53Kč
	Celkem vč. DPH :	11.386 636,78Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně

všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :

- a) souhrnný změnový list č.1
- b) rozpočtované položky úseku č. 1 a úseku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 18. 11. 2020

Na straně zhotovitele:

V dne : - 9 - 11 - 2020

Souhrnný změnový list č. 1

Název stavby : „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov

Příjemce: **Město Turnov,**
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
<p>Popis změny</p>	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací :</p> <p>A. Vícepráce Úsek ul.Fučíkova – ul. Nerudova – rozpočtované položky č.1</p> <p>1. Změna podloží, výměna a odtěžení zeminy s vložením geotextilie Odstranění stromů a větví neobsaženo v rozpočtu + 166 736,29 2.Chráničky kabelovodů – nebylo obsaženo v rozpočtu + 50 906,27 3.Nové přídlažby, kladení kostek žulových, doplňující obruby + 80 682,20</p> <p style="text-align: right;">Celkem úsek č.1 + 298 324,76 Kč</p> <p>Úsek ul. Nerudova – ul. Svatopluka Čecha</p> <p>1. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlžby rozšířeného Parkoviště + 371 751,41</p> <p>B. Méněpráce dle položek - 258 941,64</p> <p style="text-align: right;">Celkem úsek č.2 + 112 809,77 Kč</p> <p style="text-align: right;">Celkem dodatek č.1 411 134,53 Kč bez DPH</p>
<p>Zdůvodnění změny:</p>	<p>Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.</p>
<p>Změna:</p>	<p>Cena díla se navyšuje o částku: 411 134,53Kč bez DPH, 497 472,78Kč s DPH Cena díla dle Smlouvy o dílo: 8.999 309 Kč bez DPH, 10.889 164Kč s DPH Nová cena díla vč. dodatku č.1: 9.410 443,53bez DPH 11.386 636,78Kč s DPH</p>
<p>Příloha:</p>	<p>Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.</p>
	<p style="text-align: center;">Změna termínu dokončení stavebních prací</p>

Změna:	Vícepráce dle dodatku č.1 mají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 12.12.2020
--------	---


V



- 9 - 11 - 2123

Datum

Zhotovitel :



TDI :

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 201240695N.10 - Více/méněpráce (15.9.20) - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové				
Objekt: 1 - Stavba				
Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné				
1 - Zemní práce				
003	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	6,000000 m	396,00
004	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště - PDK 63-250 vč. dopravy	208,293900 m3	119 144,11
005	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	-208,293900 m3	-59 988,64
006	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	25,200000 m3	16 934,40
007	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	25,200000 m3	3 931,20
008	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	378,000000 m3	4 158,00
009	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	25,200000 m3	4 132,80
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	25,200000 m3	5 720,40
011	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	50,400000 t	10 987,20
012	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	1,000000 KUS	296,00
013	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	1,000000 KUS	147,00
014	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	1,000000 KUS	859,00
015	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	4,000000 KUS	21,40
016	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	4,000000 KUS	45,60
017	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	1,000000 KUS	623,00
018	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	1,000000 KUS	322,00
019	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	4,000000 KUS	26,12
020	113106121R00	"Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	17,000000 m2	544,00
021	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	17,000000 m2	1 106,70
Součet za 1 - Zemní práce				109 406,29
2 - Základy,zvláštní zakládání				
001	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	780,000000 m2	57 330,00
Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání				57 330,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
025	38831777R00	Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop	-10,692000 m3	-31 584,17
026	38835777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu	-38,880000 m2	-11 547,36
027	388995111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu	-48,600000 m	-19 537,20
028	345710990	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	210,000000 m	109 620,00
029	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	50,000000 m	3 955,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				50 906,27
4 - Vodorovné konstrukce				
016	45131777R00	"Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10	41,300000 m2	11 564,00
017	45131977R00	"Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10	206,500000 m2	4 543,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				16 107,00
5 - Komunikace				
033	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	4,000000 m2	576,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
034	596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	21,000000 m2	251,00	5 271,00
035	59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	4,000000 m2	213,00	852,00
036	591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	28,700000 m2	634,00	18 195,80
037	591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	12,300000 m2	634,00	7 798,20
038	58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	9,850000 t	2 452,00	24 152,20
Součet za 5 - Komunikace				56 845,20
91 - Doplnující práce na komunikaci				
057	917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	2,000000 m	386,00	772,00
059	59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	2,000000 KUS	119,00	238,00
060	916331112 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	24,000000 m	235,00	5 640,00
061	M59228030 Obrubník sadový, AB0 5-T (1000x50x200)	24,000000 ks	45,00	1 080,00
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci				7 730,00
Celkem	Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné			298 324,76
Celkem	Objekt: 1 - Stavba			298 324,76
CELKEM	Stavba: 201240695N.10 - Více [redacted] (15.9.20) - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové			298 324,76

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 201240695N.5 - Vícepráce úsek 0,130 - 0,283 km - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové					
Objekt: 1 - Stavba					
Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné					
1 - Zemní práce					
1 - Sanace					
001	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	-276,210000 m3	113,00	-31 211,73
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-276,210000 m3	156,00	-43 088,76
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	-4 147,650000 m3	11,00	-45 624,15
004	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	-276,210000 m3	227,00	-62 699,67
006	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	-276,210000 m3	288,00	-79 548,48
007	171101141R00	"Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrné	-276,210000 m3	65,00	-17 953,65
Součet za 1 - Sanace					-280 126,44
2 - Ochrana stávajících sítí (chráničky)					
001	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	11,640000 m3	672,00	7 822,08
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	11,640000 m3	156,00	1 815,84
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	174,600000 m3	11,00	1 920,60
004	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	11,640000 m3	164,00	1 908,96
005	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	11,640000 m3	227,00	2 642,28
006	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	23,280000 t	218,00	5 075,04
Součet za 2 - Ochrana stávajících sítí (chráničky)					21 184,80
Celkem 1 - Zemní práce					-258 941,64
2 - Základy,zvláštní zakládání					
001	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	1 193,400000 m2	73,50	87 714,90
Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání					87 714,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
028	345710990	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	47,000000 m	522,00	24 534,00
029	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	50,000000 m	79,10	3 955,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					28 489,00
5 - Komunikace					
040	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	157,050000 m2	634,00	99 569,70
041	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	47,431000 t	2 452,00	116 300,81
042	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	40,500000 m2	634,00	25 677,00
Součet za 5 - Komunikace					241 547,51
91 - Doplnující práce na komunikaci					
001	916331112	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	50,000000 m	235,00	11 750,00
002	M59228030	Obrubník sadový, AB0 5-T (1000x50x200)	50,000000 ks	45,00	2 250,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci				14 000,00
Celkem	Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné				112 809,77
Celkem	Objekt: 1 - Stavba				112 809,77
CELKEM	Stavba: 201240695N.5 - Vícepráce úsek 0,130 - 0,283 km - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové				112 809,77

