



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.78011025

Název: Obec Lipník

se sídlem: Lipník 456, 294 43 Čachovice

IČO: 00508993

Zastoupena: Ing. Ingrid Podroužkovou, starostkou obce
na straně jedné jako objednatel
jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

Název:

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem:

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO:

25117947

DIČ:

CZ699004936

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 51188

číslo bankovního účtu:

5004440102/4000

zastoupena:

Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci

Je plátce DPH/není plátce DPH: je plátce DPH

zastoupena:

Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

Je plátce DPH/není plátce DPH: je plátce DPH

Další osoby oprávněné jednat jménem objednatele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):

- Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, vedoucí oddělení komunikací
- Ve věcech technických: Ing. Martin Běloušek, stavbyvedoucí
David Čermák, stavbyvedoucí

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č.1“).

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozšíření předmětu a změna ceny díla.
- 1.2. Potřeba návrhu a realizace víceprací a méněprací vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě. Jedná se zejména o zvýšení podílu ručních odkopávek z důvodu nepředpokládané existence inženýrských sítí v trase nově budovaného chodníku a s tím spojených ztížených vykopávek v blízkosti inženýrských sítí, dále o rozebrání kamenné dlažby ze stávajícího povrchu komunikace, která byla v trase chodníku



objevena až po provedených odkopávkách drnu a její částečné zpětné zadláždění a ucelení povrchu přilehlé komunikace a dále o provedení odvodňovacích prvků (uliční vpusti, liniové odvodňovací žlaby, napojení dešťových svodů). Bližší vyčíslení zobrazuje upravený položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří přílohu č.1

II. CENA DÍLA

- 2.1. Cena díla ze smlouvy:
- 1 329 932,00 Kč bez DPH
 - 279 285,72 Kč DPH 21 %
 - 1 609 217,72 Kč včetně DPH
- Cena víceprací a méněprací činí:
- 551 283,20 Kč bez DPH
 - 115 769,47 DPH 21%
 - 667 052,67 včetně DPH
- 2.2. Celková cena za dílo po započtení změn:
- 1 881 215,20 bez DPH
 - 395 055,19 DPH 21%
 - 2 276 270,39 včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.7.2020 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele/ocenění změn během výstavby

Za objednatele:

V Lipníku dne

6. 11. 2020



Ing. Ingrid Podroužková
Starostka obce

Za zhotovitele:

V Praze

6. 11. 2020

Ing. Alexander Strádal
jednatel





Stavební rozpočet


Název stavby:		Lipník - Výstavba chodníku podél hlavní komunikace III. etapa		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Lipník		Dodatek č. 1 k SOD		ROZDÍL		
Druh stavby:		oprava		Záčetek výstavby:		Projektant:				Množství		Celkem		
Lokalita:		Lipník		Konec výstavby:		Zhotovitel:				Celkem		Celkem Kč		
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:				Množství		Celkem		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	SOD	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava	Množství	Celkem	ROZDÍL
11														
1	SOD	113107316R00	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	4 831,40	4 831,40	RTS I / 2019			
1.1	dodatek č.1	121112003	Odstáření podkladů pi. 50 m ² , kam. léženo II. 15 cm stávající vjezdy a úpravy	m ²	166,60	29,00	4 831,40	0,00	4 831,40	4 831,40	RTS I / 2019	166,60	4 831,40	0,00
			Sedmáť ornice II vrstvy do 200 mm ručně	m ²	140,400	160,00					CS ÚRS 2020 01	140,40	21 060,00	21 060,00
1.2	dodatek č.1	121118123	Sedmáť ornice plochy přes 500 m ² II vrstvy do 200 mm strojně	m ²	625,600	12,80					CS ÚRS 2020 01	625,60	7 818,75	7 818,75
			417*1,5											
1.3	dodatek č.1	113106051	Rozebření dlažeb při přeložení vozovky z velkých kostek a řežem z kamenného ručně	m ²	625,500	144,00					CS ÚRS 2020 01	711,60	102 470,40	102 470,40
			302*1,8*6											
1.4	dodatek č.1	460609141.1	Zřízení povrchových vjezdů a řežem z betonového recyklatu, včetně přesunutí hmot a nakládání, likvidace	m ²	166,600	195,00					CS ÚRS 2020 01	111,00	21 645,00	21 645,00
12														
2	SOD	122201101R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	56 133,00	56 133,00	RTS I / 2019			
			Odkopávky nezapežené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	297,00	151,00	44 847,00	0,00	44 847,00	44 847,00	RTS I / 2019	132,30	19 977,30	-24 869,70
			(378*1,50;19;139*1,80;39)											
3	SOD	122201108R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m ³	297,00	38,00	11 286,00	0,00	11 286,00	11 286,00	RTS I / 2019	39,69	1 508,22	-9 777,78
3.1	dodatek č.1	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině středně náležnost I, skupiny 3 ručně	m ³	53,820	656,00					CS ÚRS 2020 01	53,82	46 069,92	46 069,92
			(117;39)*1,80;35*(1,8*1,3)*2											
3.2	dodatek č.1	128601101	Příplatek za stěžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	53,820	421,00					CS ÚRS 2020 01	161,95	68 072,55	68 072,55
			(78*1,50;35)*(378*1,50;19)*(1,8*1,3)*2											
3.3	dodatek č.1	129911103	Bourení záře ochranného nebo smlíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m ³	3,000	2 310,00					CS ÚRS 2020 01	3,00	6 930,00	6 930,00
			Přemístění výkopku				122 769,00	0,00	122 769,00	122 769,00				
4	SOD	162701101R00	Vodorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m ³	297,00	208,00	61 776,00	0,00	61 776,00	61 776,00	RTS I / 2019	346,98	72 171,84	10 395,84
			26,08*126,1+53,82*132,3*(1,8*1,3)*2*3											
5	SOD	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	297,00	79,00	23 463,00	0,00	23 463,00	23 463,00	RTS I / 2019	346,98	27 411,42	3 948,42
			26,08*126,1+53,82*132,3*(1,8*1,3)*2*3											
6	SOD	162702109R00	Příplatek za skládku dřvu	m ³	52,13	720,00	37 530,00	0,00	37 530,00	37 530,00	RTS I / 2019	0,00	0,00	-37 530,00
7	SOD	181006112R00	Povrchové úpravy letáren				3 712,50	0,00	3 712,50	3 712,50	RTS I / 2019			
			Rozproštění zemin v rov. sklonu 1:5. tl. do 15 cm	m ²	247,50	15,00	3 712,50	0,00	3 712,50	3 712,50	RTS I / 2019	247,50	3 712,50	0,00
8	SOD	564651111R00	Podklad ze stěrky pro zhuštění loučků 15 cm	m ²	617,55	135,00	83 369,25	11 971,70	11 971,70	95 340,95	RTS I / 2019	617,55	52 856,10	-30 513,15
			Podklad ze stěrky pro zhuštění loučků 20 cm	m ²	124,95	179,00	22 241,10	19 220,02	3 021,08	25 262,18	RTS I / 2019	124,95	14 009,39	-8 231,71
			odpos. dočasný stěrky (180 - R2 / luma), (183*1,8)*0,2 / m ²											
			odpos. dočasný stěrky (183 - R2 / luma), (183*1,8)*0,2 / m ²											
9	SOD	584661111R00	Kývy pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předřazy)				320 890,86	0,00	320 890,86	320 890,86	RTS I / 2019			
			Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. 4 cm	m ²	617,55	252,00	155 622,60	131 742,16	131 742,16	157 167,36	RTS I / 2019	623,68	157 167,36	1 544,76
			Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dř. 4 cm	m ²	742,50	42,00	31 185,00	0,00	31 185,00	31 185,00	RTS I / 2019	774,50	32 529,00	1 344,00
			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dř. 4 cm	m ²	124,95	293,00	36 610,35	5 345,38	31 264,97	36 610,35	RTS I / 2019	150,82	44 190,26	7 579,91
			Osazení stojat. obrub. bet. s opeřovacími C 12/15	m	990,00	280,00	277 200,00	155 331,18	121 868,82	277 200,00	RTS I / 2019	747,82	209 389,50	-67 810,40
13.1	dodatek č.1	691111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do řádku z kamenné náhonné Ø 80 mm	m ²	186,600	440,00					CS ÚRS 2020 01	186,60	82 016,00	82 016,00
			(495;103)*0,45*5*5											
13.2	dodatek č.1	599111111	Vyplnění spary mezi stříchy obrubou a vozovkou z kostek střížkou z betonu C12/15	m	495,000	71,00					CS ÚRS 2020 01	248,00	17 608,00	17 608,00
14	SOD	711823121RT.1	Montáž nopavé fólie visle dilatace plochy	m ²	126,60	54,00	6 836,40	1 906,49	4 929,91	6 836,40	RTS I / 2019	0,00	0,00	-6 836,40
15	SOD	592453092	Dlažba zámková rovinná přírodní 20x10x6	m ²	648,43	295,00	191 286,11	0,00	191 286,11	191 286,11	RTS I / 2019	651,17	808,45	808,45



Příloha č. 1

16	SOD	592452655	Dlažba zámková rovná přírodní 20x10x8	m ²	96,21	329,00	31 653,58	0,00	31 653,58	RTS / 2019	118,40	38 952,94	7 289,36
17	SOD	592174230	Obrubník chodníkový 1000/80/250	kus	432,29	108,00	46 686,78	0,00	46 686,78	RTS / 2019	272,74	29 455,65	-17 231,13
18	SOD	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 sedý	kus	607,22	115,00	69 829,73	0,00	69 829,73	RTS / 2019	512,47	58 934,45	-10 895,27
19	SOD	59245264	Dlažba zámková rovná červená pro nevidomé 20x10x8	m ²	34,99	588,00	20 571,77	0,00	20 571,77	RTS / 2019	39,96	23 498,24	2 926,48
20	SOD	59245267	Dlažba zámková rovná červená pro nevidomé 20x10x8	m ²	6,60	521,00	3 438,60	0,00	3 438,60	RTS / 2019	3,70	1 925,62	-1 512,98
H2Z													
Komunikace požární a údržby													
8													
20.1	dodatek č.1	871383121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC šetrné gumovým kroužkem otevřený výkop akcion do 20 % DN 400	m	3,000	170,00				CS ÚRS 2020 01	3,00	510,00	510,00
20.2	dodatek č.1	26811148	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SNA	m	3,080	1 610,00				CS ÚRS 2020 01	3,09	4 665,90	4 665,90
20.3	dodatek č.1	877890420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC (DN 400/760)	kus	2,000	1 020,00				CS ÚRS 2020 01	2,00	2 040,00	2 040,00
20.4	dodatek č.1	26812231	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/48° SNA216	kus	2,000	4 830,00				CS ÚRS 2020 01	2,00	9 660,00	9 660,00
20.5	dodatek č.1	685941111.1	Výpar kanalizační užití z betonových dílců typ UV-50 normální, třídy D400, D=8, včetně příslušenství	kus	2,000	15 000,00					2,00	30 000,00	30 000,00
20.6	dodatek č.1	689823161	Obtavení potrubí nebo sítě stávk betonem prostředím tř. C 18/20 otevřený výkop	m ³	2,000	2 960,00				CS ÚRS 2020 01	2,00	5 920,00	5 920,00
9													
20.7	dodatek č.1	93682112.1	Montáž odvodňovacího polymernetového žlabu pro zařízení A16 vnitřní š 100 mm s roštem mlatkovým z PE sedák	m	4,600	2 680,00					4,50	11 655,00	11 655,00
20.8	dodatek č.1	56241003	roštní mlatkový A16 Pz dl 1m okes 1085 pro žlab PE š 100mm	m	5,000	339,00				CS ÚRS 2020 01	5,00	2 712,00	2 712,00
20.9	dodatek č.1	68227006	žlab odvodňovací polymernetový bez spoje 1000x300x150/160mm	m	8,000	870,00				CS ÚRS 2020 01	8,00	6 960,00	6 960,00
20.10	dodatek č.1	978071031.1	Odstání dílčebních kotevek z původním správním kamenivem těženým při plekotech litý ml	m ²	186,400	176,00					186,40	32 806,40	32 806,40
997													
20.11	dodatek č.1	997221612	Přesun hmot a surf	t	264,636	316,00				CS ÚRS 2020 01	264,54	80 942,45	80 942,45
20.12	dodatek č.1	997221571	Načísání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu (711,614,5)×(186,414,5)×54,98	t	264,636	289,00				CS ÚRS 2020 01	264,64	73 560,90	73 560,90
21	SOD	998223011R00	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km (711,614,5)×(186,414,5)×54,98	t	264,636	289,00					264,64	73 560,90	73 560,90
S													
22	SOD	97999998R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	707,76	172,00	0,00	121 734,94	121 734,94	RTS / 2019	749,18	128 858,96	7 124,02
5													
22	SOD	97999998R00	Poplatek za skládku z vjezdů	t	54,98	330,00	0,00	18 142,74	18 142,74	RTS / 2019	0,00	0,00	-18 142,74
23	SOD	VRN	Zařízení stavenišť	kpl	1,00	26 077,10			26 077,10	RTS / 2019	1,00	26 077,10	0,00
23.1	dodatek č.1	46-M	Práce a dodávky M	kpl	1,000	18 800,00				CS ÚRS 2020 01	1,00	19 800,00	19 800,00
23.1	dodatek č.1	400910025	Zemní práce při extr. mont. pracích	kpl	1,000	32 000,00				CS ÚRS 2020 01	1,00	32 000,00	32 000,00
23.1	dodatek č.1	400910025	Vypnutí trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	18 800,00					1,00	19 800,00	19 800,00
23.2	dodatek č.1	012020000	Vedlejší rozpočtové máklady	kpl	1,000	32 000,00					1,00	32 000,00	32 000,00
23.2	dodatek č.1	012020000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	54 800,00					1,00	54 800,00	54 800,00
23.3	dodatek č.1	072103002	Geodetické práce	kpl	1,000	54 800,00					1,00	54 800,00	54 800,00
23.3	dodatek č.1	072103002	Provozní vlivy	kpl	1,000	54 800,00					1,00	54 800,00	54 800,00
23.3	dodatek č.1	072103002	DVO + DIR	kpl	1,000	54 800,00					1,00	54 800,00	54 800,00

SOD	1 329 932,00
SOD včetně dodateků č.1	1 881 215,20
SOD v Kč mezi SOD a SOD včetně dodateků č.1	551 283,24



CELKEM

Poznámka:



