

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

**ikonická – U Chuchelského závodiště, Praha 16 – výměna mostních závěrů, nové
povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém “**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/0085/1

číslo smlouvy zhotovitele: S/2020/12

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

[REDAKCE]
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva
společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik odd. správy mostů

dále jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel: [REDAKCE]

Splavná 1250, 198 00 Praha 9

[REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
9366

[REDAKCE]
zastoupena: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ondřej Cikhart
- ve věcech technických: Ing. Michal Maryško
- hlavní stavbyvedoucí: Jakub Synek

dále jen jako „Zhotovitel“

II.
Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „X 012 Strakonická – U Chuchelského závodiště, Praha 16 – výměna mostních závěrů, nové povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém“ ze dne 29.04.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

V rámci provádění Díla po očištění povrchů křídel mostu a jeho okolí, byl upraven rozsah sanačních prací. Dále po odstranění části zábradlí dle PD, bylo zjištěno, že zábradlí je v havarijním stavu vlivem koroze vnitřní stěny profilu (z venkovní strany byl profil opatřen mnoha vrstvami PKO) a nebyl tak předem znám tento havarijní stav. Z tohoto důvodu a bezpečnosti následného provozu bylo rozhodnuto o nahrazení zábradlí v celém rozsahu, kde byl tento havarijní stav také nalezen. Po odstranění nečistot a části degradovaných betonových konstrukcí nebylo možné osadit sloupek svodidla dle ČSN, z tohoto důvodu bylo nutné provést novou římsu v prostoru světlíku P003. Výše zmíněné úpravy byly nepředvídatelné a bylo nutné je provést pro budoucí bezpečný provoz na komunikaci.

Rozpočet víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 555 919,52 Kč
DPH 21 %:	1 166 743,10 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 722 662,62 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 539 025,00 Kč
DPH 21 %:	323 195,25 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 862 220,25 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	7 094 944,52 Kč
DPH 21 %:	1 489 938,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	8 584 882,87 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán v 5-ti vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 19. 11. 2020

za objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

za zhotovitele

[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

Smlouva o dílo:	3/20/4056/0085		
Předmět díla:	X012 Strakonická – U Chuchelského závodiště, Praha 16 – výměna mostních závěrů, nové povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém		
Objekt:	X012 Strakonická		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	[REDACTED]		
TDI:	DOSKO s.r.o. – Ing. Vít Dobner		
Vypracoval:	Ing. Michal Maryško		
Popis změny: Změna rozsahu sanačních prací, nově bude provedena i sanace křídel mostu. Stávající zábradlí bude v celém rozsahu odstraněno, římsa v místech sloupků zábradlí sanována a bude dodáno nové zábradlí včetně PKO kotvené přes patní desky s podlitím. Bude provedena nová římsa v prostoru světlíku objektu P003, aby bylo možno osadit sloupky svodidel dle požadavků ČSN.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	X
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	Zápis do záznamu o provádění prací	X
		Dodatek k PD (změna RDS)	
Dokumentace skutečného provedení		X	
jiné			
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Ing. Michal Maryško		
	Náklady na změnu bez DPH:	1 539 025,00 Kč	
	DPH sazba: 21 %	323 195,25 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	1 862 220,25 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	15.8.2020 – 15.9.2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED] ení	
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Da [REDACTED]	
	Ondřej Cikhart (za zhotovitele)	[REDACTED]	
	Pavel Černožorský (za objednatele)	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
přílohy	Přílohy: Popis změn, Kalkulace		

**X012 Strakonická – U Chuchelského závodiště, Praha 16 – výměna mostních závěrů,
nové povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém**

POPIS ZMĚN

Předmětem tohoto změnového listu jsou nepředvídatelné dodatečné stavební práce dle §222 zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Během prací na první etapě bylo odřezáno stávající zábradlí v místě dilatací v rozsahu dle PD. Byl zjištěn nevyhovující stav zábradlí, které není možné vzhledem k pokročilé korozi repasovat v rozsahu dle PD a je nutné vyrobit kompletně nové díly. Následně proběhla kontrola celého zábradlí na objektu a bylo konstatováno, že stávající zábradlí je v havarijním stavu. Zábradlí bude v celém rozsahu 112 m demontováno, v římsách budou vybourány kapsy 150 x 150 mm okolo patek zábradlí, patky budou odříznuty do hloubky 30 mm a kapsy budou sanovány maltou a ošetřeny nátěrem dle PD. Pro výrobu zábradlí bude vyhotovena dokumentace VTD.

Dále proběhla kontrola betonových křídel mostu. Bylo rozhodnuto o provedení sanace nad rámeček PD. Systém sanace bude shodný se systémem sanace říms. Jedná se o 4 ks křídel.

Při provádění mostního svodidla první etapy výstavby bylo rozhodnuto, že bude nad rámeček PD osazeno celkem 8 ks dilatačních prvků svodidel.

Při provádění přejezdu naproti ulici Dostihová bylo konstatováno, že není možné osadit definitivní ocelové svodidlo dle PD, protože není kam umístit sloupky svodidel v prostoru světlíku objektu P003 a bylo rozhodnuto, že bude provedena úprava tohoto objektu spočívající ve zhotovení nové železobetonové římsy z betonu C 30/37 - XF4, která bude ukotvená pomocí talířových kotev a na kterou bude možno osadit sloupky záchytného systému.

**X012 Strakonická – U Chuchelského závodíště, Praha 16 – výměna mostních závěrů,
nové povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém**

KALKULACE

Soupis prací:

ZL 1

C	Název položky	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
S	X 012 Strakonická – U Chuchelského závodíště, Praha 16 – výměna mostních závěrů, nové povrchy vozovky, sanace říms, nový záchytný systém				
	Vedlejší a ostatní náklady				
	Všeobecné konstrukce a práce				
1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
2	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ LESENÍ	KPL	1,000	160 000,00	160 000,00
c	CELKEM SO 000 Vedlejší a ostatní náklady				190 000,00
	Dopravné inženýrská opatření				
	Základy				
3	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	12,000	620,00	7 440,00
	Svislé konstrukce				
4	ŘÍMSY Z BETONU DO C30/37	M3	3,180	9 770,00	31 068,60
5	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,380	26 600,00	10 108,00
c	Celkem SO 180 Dopravné inženýrská opatření				48 616,60
	Most X012 Strakonická - U Chuchelského závodíště				
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
6	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	28,000	892,00	24 976,00
7	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	28,000	2 250,00	63 000,00
8	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	22,200	3 670,00	81 474,00
9	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	78,200	167,00	13 059,40
10	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	78,200	248,00	19 393,60
11	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	18,000	801,00	14 418,00
12	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCI	M	6,000	1 640,00	9 840,00
	Přidružená stavební výroba				
13	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	78,200	379,00	29 637,80
	Ostatní konstrukce a práce				
14	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	71,000	160,00	11 360,00
15	OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	78,200	328,00	25 649,60
c	Celkem SO 203 - Most X012 Strakonická - U Chuchelského závodíště				292 808,40
	NOVÉ POLOŽKY				
16	VYBOURÁNÍ BETONU ŘÍMS VČETNĚ ODŘEZÁNÍ SLOUPKŮ ZABRADLÍ, SANACE A DOVOZ NA SKLÁDKU	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00
17	DILATAČNÍ KUS MOSTNÍHO SVODIDLA	KUS	8,000	3 800,00	30 400,00
18	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ PODMAZÁNÍ Z PLASTBETONU	M	112,000	8 100,00	907 200,00
c	Celkem NOVÉ POLOŽKY				1 007 600,00
c	CELKEM				1 539 025,00