

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla:					II/605 Mýto						
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt 100 - sanace											
3	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	134,10000	1 196,10	1 062,000	68,00	9 118,80	81 334,80	72 216,00	
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,550	1 232,55	1 062,000	98,00	16 713,90	120 789,90	104 076,00	
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 705,500	12 325,50	10 620,000	5,00	8 527,50	61 627,50	53 100,00	
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,408	2 033,71	1 752,300	50,00	14 070,40	101 685,40	87 615,00	
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	170,550	1 232,55	1 062,000	11,00	1 876,05	13 558,05	11 682,00	
15	564871111R1	Provedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	536,400	4 784,400	4 248,000	179,00	96 015,60	856 407,60	760 392,00	
16	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	1 072,800	3 196,800	2 124,000	289,00	310 039,20	923 875,20	613 836,00	
X	R položka	Sondy na určení tlouštěk stmelovaných vrstev vozovky - f. ROADTEST s.r.o.	ks	0,000	1,000	1,000	22 924,00	0,00	22 924,00	22 924,00	
37	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 227,715	3 351,715	2 124,000	559,00	686 292,69	1 873 608,69	1 187 316,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 913 157,00	
objekt 100 - zabetonování stávajícího propustku v komunikaci											
4	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,450	45,95	9,500	465,00	16 949,25	21 366,75	4 417,50	
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,550	180,05	9,500	98,00	16 713,90	17 644,90	931,00	
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 705,500	1 800,50	95,000	5,00	8 527,50	9 002,50	475,00	
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,408	297,08	15,675	50,00	14 070,40	14 854,15	783,75	
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	170,550	180,05	9,500	11,00	1 876,05	1 980,55	104,50	
X	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,50	2,500	5 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00	
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3 050,254	3 055,75	5,500	59,00	179 964,99	180 289,49	324,50	
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	61 005,080	61 115,08	110,000	9,00	549 045,72	550 035,72	990,00	
X	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000	5,50	5,500	100,00	0,00	550,00	550,00	
X	R položka	zaslepení konců kanalizace betonem po 1,5m3	ks	0,000	2,00	2,000	6 430,00	0,00	12 860,00	12 860,00	
X	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 - mixem	m3	0,000	9,50	9,500	4 870,00	0,00	46 265,00	46 265,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										81 451,25	

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

2 994 608,25