

Výměna a doplnění dveří pro EKV - budova APC - akce. 236951.00

| Poř. č. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jend. cena | Cena |
|-----------------|-----|--|-----|--------|------------|------|
| Č.m. 814 | | | | | | |
| 1 | | Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní | kpl | 1 | | |
| 2 | | Demontáž a likvidace křídla 800 | kpl | 1 | | |
| 3 | | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0,2 | | |
| Č.m. 520 | | | | | | |
| 4 | | Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní | kpl | 1 | | |
| 5 | | Demontáž a likvidace křídla 900 | kpl | 1 | | |
| 6 | | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0,2 | | |
| Č.m. 322 | | | | | | |
| 7 | | Demontáž a likvidace konstrukce ocelové se zárubní | kpl | 1 | | |
| 8 | | Demontáž a likvidace křídla 900 | kpl | 1 | | |
| 9 | | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0,2 | | |
| Č.m. 121 | | | | | | |
| 10 | | Demontáž a likvidace zárubně | kpl | 1 | | |
| 11 | | Demontáž a likvidace křídla 800 | kpl | 1 | | |
| 12 | | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0,2 | | |
| Č.m. 812 | | | | | | |
| 13 | | Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) <i>s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280</i> | kpl | 1 | | |
| 14 | | Stavební úprava - konstrukce <i>Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně</i> | kpl | 1 | | |
| 15 | | Stavební příprava pro EKV <i>Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m</i> | kpl | 1 | | |
| 16 | | Stavební úprava - povrchová <i>Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2</i> | kpl | 1 | | |
| Č.m. 520 | | | | | | |
| 17 | | Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) <i>s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280</i> | kpl | 1 | | č |
| 18 | | Stavební úprava - konstrukce <i>Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně</i> | kpl | 1 | | |
| 19 | | Stavební příprava pro EKV <i>Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m</i> | kpl | 1 | | |
| 20 | | Stavební úprava - povrchová <i>Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2</i> | kpl | 1 | | |
| Č.m. 322 | | | | | | |
| 21 | | Dveře ocelové 900/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) <i>s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280</i> | kpl | 1 | | |
| | | Stavební úprava - konstrukce | kpl | 1 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|-----|---|--------------------|---|
| 22 | Doplnění SDK příčky místo bývalého světlíku, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně | kpl | 1 | | |
| 23 | Stavební příprava pro EKV Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m | kpl | 1 | | |
| 24 | Stavební úprava - povrchová Zatmelení, vybroušení, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 2m2 | kpl | 1 | | č |
| Č.m. 121 | | | | | |
| 25 | Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280 | kpl | 1 | | |
| 26 | Stavební úprava - konstrukce Doplnění zděné příčky, příprava stavebního otvoru pro montáž zárubně | kpl | 1 | | |
| 27 | Stavební příprava pro EKV Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m | kpl | 1 | | |
| 28 | Stavební úprava - povrchová VPC jádro, vápenný štuk, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 1m2 | kpl | 1 | | |
| Č.m. 036 | | | | | |
| 29 | Dveře ocelové 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně zárubně a samozavírače (klasifikace C3) s úpravou pro EKV - zámek 560, DC107, průchodku EA280 | kpl | 1 | | |
| 30 | Stavební úprava - Zděná Výstavba stavebního otvoru Plynosilikátovými tvrdnicemi tl. 80mm, 3m2 | kpl | 1 | | |
| 31 | Stavební úprava pro EKV Založení chrániček pro kabeláž k zámku do dveří a magnetického kontaktu; d20 - 2m | kpl | 1 | | |
| 32 | Stavební úprava - povrchová VPC jádro, vápenný štuk, 2x výmalba - bílá (např. primalex plus) 4m2 | kpl | 1 | | |
| Vedlejší náklady | | | | | |
| 33 | Příplatek za práce mimo běžnou pracovní dobu Povolené práce mimo běžnou pracovní dobu všední dny od 17:00 nebo víkend celý den | kpl | 1 | | |
| 34 | Zařízení staveniště Ochranný zábor kolem místa prací proti prachu (plenta apod.) | x | 5 | | |
| 35 | Demontáž a zpětná montáž podhledů č.m. 814, 520, 322 | x | 4 | | |
| 36 | Doprava | kpl | 1 | | |
| 37 | Ostatní | kpl | 1 | | |
| | | | | Cena celkem | |

Cena po obch.slevě 5%

306 444 Kč