

Příloha č. 1 Podrobná technická specifikace

Výsledkem technické pomoci bude v první části posouzení a analýza dalšího postupu přípravy stavby I/46 Šternberk - obchvat vypracované na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované v roce 2006 z.č. 4664-5 v návaznosti na podmínky Územního rozhodnutí vydaného v roce 2011 s nabytím právní moci v roce 2012, prodloužené 07/20/20.

Budou zajištěny podklady pro nové poměry v území, podklady o aktuálním umístění a prověření inženýrských sítí, zajištění dat ÚPD, posouzení podmínek a koridorů, podklady v návaznosti na katastru nemovitostí.

V návaznosti na zajištěné poklady a stávající poměry v území posouzeny změny v dotčeném území.

Provedeno posouzení technického řešení DÚR z hlediska technického řešení v návaznosti na platnou legislativu, ČSN, TKP, TP a podmínky v území – trasování, dopravní část, mosty, inženýrské sítě a souhrnné části projektu. Bude posouzen rozsah použitelnosti DÚR.

Zajištěno posouzení a projednání úprav technického řešení v návaznosti na vydané posouzení záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Posouzeny změny ve skladbách vozovek včetně jejich značení z návrhu DÚR s ohledem na aktualizaci ČSN.

Posouzeno založení stavebních objektů s ohledem na podrobný a doplňkový GTP z roku 2018.

Prověřeny v návaznosti na aktuální stav KN majetkoprávní vztahy.

Zpracování výsledků činností do analýzy současného stavu v území a návrh dalšího postupu v rámci přípravy stavby ve vztahu k podmínkám územního rozhodnutí a zákona 183/2006 Sb. a zákona 416//2009 Sb. v platných zněních. Posouzení využití postupů vedoucích k povolení stavby včetně změn oproti původní DÚR. Zpracování koncepce přípravy pro další stupně PD.

V druhé části provedení předprojektové přípravy, průzkumných prací, dodání projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a zajištění povolení stavby křižovatka I/46 Olomoucká a MK Gen. Eliáše Šternberk. Součástí je zajištění smluv o přeložkách, projednání DIO a plánu organizace výstavby.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) , je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Technické specifikace:

- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, v platném

znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- PPK – PLO Požadavky na provedení a kvalitu oplocení pro zabránění průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb.
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- Metodické pokyny, směrnice
- Technické podmínky MD

Vydaná vyjádření a rozhodnutí budou předány originály.

Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny 1x za měsíc.

Protokol pro účely fakturace bude obsahovat výčet jednotlivých činností.

Termíny plnění:

Zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

Dokončení prací: body 1. až 9. dle přílohy č. 2 do 6 měsíců

body 10. až 12. dle přílohy č. 2 do 12 měsíců

Počty vyhotovení:

Analýza s posouzením a projektová dokumentace: tisk 2x, 1x na CD

Podklady: 1x CD nebo 1x na jiném přenosném nosiči