

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo č. 19S0045**

na realizaci stavby

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

I.**Smluvní strany**1.1 Objednatel: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

Zastoupený: DUŠAN KUČERA, jednatel

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


IČ / DIČ: **25439774 / CZ 25439774**Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **FRK s.r.o.**

Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **61324817 / CZ61324817**Bankovní spojení: 

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6897

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Jaroslav Dubský

za zhotovitele: Ahmad Raad, jednatel

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje: Kadaň
- 2.1.1 Název stavby: **Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň**
- 2.1.2 Místo stavby: Kadaň
- 2.1.3 Investor: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. **19S0045** ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech **ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 06, ZL 10**, které jsou přílohou dodatku č. 2 včetně odůvodnění. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek 5 smlouvy o dílo takto:

5.1 Cena za provedení díla se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH: 16.031.392,80 Kč

Celková cena ZL bez DPH: 289.442,19 Kč

Nová cena SoD bez DPH: 16.320.834,99 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

2. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek 1.3 smlouvy o dílo a doplňuje osoby pověřené jednat ve věcech technických.

za zhotovitele : Ladislav Müller

Pavel Šuster

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

.....
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Dušan Kučera, jednatel společnosti

.....
FRK s.r.o.
Ahmad Raad, jednatel

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 01

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň

Objekt: 01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku + další

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změnou způsobu realizace stavby, zohledňující skutečný stav realizace - viz zápisy ve stavebním deníku a to :
 - » SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s demontáží předstěn SDK v míst. č. 2.04
 - » SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s vybouráním cementových potěrů podlahových konstrukcí nad rozsah PD a to včetně podkladních vrstev z minerální plsti a násypu ze škváry
 - » SD str. 30919 ze dne 16.6.2020 - práce spojené s demontáží opláštění rozvodů ZTI konstrukcemi SDK v 1.n.p.
 - » SD str. 30921 ze dne 17.6.2020 - bourání zděné cihelné příčky nad rozsah PD mezi míst. č. 1.16 - 1.18 v 1.n.p.
- b) změnou chybně nasazených položek nebo objemů prací v zadávacím rozpočtu ve vazbě na prostor a umístění staveniště, možnosti použití mechanizačních a dopravních prostředků v prostoru staveniště a jeho okolí a to :
 - » změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin na 4 m² s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách

POPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 01 - celkem

Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň
01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku od 27.5.2020 do 23.6.2020 + další

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								37 006,05		0,00000		7,65393
D	HSV		Práce a dodávky HSV					31 217,10		0,00000		6,18676
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								20 012,21		0,00000		6,18676
109	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,012	135,30	1,00000	1 083,96	0,00000	0,00000	0,26100	2,09100
Poznámka :			SD str. 30921 ze dne 17.6.2020 - bourání zděné cihelné příčky nad rozsah PD mezi míst. č. 1.16 - 1.18 v									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			dle zápisu ve stavebním deníku - 3,25*2,95-0,8*1,97 m2 8,012									
118	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	252,56	1,00000	398,03	0,00000	0,00000	0,07600	0,11978
Poznámka :			SD str. 30921 ze dne 17.6.2020 - bourání zděné cihelné příčky nad rozsah PD mezi míst. č. 1.16 - 1.18 v									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			vybourání ocelové zárubně v uvedených příčce 800/1970 mm m2 1,576									
111	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-10,424	1 975,38	1,00000	-20 591,36	0,00000	0,00000	2,20000	-22,93280
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			odpočet výměry dle rozpočtu m3 -10,424									
N1	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,315	3 970,00	0,85998	1 075,45	0,00000	0,00000	2,20000	0,69300
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách - v tomto případě jako bourání									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			přenos výměry rozpočtu pro vnější rozvody kanalizace - 1,40*1,50*0,15 m3 0,315									
N2	K	974042567	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	102,855	479,00	0,85998	42 369,03	0,00000	0,00000	0,09900	10,18265
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu pro vnitřní rozvody ležaté kanalizace š. 600 mm - (3,0+0,80+6,40+8,50+0,80*3+1,10+3,0+1,60*6+3,90 +0,80*2+0,50+9,50+1,70+1,20) m 53,200									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu sanaci soklu - šířka 500 mm - 49,665 m 49,665									
N3	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	258,910	143,00	0,85998	31 839,95	0,00000	0,00000	0,03300	8,54403
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu pro vnitřní rozvody ležaté kanalizace š. 600 mm - příplatek 3x - (3,0+0,80+6,40+8,50+0,80*3+1,10+3,0+1,60*6+3,90+0,80*2+0,50+9,50+1,70 +1,20)*4 m 159,600									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu sanaci soklu - šířka 500 mm - příplatek 2x - 49,665*2 m 99,310									
112	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	7,840	150,00	1,00000	1 176,00	0,00000	0,00000	0,09000	0,70560
Poznámka :			SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s vybouráním cementových potěrů podlahových konstrukcí nad rozsah PD a to včetně podkladních vrstev z minerální plsti a násypu ze škváry									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			dle zápisu ve stavebním deníku - m.č. 1.13, 1.19, 1.05 a 1.11 - 12,6+12,6+12,6+12,6 m2 50,400									
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Přepočet výměr			odpočet výměry dle rozpočtu m2 -42,560									
N4	K	974042537	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	53,200	316,00	0,85998	14 457,27	0,00000	0,00000	0,03300	1,75560
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu pro rozvody vnitřní ležaté kanalizace šířka rýhy 600 mm - (3,0+0,80+6,40+8,50+0,80*3+1,10+3,0+1,60*6 +3,90+0,80*2+0,50+9,50+1,70+1,20) m 53,200									
N5	K	974042539	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	159,600	71,70	0,85998	9 841,01	0,00000	0,00000	0,01100	1,75560
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			přepočet výměry na "mb" dle sestavení rozpočtu pro rozvody vnitřní kanalizace - šířka rýhy 600 mm - příplatek 3x - (3,0+0,80+6,40+8,50+0,80*3+1,10+3,0+1,60*6 +3,90+0,80*2+0,50+9,50+1,70+1,20)*4 m 159,600									
114	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-6,384	1 082,40	1,00000	-6 910,04	0,00000	0,00000	0,02900	-0,18514
Poznámka :			změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošné bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách - mazaniny bez vyztužení									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			odpočet výměry dle původního rozpočtu m3 -6,384									
N6	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,470	514,00	0,85998	1 091,63	0,00000	0,00000	1,40000	3,45744

Poznámka :		SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s vybouráním cementových potěrů podlahových konstrukcí nad rozsah PD a to včetně podkladních vrstev z minerální plsti a násypu ze škváry - týká se i ploch pod rýhami v cementových potěrech pro vnitřní kanalizaci - tl. vrstvy cca 30 mm										
Index přepočtu		index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)				0,85998						
Přepočet výměr		připočet množství dle původního rozpočtu pro bourání cementových potěrů ale pro šířku rýhy 600 mm - (3,0+0,80+6,40+8,50+0,80*3+1,10+3,0+1,60*6+3,90+0,80*2+0,50+9,50+1,70+1,20)*0,6*0,030				m2	0,958					
Přepočet výměr		dle zápisu ve stavebním deníku - m.č. 1.13, 1.19, 1.05 a 1.11 - '12,6+12,6+12,6+12,6)*0,030				m2	1,512					
137	K	977312111	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	-108,000	118,16	1,00000	-12 761,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :		změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošně bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách - zahrnuto v bourání rýh										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		odpočet výměry dle původního rozpočtu				m	-108,000					
138	K	977312114	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	-108,000	398,68	1,00000	-43 057,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :		změna položek pro provádění vybourávání rýh v cementových potěrech a betonových mazaninách v souladu s ustanovením ceníku - v rozpočtu kalkulováno jako plošně bourání potěrů a mazanin s odřezáváním okrajů rýh, nově oceněno jako bourání rýh v mazaninách - zahrnuto v bourání rýh										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		odpočet výměry dle původního rozpočtu				m	-108,000					
997: Přesun sutě									11 204,89	0,00000	0,00000	0,00000
144	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,654	676,50	1,00000	5 177,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :		Připočet položek pro manipulaci se suti a jejich uložením										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek HSV				t	6,187					
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek PSV				t	1,467					
145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,654	135,30	1,00000	1 035,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :		Připočet položek pro manipulaci se suti a jejich uložením										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek HSV				t	6,187					
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek PSV				t	1,467					
146	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,539	9,29	1,00000	711,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :		Připočet položek pro manipulaci se suti a jejich uložením										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek HSV x 10				t	61,868					
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek PSV x 10				t	14,672					
147	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	7,654	559,24	1,00000	4 280,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek HSV				t	6,187					
Přepočet výměr		přenos množství suti z položek PSV				t	1,467					
D PSV Práce a dodávky PSV									5 788,95	0,00000	0,00000	1,46718
713: Izolace tepelné									1 347,64	0,00000	0,00000	0,21712
170	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	-41,600	13,44	1,00000	-559,10	0,00000	0,00000	0,00230	-0,09568
Poznámka :		SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s vybouráním cementových potěrů podlahových konstrukcí nad rozsah PD a to včetně podkladních vrstev z minerální plsti a násypu ze škváry - polystyren se v										
Index přepočtu		použita položka nabídky - bez indexu				1,00000						
Přepočet výměr		odpočet výměry dle základního rozpočtu				m2	-41,600					
N6	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	92,000	24,10	0,85998	1 906,74	0,00000	0,00000	0,00340	0,31280
Poznámka :		SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s vybouráním cementových potěrů podlahových konstrukcí nad rozsah PD a to včetně podkladních vrstev z minerální plsti a násypu ze škváry - polystyren se v podlahových konstrukcích nevyskytuje										
Index přepočtu		index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)				0,85998						
Přepočet výměr		připočet množství dle původního rozpočtu				m2	41,600					
Přepočet výměr		dle zápisu ve stavebním deníku - m.č. 1.13, 1.19, 1.05 a 1.11 - 12,6+12,6+12,6+12,6				m2	50,400					
763: Konstrukce suché výstavby									4 441,31	0,00000	0,00000	1,25006
N7	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	49,320	57,80	0,85998	2 451,54	0,00000	0,00000	0,01725	0,85077
Poznámka :		SD str. 30913 ze dne 27.5.2020 - práce spojené s demontáží předstěn SDK v míst. č. 2.04										
Index přepočtu		index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)				0,85998						
Přepočet výměr		dle zápisu ve stavebním deníku				m2	49,320					
N8	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění jednoduché	m2	28,459	81,30	0,85998	1 989,77	0,00000	0,00000	0,01403	0,39929
Poznámka :		SD str. 30919 ze dne 16.6.2020 - práce spojené s demontáží opláštění rozvodů ZTI konstrukcemi SDK v										
Index přepočtu		index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)				0,85998						
Přepočet výměr		dle zápisu ve stavebním deníku - (0,8+0,6)*9,4				m2	13,160					
Přepočet výměr		dtto ale - (0,85+0,53)*9,13				m2	12,599					
Přepočet výměr		dtto ale - (0,57+0,66)*1,5				m2	1,845					
Přepočet výměr		dtto ale - 0,57*1,5				m2	0,855					

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 02

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň

Objekt: 01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku + další

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změnou způsobu realizace stavby, zohledňující skutečný stavy realizace - viz zápisy ve stavebním deníku a to :
- SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 1) - práce a dodávky spojené s úpravou dispozice v 1.n.p. oproti řešení PD - vybourání původních příček m.č. 1.20 (*je obsaženo ve výkazu výměr*) , vyzdívání nových příček v m.č. 1.20, zazdívka otvorů dveří do m.č. 1.23 - 2 ks , vybourání ocelových zárubní v m.č. 1.23 - 2 ks. Dále se doplňují položky spojené s provedením povrchových úprav v m.č. 1.23
 - » SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 2) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění olejových soklů na stěnách ve 2.n.p.
 - » SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 4) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění olejových soklů na stěnách v 1.n.p.
 - » SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 6) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění omítek stěn v části míst. 2.04 ve 2.n.p. + provedení nových povrchových úprav stěn
- b) změnou chybně nasazených položek nebo objemů prací v zadávacím rozpočtu ve vazbě na prostor a umístění staveniště, možnosti použití mechanizačních a dopravních prostředků v prostoru staveniště a jeho okolí a to :
- » úprava položky pro zazdívání otvorů ve stěnách nepálenými tvárniciemi - v položce č. 20 rozpočtu chybně zahrnuta i výměra zazdívek otvorů v ploše menší než 4,0 m²
 - » SD str. 30931 a 30932 ze dne 15.7.2020, bod 3) - doplnění chybějících výměr pro bourání keramických dlažeb podlah místností v 1. a 2.n.p.
 - » Kontrolou odstraňovaných povrchů podlah pak bylo dále zjištěno, že chybí odstranění těchto povrchů v míst. č. 2.09, 2.15, 2.21, 2.27, 2.33 a 2.39 - keramické dlažby včetně soklíků - bude tedy doplněno do ZL 02. Stejně tak bude doplněno odstranění soklíků v míst. dle pol. č. 115
 - » Ve vazbě na změnu rozsahu bourání povrchů podlah z keramických dlažeb dále doplněna výměra položky "Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm", která zahrnuje úpravy a vyrovnání podkladů po odbourání vnitřních keramických dlažeb
 - » SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 5) - doplnění chybějících výměr pro odsekávání keramických obkladů stěn místností ve 2.n.p.
 - » SD str. 30931 a 30932 ze dne 15.7.2020, bod 7) - úprava výměry položky N7 v ZL 01 - v původně uváděné výměře dle zápisu ve stavebním deníku str. 30913 ze dne 27.5.2020 byl chybně v rozporu s úvodní částí ceníku proveden odpočet plochy otvorů v demontovaných předstěnách SDK v m. č. 2.04
 - » doplnění chybějících výměr položky rozpočtu pro oškrábání maleb před prováděním štukových úprav stěn v míst. č. 2.07 až 2.44 ve 2.n.p. - číslování dle plánu bourání - *s oškrábáním stropů není uvažováno*
- c) doplnění chybějících položek prací a dodávek v zadávacím rozpočtu ve vazbě na řešení PD a podmínky ceníku a to :
- » doplnění položek pro zavázání stěn a příček do stávajících nosných konstrukcí

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 02 - celkem

stavba: **Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň**
 objekt: **01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku ze dne 15.7.2020 + další**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								125 562,60		15,74775		5,57229
D	HSV		Práce a dodávky HSV					95 871,12		15,74775		5,46379
3: Svislé a kompletní konstrukce								35 326,65		13,36056		0,00000
20	K	311272311	Zdivo z pórabetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m ²	-36,675	1 569,48	1,00000	-57 560,68	0,21710	-7,96214	0,00000	0,00000
Poznámka :			úprava položky pro zazdívání otvorů ve stěnách nepálenými tvárniciemi - v poloze č. 20 rozpočtu chybně zahrnuta i výměra zazdívek otvorů v ploše menší než 4,0 m ²									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			odpočet zazdívek otvorů v rozsahu plochy pod 4 m ²									
1. NP												
2,10*0,85*12 - menší než 4 m ²			m ²	-21,420								
1,30*2,80*2 - menší než 4 m ²			m ²	-7,280								
2. NP												
1,45*2,75*2 - menší než 4 m ²			m ²	-7,975								
N1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m ³	15,092	5 230,00	0,85998	67 878,53	1,32715	20,02918	0,00000	0,00000
Poznámka :			platí dle co pro pol. 20									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)									
Přepočet výměr			připočet zazdívek otvorů v rozsahu plochy pod 4 m ²									
1. NP												
2,10*0,85*12 - menší než 4 m ²			m ³	8,033								
1,30*2,80*2 - menší než 4 m ²			m ³	2,730								
2. NP												
1,45*2,75*2 - menší než 4 m ²			m ³	2,991								
Poznámka :			SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 1) - práce a dodávky spojené s úpravou dispozice v 1.n.p. oproti řešení PD - vybourání původních příček m.č. 1.20 (je obsaženo ve výkazu výměr) , vyzdívání nových příček v m.č. 1.20, zazdívka otvorů dveří do m.č. 1.23 - 2 ks , vybourání ocelových zárubní v m.č. 1.23 - 2 ks. Dále se doplňují položky spojené s provedením povrchových úprav v m.č. 1.23 dle zápisu ve stavebním deníku - 0,85*2,10*0,375*2									
Index přepočtu			m ³ 1,339									
27	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m ²	14,750	692,74	1,00000	10 217,92	0,08626	1,27234	0,00000	0,00000
Poznámka :			SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 1) - práce a dodávky spojené s úpravou dispozice v 1.n.p. oproti řešení PD - vybourání původních příček m.č. 1.20 (je obsaženo ve výkazu výměr) , vyzdívání nových příček v m.č. 1.20, zazdívka otvorů dveří do m.č. 1.23 - 2 ks , vybourání ocelových zárubní v m.č. 1.23 - 2 ks. Dále se doplňují položky spojené s provedením povrchových úprav v m.č. 1.23									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			dle zápisu ve stavebním deníku									
N2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	35,290	61,60	0,85998	1 869,48	0,00008	0,00282	0,00000	0,00000
Poznámka :			doplnění položek pro zavázání stěn a příček do stávajících nosných konstrukcí - ke stropní konstrukci									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)									
Přepočet výměr			V 1.n.p. dle stavu PD -									
2,150+1,905+1,345+1,170+1,90+3,875+1,170+1,870+3,875+3,490+1,670+1,670			m	26,090								
V 2.n.p. dle stavu PD - 1,500+1,500+0,800+0,800+1,500+0,800+1,500			m	9,200								
N3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	31,585	92,40	0,85998	2 509,81	0,00012	0,00379	0,00000	0,00000
Poznámka :			doplnění položek pro zavázání stěn a příček do stávajících nosných konstrukcí - ke stropní konstrukci									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)									
Přepočet výměr			V 1. n.p. dle stavu PD včetně doplňovaných stěn -									
3,250+1,875+2,010+3,975+1,025			m	12,135								
V 2.n.p. dle stavu PD -												
1,800+1,800+1,800+1,400+1,400+1,400+1,800+1,400+1,400+1,400+3,850			m	19,450								
N4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	112,100	108,00	0,85998	10 411,59	0,00013	0,01457	0,00000	0,00000
Poznámka :			doplnění položek pro zavázání stěn a příček do stávajících nosných konstrukcí - ke stropní konstrukci									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00/(19,703.026,81-1,061.406,00)									
Přepočet výměr			V 1.n.p. dle stavu PD - 2,95*16									
V 2.n.p. dle stavu PD - 2,95*22												
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								31 675,65		2,38718		0,00000
38	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	35,195	47,81	1,00000	1 682,65	0,00026	0,00915	0,00000	0,00000
Poznámka :			SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 1) - práce a dodávky spojené s úpravou dispozice v 1.n.p. oproti řešení PD - vybourání původních příček m.č. 1.20 (je obsaženo ve výkazu výměr) , vyzdívání nových příček v m.č. 1.20, zazdívka otvorů dveří do m.č. 1.23 - 2 ks , vybourání ocelových zárubní v m.č. 1.23 - 2 ks. Dále se doplňují položky spojené s provedením povrchových úprav v m.č. 1.23									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			zazdívka otvorů - pod tenkovrstvou stěrku - 0,85*2,10*2									
nové vyzdívkové příčky - pod tenkovrstvou stěrku - (3,855+0,900)*2,95			m ²	14,027								
zazdívka otvorů - pod štukování stěn - 0,85*2,10*2			m ²	3,570								
nové vyzdívkové příčky - pod štukování stěn - (3,855+0,900)*2,95			m ²	14,027								
40	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	17,597	315,70	1,00000	5 555,45	0,00438	0,07708	0,00000	0,00000
Poznámka :			platí dle co pro pol. 38									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			zazdívka otvorů - 0,85*2,10*2									
nové vyzdívkové příčky - (3,855+0,900)*2,95												
41	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	17,597	135,30	1,00000	2 380,91	0,00300	0,05279	0,00000	0,00000
Poznámka :			platí dle co pro pol. 38									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			zazdívka otvorů - 0,85*2,10*2									
nové vyzdívkové příčky - (3,855+0,900)*2,95												
39	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	52,033	206,56	1,00000	10 748,00	0,02048	1,06564	0,00000	0,00000
Poznámka :			SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 6) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění omítek stěn v části míst. 2.04 ve 2.n.p. + provedení nových povrchových úprav stěn - vyrovnání pod dvouvrstvou									

		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000								
		Přepočet výměr	vypočet výměry omítek stěn v m.č. 2.04 - (5,425+4,0)*2*2,95-(1,96*1,0+0,85*0,85*2+2,0*0,90)+(0,85*3)*2*0,18+(1,96+1,00*2)*0,18	m2	52,033								
N5	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	52,033	118,00	0,85998	5 280,21	0,00830	0,43188	0,00000	0,00000	
		Poznámka :	SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 6) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění omítek stěn v části míst. 2.04 ve 2.n.p. + provedení nových povrchových úprav stěn - vyrovnání pod dvouvrstvou										
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19.703.026,81-1,061.406,00)		0,85998								
		Přepočet výměr	vypočet výměry omítek stěn v m.č. 2.04 - (5,425+4,0)*2*2,95-(1,96*1,0+0,85*0,85*2+2,0*0,90)+(0,85*3)*2*0,18+(1,96+1,00*2)*0,18	m2	52,033								
N6	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,033	287,00	0,85998	12 842,54	0,01733	0,90174	0,00000	0,00000	
		Poznámka :	SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 6) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění omítek stěn v části míst. 2.04 ve 2.n.p. + provedení nových povrchových úprav stěn - dvouvrstvá omítka stěn										
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19.703.026,81-1,061.406,00)		0,85998								
		Přepočet výměr	vypočet výměry omítek stěn v m.č. 2.04 - (5,425+4,0)*2*2,95-(1,96*1,0+0,85*0,85*2+2,0*0,90)+(0,85*3)*2*0,18+(1,96+1,00*2)*0,18	m2	52,033								
41	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-50,363	135,30	1,00000	-6 814,11	0,00300	-0,15109	0,00000	0,00000	
		Poznámka :	odpočet provedení samostatných štuků v míst. č. 2.04 ve 2. n.p. - je zahrnuto do pol. č. N6										
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000								
		Přepočet výměr	odpočet výměry dle rozpočtu	m2	-50,363								

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

								18 722,69		0,00000		5,46379
96	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	35,281	22,01	1,00000	776,53	0,00000	0,00000	0,00325	0,11466
		Poznámka :	Kontrolou odstraňovaných povrchů podlah pak bylo dále zjištěno, že chybí odstranění těchto povrchů v míst. č. 2.09, 2.15, 2.21, 2.27, 2.33 a 2.39 - keramické dlažby včetně soklíků - bude tedy doplněno do ZL 02. Stejně tak bude doplněno odstranění soklíků v míst. dle pol. č. 115									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	pro míst. č. 2.06 - dle rozpočtu (pol. č. 99) - 26,6012-(1,2+2,3) (obklady)	m	9,800							
			dtto ale míst. č. 2.07 - dle rozpočtu (pol. č. 99) - 26,6012-(4,20-0,8) (obklady)	m	9,900							
			dtto ale míst. č. 2.01 - odměřeno v DWG - 9,575-0,9-0,9-5,5 (obklady)	m	2,275							
			dtto ale míst. č. 2.02 - nevyskytují se	m	0,000							
			dtto ale míst. č. 2.03 - nevyskytují se	m	0,000							
			dtto ale míst. č. 1.18 - odměřeno v DWG - 14,206-0,9	m	13,306							
98	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-25,000	108,24	1,00000	-2 706,00	0,00000	0,00000	0,00300	-0,07500
		Poznámka :	odpočet ploch míst. č. 2.06 a 2.07 - přesunuto do keramických dlažeb									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	odpočet výměry dle rozpočtu pro míst. č. 2.06 a 2.07	m2	-25,000							
99	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-26,600	11,18	1,00000	-297,39	0,00000	0,00000	0,00030	-0,00798
		Poznámka :	odpočet výměr pro míst. č. 2.06 a 2.07 - přesunuto do keramických dlažeb + keramické soklíky									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	odpočet výměry dle rozpočtu pro míst. č. 2.06 a 2.07	m2	-26,600							
113	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	86,243	136,20	1,00000	11 746,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Ve začbě na doplnění výměr pol. č. 115 (Bourání podlah z dlaždic keramických) doplněna tato výměra i do této položky, která zahrnuje úpravy a vyrovnání podkladů po odbourání vnitřních keramických dlažeb									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Poznámka :	SD str. 30931 a 30932 ze dne 15.7.2020, bod 3) - doplnění chybějících výměr pro bourání keramických dlažeb podlah místností v 1. a 2.n.p.									
		Přepočet výměr	dle zápisů ve stavebním deníku - míst. č. 2.05	m2	12,020							
			dtto ale míst. č. 2.06	m2	12,510							
			dtto ale míst. č. 2.07	m2	12,510							
			dtto ale míst. č. 2.01	m2	5,460							
			dtto ale míst. č. 2.02	m2	1,730							
			dtto ale míst. č. 2.03	m2	1,790							
			dtto ale míst. č. 1.18	m2	12,590							
		Poznámka :	Kontrolou odstraňovaných povrchů podlah pak bylo dále zjištěno, že chybí odstranění těchto povrchů v míst. č. 2.09, 2.15, 2.21, 2.27, 2.33 a 2.39 - keramické dlažby včetně soklíků - bude tedy doplněno do ZL 02. Stejně tak bude doplněno odstranění soklíků v míst. dle pol. č. 115									
		Přepočet výměr	pro míst. č. 2.09 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.15 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
			pro míst. č. 2.21 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.27 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
			pro míst. č. 2.33 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.39 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
115	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	86,243	56,19	1,00000	4 845,99	0,00000	0,00000	0,03500	3,01851
		Poznámka :	SD str. 30931 a 30932 ze dne 15.7.2020, bod 3) - doplnění chybějících výměr pro bourání keramických dlažeb podlah místností v 1. a 2.n.p.									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	dle zápisů ve stavebním deníku - míst. č. 2.05	m2	12,020							
			dtto ale míst. č. 2.06	m2	12,510							
			dtto ale míst. č. 2.07	m2	12,510							
			dtto ale míst. č. 2.01	m2	5,460							
			dtto ale míst. č. 2.02	m2	1,730							
			dtto ale míst. č. 2.03	m2	1,790							
			dtto ale míst. č. 1.18	m2	12,590							
		Poznámka :	Kontrolou odstraňovaných povrchů podlah pak bylo dále zjištěno, že chybí odstranění těchto povrchů v míst. č. 2.09, 2.15, 2.21, 2.27, 2.33 a 2.39 - keramické dlažby včetně soklíků - bude tedy doplněno do ZL 02. Stejně tak bude doplněno odstranění soklíků v míst. dle pol. č. 115									
		Přepočet výměr	pro míst. č. 2.09 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.15 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
			pro míst. č. 2.21 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.27 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
			pro míst. č. 2.33 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	3,836							
			pro míst. č. 2.39 včetně prahů dle PD - odměřeno v DWG	m2	5,375							
118	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,364	252,56	1,00000	597,05	0,00000	0,00000	0,07600	0,17966
		Poznámka :	SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 1) - práce a dodávky spojené s úpravou dispozice v 1.n.p. oproti řešení PD - vybourání původních přiček m.č. 1.20 (je obsaženo ve výkazu výměr) , vyzdávání nových přiček v m.č. 1.20, zazádka otvorů dveří do m.č. 1.23 - 2 ks , vybourání ocelových zárubní v m.č. 1.23 - 2 ks. Dále se doplňují položky spojené s provedením povrchových úprav v m.č. 1.23									

		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	vybourání ocelové zárubně 2 ks - 600/1970 mm	m2	2,364							
140	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,200	105,00	1,00000	2 646,00	0,00000	0,00000	0,06800	1,71360
		Poznámka :	SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 5) - doplnění chybějících výměr pro odsekávání keramických obkladů stěn místnosti ve 2.n.p.									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	dle zápisů ve stavebním deníku - míst. č. 2.06	m2	5,250							
			dtto ale míst. č. 2.07	m2	5,100							
			dtto ale míst. č. 2.01	m2	7,050							
			dtto ale míst. č. 2.02	m2	3,825							
			dtto ale míst. č. 2.03	m2	3,975							
N7	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	52,033	24,90	0,85998	1 114,21	0,00000	0,00000	0,01000	0,52033
		Poznámka :	SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 6) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění omítek stěn v části míst. 2.04 ve 2.n.p. - plocha dle zápisu ve stavebním deníku 15,24 m2, tj. 29,12% celkové									
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00)		0,85998							
		Přepočet výměr	výpočet výměry omítek stěn v m.č. 2.04 - (5,425+4,0)*2*2,95 - (1,96*1,0+0,85*0,85*2+2,0*0,90)+(0,85*3)*2*0,18+(1,96+1,00*2)*0,18	m2	52,033							

997: Přesun sutě 8 157,50 0,00000 0,00000

144	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,572	676,50	1,00000	3 769,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	přenos množství sutí z položek HSV	t	5,464							
			přenos množství sutí z položek PSV	t	0,109							

145	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,572	135,30	1,00000	753,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	přenos množství sutí z položek HSV	t	5,464							
			přenos množství sutí z položek PSV	t	0,109							

146	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,723	9,29	1,00000	517,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	přenos množství sutí z položek HSV x 10	t	54,638							
			přenos množství sutí z položek PSV x 10	t	1,085							

147	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	5,572	559,24	1,00000	3 116,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	přenos množství sutí z položek HSV	t	5,464							
			přenos množství sutí z položek PSV	t	0,109							

998: Přesun hmot 1 988,63 0,00000 0,00000

148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,748	126,28	1,00000	1 988,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	přenos hmotnosti pro přesun hmot dle položek HSV	t	15,748							

D PSV Práce a dodávky PSV 29 691,48 0,00000 0,10850

763: Konstrukce suché výstavby 312,66 0,00000 0,10850

N8	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	6,290	57,80	0,85998	312,66	0,00000	0,00000	0,01725	0,10850
		Poznámka :	SD str. 30931 a 30932 ze dne 15.7.2020, bod 7) - úprava výměry položky N7 v ZL 01 - v původně uváděné výměře dle zápisu ve stavebním deníku str. 30913 ze dne 27.5.2020 byl chybně v rozporu s úvodní částí ceníku proveden odpočet plochy otvorů v demontovaných předstěnách SDK v m.č. 2.04									
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00)		0,85998							
		Přepočet výměr	odpočet výměry dle pol N7 v ZL 01	m2	-49,320							
			dle zápisu ve stavebním deníku	m2	55,610							

783: Dokončovací práce - nátěry 20 327,84 0,00000 0,00000

N9	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	39,541	253,00	0,85998	8 603,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	SD str. 30931 ze dne 15.7.2020, bod 2) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění olejových soklů na stěnách ve 2.n.p.									
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00)		0,85998							
		Přepočet výměr	dle zápisu ve stavebním deníku - m.č. 2.08 - 5,55*2,0 m	m2	11,100							
			dtto ale m.č. 2.18, 2.16, 2.25, 2.30, 2.40, 2.42 - 6 pokojů - (3,85+4,275)*1,0 m x 6 ks	m2	48,750							
			dtto ale m.č. 2.05 - 8,40*1,50 m x 2 ks	m2	25,200							
			dtto ale m.č. 2.15, 2.27 - 2 místnosti - 0,95*1,45 m x 2 ks	m2	2,755							
			dtto ale m.č. 2.37, 2.34, 2.25, 2.22, 2.13, 2,10 - 6 pokojů - 9,10*1,0 m x 6 ks	m2	54,600							
		Poznámka :	SD str. 30932 ze dne 15.7.2020, bod 4) - doplnění chybějících položek pro provedení odstranění olejových soklů na stěnách v 1.n.p.									
		Přepočet výměr	dle zápisu ve stavebním deníku - m.č. 1.20 - 3,85*2,0 m	m2	7,700							
			dtto ale m.č. 1.15 - 3,85*2,0 m	m2	7,700							
			dtto ale m.č. 1.12 - 3,75*2,0 m	m2	7,500							
			dtto ale m.č. 1.07 - 5,70*2,0 m	m2	11,400							
			dtto ale m.č. 1.04 - 5,10*2,0 m	m2	10,200							
			dtto ale m.č. 1.20, 1.15, 1.12 - 3 místnosti - 1,80*2,0 m x 3 ks	m2	10,800							
		Poznámka :	Odstranění olejových soklů na omítkách opálením cca 20 % plochy, zbývající plocha oškrábáním s									
		Přepočet výměr	Celková plocha pro odstranění nátěrů omítek opálením - 197,705	m2	39,541							

N10	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	158,164	86,20	0,85998	11 724,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	platí dtto co pro pol. N10 - 80 % plochy olejových soklů									
		Index přepočtu	index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00)		0,85998							
		Přepočet výměr	Celková plocha pro odstranění nátěrů omítek oškrábáním - 197,705 m2*80%	m2	158,164							

784: Dokončovací práce - malby						9 050,98	0,00000	0,00000				
429	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,696	31,57	1,00000	9 050,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Poznámka :</i>	doplnění chybějících výměr položky rozpočtu pro oškrábání maleb před prováděním štukových úprav stěn v míst. č. 2.07 až 2.44 ve 2.n.p. - číslování dle výkresu bourání									
		<i>Index přepočtu</i>	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		<i>Přepočet výměr</i>	2.n.p. m.č. 2.07 a 2.44 - stěny k oškrábání maleb									
			m.č. 2.07 - $(3,25^2+3,85)^2 \cdot 2,95-0,8^2 \cdot 0,02$	m2	28,917							
			m.č. 2.08 - $(0,90^2+3,85)^2 \cdot 2,95-0,7^2 \cdot 0,02^3+(2,07^2+0,80)^2 \cdot (0,25+0,05)^3$	m2	16,872							
			m.č. 2.09 - $1,50^2 \cdot 2,95-1,40^2 \cdot 0,02+(2,07^2+1,50)^2 \cdot 0,17$	m2	2,556							
			m.č. 2.10 - $(3,85+3,25+2,85+1,80+1,00)^2 \cdot 2,95-0,80^2 \cdot 0-0,90^2 \cdot 10-0,83^3 \cdot 1,75^3+(1,75^2+0,83)^2 \cdot 0,17$	m2	30,501							
			m.č. 2.11 - $(0,90^2+1,70)^2 \cdot (2,95-2,0)$	m2	3,325							
			m.č. 2.12 - $1,50^2 \cdot (2,95-1,5)$	m2	2,175							
			m.č. 2.13 - $(3,85+3,25+2,85+1,80+1,00)^2 \cdot 2,95-0,80^2 \cdot 0-0,90^2 \cdot 10-0,83^3 \cdot 1,75^3+(1,75^2+0,83)^2 \cdot 0,17$	m2	30,501							
			m.č. 2.14 - $(0,90^2+1,70)^2 \cdot (2,95-1,5)-0,80^2 \cdot (2,0-1,5)$	m2	4,675							
			m.č. 2.15 - $(1,475^2+1,50)^2 \cdot 2,95-0,90^2 \cdot 0^2-1,40^2 \cdot 0,02+(2,07^2+1,50)^2 \cdot 0,17$	m2	7,658							
			m.č. 2.16 - $(2,85+4,275+3,85+1,475)^2 \cdot 2,95-0,90^2 \cdot 0-0,90^2 \cdot 10-0,83^3 \cdot 1,75^3+(1,75^2+0,83)^2 \cdot 0,17$	m2	29,416							
			m.č. 2.17 - $0,90^2 \cdot (2,95-2,0)$	m2	0,855							
			m.č. 2.18 - $(2,85+4,275+3,85+1,475)^2 \cdot 2,95-0,90^2 \cdot 0-0,90^2 \cdot 10-0,83^3 \cdot 1,75^3+(1,75^2+0,83)^2 \cdot 0,17$	m2	29,416							
			m.č. 2.19 - $0,90^2 \cdot (2,95-1,5)$	m2	1,305							
			m.č. 2.20 - $1,50^2 \cdot (2,95-1,5)$	m2	2,175							
			m.č. 2.21 až 2.32 - výměra dtto co míst. č. 2.09 až 2.20	m2	144,559							
			m.č. 2.33 až 2.44 - výměra dtto co míst. č. 2.09 až 2.20	m2	144,559							
			2.n.p. m.č. 2.07 a 2.44 - odpočet oškrábání a opálení olej. soklů									
			výměra dle pol. N10 pro 2.n.p.	m2	-142,405							
			2.n.p. m.č. 2.07 a 2.44 - odpočet demontáže předstěn SDK v m.č. 2.04									
			výměra dle rozpočtu pro m.č. 2.04 (pol. 429) - 50,363 m2	m2	-50,363							

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 03

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň

Objekt: 01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku + další

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změnou způsobu realizace stavby, zohledňující skutečný stavy realizace - viz zápisy ve stavebním deníku a to :
 - » SD str. 30938 ze dne 5.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění a nadpraží okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P1 a P2 rozměru 1750/830 mm - 36 ks
 - » SD str. 30938 ze dne 6.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P5 rozměru 850/850 mm - 3 ks

POPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 03 - celkem

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň
 Objekt: 01 - Provozní budova - změny dle zápisů ve stavebním deníku ze dne 5. a 6. 8. 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								22 986,30		0,00000		3,23620
D	HSV		Práce a dodávky HSV					22 986,30		0,00000		3,23620
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								18 248,70		0,00000		3,23620
N1	K	978071511	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m ³ tl do 50 mm pl do 1 m ²	m ²	1,296	132,00	0,85998	147,12	0,00000	0,00000	0,05500	0,07128
Poznámka :			SD str. 30938 ze dne 6.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P5 rozměru 850/850 mm - 3 ks. Položka byla použita srovnatelně pro odsekání omítek z ostění a nadpraží okenních otvorů.									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			okenní ostění - 0,90*0,16*2*3 m ² 0,864 okenní nadpraží - 0,90*0,16*3 m ² 0,432									
N2	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m ²	m ²	0,432	187,00	0,85998	69,47	0,00000	0,00000	0,08900	0,03845
Poznámka :			SD str. 30938 ze dne 6.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P5 rozměru 850/850 mm - 3 ks									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			okenní parapet - 0,90*0,16*3 m ² 0,432									
N3	K	978071511	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m ³ tl do 50 mm pl do 1 m ²	m ²	39,060	187,00	0,85998	6 281,47	0,00000	0,00000	0,08000	3,12480
Poznámka :			SD str. 30938 ze dne 5.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění a nadpraží okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P1 a P2 rozměru 1750/830 mm - 36 ks									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Přepočet výměr			okenní ostění - 1,77*0,25*2*36 m ² 31,860 okenní nadpraží - 0,80*0,25*36 m ² 7,200									
N4	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	167,040	81,80	0,85998	11 750,64	0,00000	0,00000	0,00001	0,00167
Poznámka :			Položka byla použita srovnatelně pro odřezání okraje bouraných povrchových úprav v ostění a nadpraží okenních otvorů.									
Index přepočtu			index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00) 0,85998									
Poznámka :			SD str. 30938 ze dne 5.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění a nadpraží okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P1 a P2 rozměru 1750/830 mm - 36 ks									
Přepočet výměr			okenní ostění - 1,77*2*36 m 127,440 okenní nadpraží - 0,80*36 m 28,800									
Poznámka :			SD str. 30938 ze dne 6.8.2020 - odsekávání vnější povrchové úpravy ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů určených k demontáži ve 2.n.p. pro nové výplně P5 rozměru 850/850 mm - 3 ks.									
Přepočet výměr			okenní ostění - 0,90*2*3 m 5,400 okenní nadpraží - 0,90*3 m 2,700 okenní parapet - 0,90*3 m 2,700									
997: Přesun sutě								4 737,60		0,00000		0,00000
144	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,236	676,50	1,00000	2 189,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			přenos množství sutí z položek HSV t 3,236									
145	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,236	135,30	1,00000	437,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			přenos množství sutí z položek HSV t 3,236									
146	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,362	9,29	1,00000	300,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Přepočet položek pro manipulaci se sutěmi a jejich uložení									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			přenos množství sutí z položek HSV x 10 t 32,362									
147	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	3,236	559,24	1,00000	1 809,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu 1,00000									
Přepočet výměr			přenos množství sutí z položek HSV t 3,236									

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 06

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň

Objekt: 03 - Opláštění filtrů - změna počtů oken a dveří

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změnou způsobu realizace stavby vyvolané požadavky objednatele stavby a to :
 - » úprava výměry dodávky oken v pol. č. 66 - ve výpočtu plochy zahrnuta 4 ks oken namísto 2 ks oken
 - » úprava výměry dodávky dveří v pol. č. 68 - v rozpočtu pouze 1 ks, mají být 2 ks

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 06 - celkem

stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň
 Objekt: 03 - Opláštění filtrů - změna počtů oken a dveří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								30 065,65		0,03734		0,00000
D	PSV		Práce a dodávky PSV					30 065,65		0,03734		0,00000
766: Konstrukce truhlářské								30 065,65		0,03734		0,00000
66	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-1,200	2 912,86	1,00000	-3 495,43	0,03472	-0,04166	0,00000	0,00000
Poznámka :			úprava výměry dodávky oken v pol. č. 66 - ve výpočtu plochy zahrnuta 4 ks oken namísto 2 ks oken									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			odpočet položky dle rozpočtu									
			m2 -2,400									
			přepočet výměry na 2 ks oken P18 - 1,0*0,60*2									
			m2 1,200									
68	M	61144164	P/10 - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1000x2050 mm	kus	1,000	33 361,73	1,00000	33 361,73	0,07900	0,07900	0,00000	0,00000
Poznámka :			úprava výměry dodávky dveří v pol. č. 68 - v rozpočtu pouze 1 ks, mají být 2 ks									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			připočet 1 ks dveří P110									
			ks 1,000									
69	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	298,663	0,67	1,00000	199,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Změna počtu oken a dveří - přesun hmot									
Index přepočtu			použita položka nabídky - bez indexu									
Přepočet výměr			odpočet položky v rozsahu změny oddílu 766 /100									
			Kč 298,663									

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 10

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň

Objekt: 01 - Provozní budova - změny a doplnění vnitřních dveří

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změnou chybně nasazených položek nebo objemů prací v zadávacím rozpočtu ve vazbě na řešení výkresové části PD :
 - » upřesnění standartu dodávek vnitřních dveří dle požadavku objednatele, upřesnění počtů dveří ve vazbě na skutečnost, doplnění chybějících dveří ve výkazu výměr ve vazbě na stav PD

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 10 - celkem

Stavba: Stavební úpravy provozní budovy, letní koupaliště Kadaň
 Objekt: 01 - Provozní budova - změny a doplnění vnitřních dveří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								73 821,59		0,00150		0,00000
D	HSV		Práce a dodávky PSV					73 821,59		0,00150		0,00000
			766: Konstrukce truhlářské					73 821,59		0,00150		0,00000
371	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	315,70	1,00000	-631,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : upřesnění standardu dodávek vnitřních dveří dle požadavku objednatele, upřesnění počtu dveří ve vazbě na skutečnosti, doplnění chybějících dveří ve výkazu výměr ve vazbě na stav PD</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka nabídky - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu</i>	ks		-43,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		10,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		9,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		7,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		11,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D5</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D6</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D7</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D8</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D9 - jsou protipožární, jiná položka</i>	ks		0,000						
N1	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	ks	1,000	1 150,00	0,85998	988,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu index dle SoD - 16,031.392,00 (19,703.026,81-1,061.406,00)</i>					0,85998				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D9 - protipožární</i>	ks		1,000						
372	M	61162854	dveře vnitřní foliované plně 1křídle 700x1970mm	kus	-1,000	2 615,80	1,00000	-2 615,80	0,01550	-0,01550	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka nabídky - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu</i>	ks		-8,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		7,000						
373	M	61162857	dveře vnitřní foliované plně 1křídle 800x1970mm	kus	-1,000	2 796,20	1,00000	-2 796,20	0,01650	-0,01650	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka nabídky - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu</i>	ks		-35,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		10,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		9,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		11,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D5</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D6</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D7</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D8</i>	ks		1,000						
N2	M	6116285..R1	Příplatek k ceně dveře vnitřní plně 1křídle - změna standardu dodávky - provedení lamino CPL v barvě šedé	kus	13,000	1 275,00	1,00000	16 575,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka dle nabídky subdodavatele - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		2,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		2,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		6,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D5</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D8</i>	ks		1,000						
N3	M	6116285..R2	Příplatek k ceně dveře vnitřní plně 1křídle - změna standardu dodávky - provedení lamino HPL voděodolné v barvě šedé	kus	6,000	4 918,75	1,00000	29 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka dle nabídky subdodavatele - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		2,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		2,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		1,000						
N4	M	6116285..R3	Příplatek k ceně dveře vnitřní plně 1křídle - změna standardu dodávky - dodávka vodorovného madla dveří	kus	8,000	1 583,75	1,00000	12 670,00	0,00100	0,00800	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka dle nabídky subdodavatele - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		4,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		2,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D5</i>	ks		1,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D8</i>	ks		1,000						
N5	M	6116285..R4	Příplatek k ceně dveře vnitřní plně 1křídle - změna standardu dodávky - dodávka větracích mřížek	kus	18,000	531,25	1,00000	9 562,50	0,00050	0,00900	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka dle nabídky subdodavatele - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		7,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		11,000						
N6	M	6116209..R	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970mm	kus	1,000	7 620,69	1,00000	7 620,69	0,01950	0,01950	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí pro dodávku dveří D9, provedení CPL v barvě šedé, včetně samozavírače</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka dle nabídky subdodavatele - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr připočet dle skutečnosti - D9</i>	ks		1,000						
374	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-1,000	95,84	1,00000	-95,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka : platí dto co pro pol. 371</i>									
			<i>Index přepočtu použita položka nabídky - bez indexu</i>					1,00000				
			<i>Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu</i>	ks		-43,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D1</i>	ks		10,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D2</i>	ks		9,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D3</i>	ks		7,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D4</i>	ks		11,000						
			<i>připočet dle skutečnosti - D5</i>	ks		1,000						



			připočet dle skutečnosti - D6	ks	1,000							
			připočet dle skutečnosti - D7	ks	1,000							
			připočet dle skutečnosti - D8	ks	1,000							
			připočet dle skutečnosti - D9	ks	1,000							
375	M	54926400	zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131	kus	-1,000	152,21	1,00000	-152,21	0,00100	-0,00100	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
			<i>Přepočet výměr</i> výměra dtto co pro pol. 374	ks	-1,000							
376	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	-1,000	134,40	1,00000	-134,40	0,00100	-0,00100	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
			<i>Přepočet výměr</i> výměra dtto co pro pol. 374	ks	-1,000							
377	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-1,000	497,23	1,00000	-497,23	0,00100	-0,00100	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
			<i>Přepočet výměr</i> výměra dtto co pro pol. 374	ks	-1,000							
N7	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	ks	1,000	224,00	0,85998	192,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> index dle SoD - 16,031.392,00 / (19,703.026,81 - 1,061.406,00)				0,85998					
			<i>Přepočet výměr</i> pro dveře D9	ks	1,000							
N8	M	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	ks	18,000	116,00	0,85998	1 795,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> index dle SoD - 16,031.392,00 / (19,703.026,81 - 1,061.406,00)				0,85998					
			<i>Přepočet výměr</i> viz výměra dle pol. N5	ks	18,000							
N9	K	766660741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří - srovnatelně pro vodorovná madla dveří	ks	8,000	162,00	0,85998	1 114,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> platí dtto co pro pol. 371									
			<i>Index přepočtu</i> index dle SoD - 16,031.392,00 / (19,703.026,81 - 1,061.406,00)				0,85998					
			<i>Přepočet výměr</i> viz výměra dle pol. N4	ks	8,000							
387	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	731,094	0,97	1,00000	712,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Index přepočtu</i> použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
			<i>Přepočet výměr</i> přesun hmot pro položky v rozsahu změny oddílu 767 1100	Kč	731,094							